単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年９月３０日に契約した令和７年度八幡平山系砂防施設周辺整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年10月24日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局　湯沢河川国道事務所長

田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県仙北市田沢湖生保内字上滝沢８２番地の１

氏名　万六建設株式会社　代表取締役

田中　恒雄

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川維持		式	1		9,152,016	
河川土工		式	1		484,205	
掘削工		式	1		61,812	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	180	343.4	61,812	
盛土工		式	1		422,393	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	940	132.8	124,832	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	230	418.8	96,324	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	390	343.4	133,926	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	270	249.3	67,311	
除草工		式	1		64,656	
除草工		式	1		64,656	
除草		m2	1,600	40.41	64,656	
排水構造物工		式	1		574,450	
作業土工		式	1		199,530	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		199,530	
管渠工		式	1		374,920	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ1500　再利用撤去	m	20	5,937	118,740	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ1500　再設置	m	20	12,809	256,180	
根固め工		式	1		558,000	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		558,000	
袋詰玉石	2t用(長期性能型)　支給品	袋	72	7,750	558,000	
伐木除根工		式	1		864,336	
伐木除根工		式	1		864,336	
伐木･伐竹	伐木(人力施工：粗)	m2	1,000	65.82	65,820	
除根整地		m2	1,000	43.02	43,020	
集積積込み		m2	1,000	98.29	98,290	
伐木伐竹運搬	木くず(幹・枝葉)	m3	22	3,475	76,450	
伐木伐竹運搬	木くず(伐根材)	m3	44	3,475	152,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
処分費	木くず(幹・枝葉)	m3	22	5,692	125,224	
処分費	木くず(伐根材)	m3	44	6,878	302,632	
構造物補修工		式	1		522,457	
作業土工		式	1		300,781	
床掘り	土砂	式	1		66,510	
埋戻し		式	1		114,210	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準)	式	1		34,620	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		747	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		77,350	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		7,344	
管渠工		式	1		3,806	
暗渠排水管	FEPφ125 支給品	m	13	292.8	3,806	
階段工		式	1		17,430	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	W=2.0m 再利用撤去	m2	6	968	5,808	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	W=2.0m 再設置	m2	6	1,937	11,622	
多自然護岸工		式	1		185,830	
巨石張(空)	60cm以上80cm未満 再利用撤去	m2	10	10,522	105,220	
巨石張(空)	60cm以上80cm未満 再設置	m2	10	8,061	80,610	
路面工		式	1		14,610	
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	50	292.2	14,610	
構造物撤去工		式	1		1,325,200	
構造物取壊し工		式	1		821,700	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	8,217	821,700	
運搬処理工		式	1		503,500	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	100	1,468	146,800	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	100	3,567	356,700	
付属物設置工		式	1		4,116,558	
境界杭工		式	1		1,182,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
境界杭	YK-1 根巻き基礎有り	本	120	9,858	1,182,960	
付属物設置工		式	1		2,933,598	
車止めﾎﾟｽﾄ	φ114.3 L=850mm 鋼製 ﾋﾟﾗｰ型 固定式	本	2	17,999	35,998	
水道管移設	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75	m	200	14,488	2,897,600	
舗装工		式	1		93,096	
舗装準備工		式	1		93,096	
不陸整正	補足材有り RC-40 46mm以上53mm未満	m2	270	344.8	93,096	
応急処理工		式	1		217,166	
応急処理作業工		式	1		217,166	
応急作業		式	1		217,166	
仮設工		式	1		331,892	
水替工		式	1		331,892	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水	式	1		331,892	
直接工事費		式	1		9,152,016	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		863,425	
共通仮設費		式	1		150,861	
技術管理費		式	1		17,078	
簡易施工実態調査費		式	1		17,078	
現場環境改善費（率計上）		式	1		133,783	
共通仮設費（率計上）		式	1		712,564	
純工事費		式	1		10,015,441	
現場管理費		式	1		3,664,347	
工事原価		式	1		13,679,788	
一般管理費等		式	1		2,820,212	
工事価格		式	1		16,500,000	
消費税相当額		式	1		1,650,000	
工事費計		式	1		18,150,000	