積算内訳書

１．工事名

工事名	R7八幡平山系砂防施設周辺整備工事
工事地名	秋田県仙北市田沢湖生保内地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　流域治水課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　180日間　　自　令和 7年10月 3日
　　至　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R7八幡平山系砂防施設周辺整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	9,646,486			
河川土工	式	1	510,418			
掘削工	式	1	65,160	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注１	180	m3
盛土工	式	1	445,258	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；注１ 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１ 掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注１ 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注１	940 230 390 270	m3 m3 m3 m3
除草工	式	1	68,144			
除草工	式	1	68,144	除草	1,600	m2
排水構造物工	式	1	605,490			
作業土工	式	1	210,330	床掘り 土砂；	1	式
管渠工	式	1	395,160	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1500 再利用撤去； ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1500 再設置；	20 20	m m
根固め工	式	1	588,168			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	588,168	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 支給品；	72	袋
伐木除根工	式	1	911,088			

積算内訳書

工事名	R7八幡平山系砂防施設周辺整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
伐木除根工	式	1	911,088	伐木･伐竹	1,000	m2
				伐木(人力施工：粗)；		
				除根整地	1,000	m2
				集積積込み	1,000	m2
				伐木伐竹運搬	22	m3
				木くず(幹・枝葉)；注１		
				伐木伐竹運搬	44	m3
				木くず(伐根材)；注１		
				処分費	22	m3
				木くず(幹・枝葉)；注１		
				処分費	44	m3
				木くず(伐根材)；注１		
構造物補修工	式	1	550,740			
作業土工	式	1	317,091	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 小規模(標準)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
管渠工	式	1	4,011	暗渠排水管	13	m
				FEPφ125 支給品；		
階段工	式	1	18,378	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	6	m2
				W=2.0m 再利用撤去；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	6	m2
				W=2.0m 再設置；		
多自然護岸工	式	1	195,860	巨石張(空)	10	m2
				60cm以上80cm未満 再利用撤去；		
				巨石張(空)	10	m2

積算内訳書

工事名	R7八幡平山系砂防施設周辺整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				60cm以上80cm未満 再設置；		
路面工	式	1	15,400	敷砂利 RC-40 敷厚 100ｍｍ；	50	m2
構造物撤去工	式	1	1,396,900			
構造物取壊し工	式	1	866,100	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	100	m3
運搬処理工	式	1	530,800	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；注１ 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；注１	100 100	m3 m3
付属物設置工	式	1	4,338,740			
境界杭工	式	1	1,246,800	境界杭 YK-1 根巻き基礎有り；	120	本
付属物設置工	式	1	3,091,940	車止めﾎﾟｽﾄ φ114.3 L=850mm 鋼製 ﾋﾟﾗｰ型 固定式； 水道管移設 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75；	2 200	本 m
舗装工	式	1	98,118			
舗装準備工	式	1	98,118	不陸整正 補足材有り RC-40 46mm以上53mm未満；	270	m2
応急処理工	式	1	228,880			
応急処理作業工	式	1	228,880	応急作業	1	式
仮設工	式	1	349,800			
水替工	式	1	349,800	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1	式
直接工事費	式	1	9,646,486			

積算内訳書

工事名	R7八幡平山系砂防施設周辺整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	910,000	
共通仮設費	式	1	159,000	
技術管理費	式	1	18,000	簡易施工実態調査費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	141,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	751,000	
純工事費	式	1	10,556,486	
現場管理費	式	1	3,862,000	
工事原価	式	1	14,418,486	
一般管理費等	式	1	2,971,514	
工事価格	式	1	17,390,000	