単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和８年３月１９日に契約したR7～8年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年４月６日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中 甫幸

受注者　　住所　秋田県仙北市田沢湖生保内字上滝沢82-1

氏名　万六建設（株）　代表取締役　田中 恒雄

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤 (赤倉沢第1砂防堰堤)		式	1		39,977,843	
砂防土工		式	1		1,889,250	
掘削工		m3	1		299,050	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	m3	500	598.1	299,050	
残土処理工		式	1		1,590,200	
整地	残土受入れ地での処理	m3	500	135.4	67,700	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	500	3,045	1,522,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		16,773,358	
作業土工		式	1		141,128	
基面整正		式	1		141,128	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工		式	1		9,687,048	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	111	27,433	3,045,063	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	79	27,733	2,190,907	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	10	3,829	38,290	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残存型枠	残存化粧型枠(玉石ﾀｲﾌﾟ)	m2	117	34,366	4,020,822	
残存型枠	残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Aﾀｲﾌﾟ)	m2	7	25,218	176,526	
残存型枠	残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ)	m2	10	21,544	215,440	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工		式	1		5,784,579	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	88	28,758	2,530,704	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	15	3,829	57,435	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50 ﾌｨﾙﾀｰ有	m	17	481.7	8,188	
残存型枠	残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Aﾀｲﾌﾟ)	m2	57	25,218	1,437,426	
残存型枠	残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ)	m2	77	21,544	1,658,888	
足場	安全ネット必要	m	14	6,567	91,938	
人工地山工		式	1		1,160,603	
人工地山ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	31	27,433	850,423	
残存型枠	残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Aﾀｲﾌﾟ)	m2	10	25,218	252,180	
足掛金物	W=300	個	20	2,900	58,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼製堰堤工		式	1		15,684,281	
鋼製堰堤本体工		式	1		15,684,281	
鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型・ﾊﾞｯﾄﾚｽ型)	鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤	t	65.2	39,684	2,587,396	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	303	28,835	8,737,005	
鉄筋	SD345 D16～25	t	7.17	183,049	1,312,461	
残存型枠	残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ)	m2	83	21,583	1,791,389	
足場	安全ネット必要	掛m2	230	5,461	1,256,030	
護床工･根固め工		式	1		3,906,299	
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		3,906,299	
現場打ち護床ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	64	32,935	2,107,840	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	31	3,829	118,699	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	23	48,784	1,122,032	
植石	φ500内外	個	116	4,808	557,728	
仮設工		式	1		1,724,655	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮水路工		式	1		888,633	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型 円形1型 φ1200 t=2.0mm 撤去	式	1		462,213	
土のう	耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型 撤去	式	1		426,420	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		774,624	
ﾔｰﾄﾞ造成	土砂 撤去	式	1		207,300	
土のう	耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型 撤去	式	1		567,324	
運搬処理工		式	1		61,398	
殻運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	式	1		32,853	
殻処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	式	1		28,545	
直接工事費		式	1		39,977,843	
共通仮設費		式	1		4,401,699	
共通仮設費		式	1		488,325	
技術管理費		式	1		17,405	
簡易施工実態調査費		式	1		17,405	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		470,920	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,913,374	
純工事費		式	1		44,379,542	
現場管理費		式	1		14,409,960	
工事原価		式	1		226,939,076	
一般管理費等		式	1		34,000,924	
工事価格		式	1		260,940,000	
消費税相当額		式	1		26,094,000	
工事費計		式	1		287,034,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
砂防堰堤 (水沢第1砂防堰堤)		式	1		145,060,181	
砂防土工		式	1		11,766,525	
掘削工		式	1		4,217,975	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害有	m3	260	792.9	206,154	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	m3	710	598.1	424,651	
掘削(砂防)	軟岩	m3	1,090	1,768	1,927,120	
掘削(砂防)	軟岩 火薬使用不可	m3	70	18,227	1,275,890	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	m3	1,400	274.4	384,160	
残土処理工		式	1		7,548,550	
整地	残土受入れ地での処理	m3	2,100	135.4	284,340	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	970	3,045	2,953,650	
土砂等運搬	軟岩	m3	1,160	3,716	4,310,560	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		7,609,363	
作業土工		式	1		896,764	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
岩盤清掃		式	1		896,764	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工		式	1		6,712,599	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	199	27,733	5,518,867	
止水板	UC-220×6	m	11	4,751	52,261	
残存型枠	残存化粧型枠(玉石ﾀｲﾌﾟ)	m2	16	34,366	549,856	
残存型枠	残存型枠(滑面ﾀｲﾌﾟ)	m2	27	13,557	366,039	
残存型枠	残存型枠(ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ)	m2	18	12,532	225,576	
鋼製堰堤工		式	1		113,371,373	
鋼製堰堤本体工		式	1		113,371,373	
鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型・ﾊﾞｯﾄﾚｽ型)	鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤	t	146.7	772,811	113,371,373	
仮設工		式	1		12,312,920	
砂防仮締切工		式	1		31,520	
土砂締切	設置	式	1		31,520	
仮水路工		式	1		12,281,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1000 ｼﾝｸﾞﾙ設置	式	1		12,281,400	
道路改良 (水沢第1砂防堰堤)		式	1		885,052	
道路土工		式	1		434,937	
掘削工		m3	80		27,872	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	80	348.4	27,872	
路体盛土工		m3	30		178,350	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	30	5,945	178,350	
法面整形工		式	1		69,695	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50	932.2	46,610	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	50	461.7	23,085	
残土処理工		式	1		159,020	
整地	残土受入れ地での処理	m3	50	135.4	6,770	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50	3,045	152,250	
法面工		式	1		387,495	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		387,495	
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	50	381.9	19,095	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 100m2未満	m2	50	7,368	368,400	
舗装工		式	1		62,620	
路面工		式	1		62,620	
敷砂利	RC-40 t=200mm	m2	100	626.2	62,620	
直接工事費		式	1		145,945,233	
共通仮設費		式	1		7,438,532	
共通仮設費		式	1		3,499,049	
準備費		式	1		3,037,799	
伐木集積		式	1		251,045	
木根等処分費		式	1		2,786,754	
現場環境改善費（率計上）		式	1		461,250	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,939,483	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		153,383,765	
現場管理費		式	1		14,765,809	
工事原価		式	1		168,149,574	