積算内訳書

１．工事名

工事名	R7～8年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事
工事地名	秋田県仙北市田沢湖生保内地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　流域治水課
２）　主 工 種　　砂防・地すべり等工事
３）　工　　期　　268日間　　自　令和 8年 3月18日
　　至　令和 8年12月10日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R7～8年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
砂防堰堤	式	1	40,936,817			
砂防土工	式	1	1,943,100			
掘削工	m3	1	304,350	掘削(砂防) 土砂 3,000m3未満 障害無；注１	500	m3
残土処理工	式	1	1,638,750	整地 残土受入れ地での処理；注１ 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	500 500	m3 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工	式	1	17,216,016			
作業土工	式	1	142,718	基面整正	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工	式	1	9,955,900	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10； 残存型枠 残存化粧型枠(玉石ﾀｲﾌﾟ)；注１ 残存型枠 残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Aﾀｲﾌﾟ)；注１ 残存型枠 残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ)；注１	111 79 10 117 7 10	m3 m3 m2 m2 m2 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工	式	1	5,923,538	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10； 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ VPφ50 ﾌｨﾙﾀｰ有； 残存型枠 残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Aﾀｲﾌﾟ)；注１	88 15 17 57	m3 m2 m m2

積算内訳書

工事名	R7～8年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				残存型枠	77	m2
				残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ)；注１		
				足場	14	m
				安全ネット必要；注１		
人工地山工	式	1	1,193,860	人工地山ｺﾝｸﾘｰﾄ	31	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；		
				残存型枠	10	m2
				残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Aﾀｲﾌﾟ)；注１		
				足掛金物	20	個
				W=300；		
鋼製堰堤工	式	1	16,019,858			
鋼製堰堤本体工	式	1	16,019,858	鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型・ﾊﾞｯﾄﾚｽ型)	65.2	t
				鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	303	m3
				21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；		
				鉄筋	7.17	t
				SD345 D16～25；		
				残存型枠	83	m2
				残存型枠 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟ(Bﾀｲﾌﾟ)；注１		
				足場	230	掛m2
				安全ネット必要；注１		
護床工･根固め工	式	1	4,001,657			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	4,001,657	現場打ち護床ｺﾝｸﾘｰﾄ	64	m3
				18-8-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；		
				目地板	31	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=10；		
				間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	23	m3
				18-8-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；		
				注１		
				植石	116	個
				φ500内外；		

積算内訳書

工事名	R7～8年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
仮設工	式	1	1,756,186	
仮水路工	式	1	900,615	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　1　式 ﾌﾗﾝｼﾞ型 円形1型 φ1200 t=2.0mm 撤去； 土のう　1　式 耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型 撤去 ；
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	792,984	ﾔｰﾄﾞ造成　1　式 土砂 撤去； 土のう　1　式 耐候性大型土のう 長期仮設対応(3年)型 撤去 ；
運搬処理工	式	1	62,587	殻運搬　1　式 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ； 殻処分　1　式 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ；
直接工事費	式	1	40,936,817	
共通仮設費	式	1	4,515,000	
共通仮設費	式	1	500,000	
技術管理費	式	1	18,000	簡易施工実態調査費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	482,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,015,000	
純工事費	式	1	45,451,817	
現場管理費	式	1	14,789,000	
工事原価	式	1	233,816,876	

積算内訳書

工事名	R7～8年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
一般管理費等	式	1	35,053,124	
工事価格	式	1	268,870,000	

積算内訳書

工事名	R7～8年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
砂防堰堤	式	1	149,796,194			
砂防土工	式	1	12,055,601			
掘削工	式	1	4,278,251	掘削(砂防) 土砂 3,000m3未満 障害有；注１	260	m3
				掘削(砂防) 土砂 3,000m3未満 障害無；注１	710	m3
				掘削(砂防) 軟岩；注１	1,090	m3
				掘削(砂防) 軟岩 火薬使用不可；注１	70	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防) 標準 土砂；注１	1,400	m3
残土処理工	式	1	7,777,350	整地 残土受入れ地での処理；注１	2,100	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	970	m3
				土砂等運搬 軟岩；注１	1,160	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工	式	1	7,803,443			
作業土工	式	1	896,764	岩盤清掃	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工	式	1	6,906,679	ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；	199	m3
				止水板 UC-220×6；	11	m
				残存型枠 残存化粧型枠(玉石ﾀｲﾌﾟ)；注１	16	m2
				残存型枠 残存型枠(滑面ﾀｲﾌﾟ)；注１	27	m2
				残存型枠 残存型枠(ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ)；注１	18	m2

積算内訳書

工事名	R7～8年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
鋼製堰堤工	式	1	117,213,300			
鋼製堰堤本体工	式	1	117,213,300	鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型・ﾊﾞｯﾄﾚｽ型) 鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤；	146.7	t
仮設工	式	1	12,723,850			
砂防仮締切工	式	1	32,050	土砂締切 設置；	1	式
仮水路工	式	1	12,691,800	暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1000 ｼﾝｸﾞﾙ 設置；	1	式
道路改良	式	1	908,105			
道路土工	式	1	442,655			
掘削工	m3	80	28,440	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注１	80	m3
路体盛土工	m3	30	180,420	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注１	30	m3
法面整形工	式	1	69,920	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	50 50	m2 m2
残土処理工	式	1	163,875	整地 残土受入れ地での処理；注１ 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	50 50	m3 m3
法面工	式	1	400,750			
植生工	式	1	400,750	種子散布 肥料無し 100m2未満； 植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 100m2未満；	50 50	m2 m2

積算内訳書

工事名	R7～8年度 八幡平山系赤倉沢第1砂防堰堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
舗装工	式	1	64,700	
路面工	式	1	64,700	敷砂利　100　m2 RC-40 t=200mm ;
直接工事費	式	1	150,704,299	
共通仮設費	式	1	7,666,760	
共通仮設費	式	1	3,607,760	
準備費	式	1	3,133,760	伐木集積　1　式 木根等処分費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	474,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,059,000	
純工事費	式	1	158,371,059	
現場管理費	式	1	15,205,000	
工事原価	式	1	173,576,059	