単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和８年３月１９日に契約したR7～8年度 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年４月６日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４－２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中 甫幸

受注者　　住所　秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野１１７－２５５

氏名　佐藤建設（株）　代表取締役　富澤 政道

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
砂防堰堤		式	1		174,264,243	
砂防土工		式	1		7,941,226	
掘削工		式	1		6,530,829	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害有	m3	20	790.7	15,814	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無	m3	250	596.5	149,125	
掘削(砂防)	軟岩	m3	950	1,763	1,674,850	
掘削(砂防)	軟岩 火薬使用不可	m3	240	18,178	4,362,720	
積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	標準 土砂	m3	1,200	273.6	328,320	
法面整形工		式	1		288,720	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	240	1,203	288,720	
残土処理工		式	1		1,121,677	
整地	残土受入れ地での処理	m3	1,500	135.1	202,650	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	270	533.7	144,099	
土砂等運搬	軟岩	m3	1,190	651.2	774,928	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面工		式	1		2,033,520	
植生工		式	1		2,033,520	
植生基材吹付	6cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満	m2	240	8,473	2,033,520	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		63,532,589	
作業土工		式	1		716,100	
基面整正		式	1		7,524	
岩盤清掃		式	1		708,576	
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工		式	1		56,558,953	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	397	27,580	10,949,260	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	963	27,677	26,652,951	
止水板	UC-220×6	m	17	4,738	80,546	
鉄筋	SD345 D13	t	0.24	184,481	44,275	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.95	182,552	355,976	
残存型枠	残存化粧型枠(玉石ﾀｲﾌﾟ)	m2	467	34,273	16,005,491	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
残存型枠	残存型枠(滑面ﾀｲﾌﾟ)	m2	106	13,520	1,433,120	
残存型枠	残存型枠(ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ)	m2	83	12,498	1,037,334	
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工		式	1		6,257,536	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	m3	135	28,679	3,871,665	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無	箇所	1	474,945	474,945	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	19	3,950	75,050	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50 ﾌｨﾙﾀｰ有	m	31	480.7	14,901	
残存型枠	残存型枠(滑面ﾀｲﾌﾟ)	m2	118	13,520	1,595,360	
残存型枠	残存型枠(ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ)	m2	6	12,498	74,988	
足場	安全ネット必要	m	23	6,549	150,627	
鋼製堰堤工		式	1		100,756,908	
鋼製堰堤本体工		式	1		100,756,908	
鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型・ﾊﾞｯﾄﾚｽ型)	鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤	t	141	714,588	100,756,908	
直接工事費		式	1		174,264,243	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		7,569,232	
共通仮設費		式	1		846,704	
技術管理費		式	1		17,358	
簡易施工実態調査費		式	1		17,358	
現場環境改善費（率計上）		式	1		829,346	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,722,528	
純工事費		式	1		181,833,475	
現場管理費		式	1		25,025,047	
工事原価		式	1		206,858,522	
一般管理費等		式	1		32,041,478	
工事価格		式	1		238,900,000	
消費税相当額		式	1		23,890,000	
工事費計		式	1		262,790,000	