積算内訳書

１．工事名

工事名	R7～8年度 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤工事
工事地名	秋田県仙北市田沢湖生保内地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　流域治水課
２）　主 工 種　　砂防・地すべり等工事
３）　工　　期　　273日間　　自　　令和 8年 3月18日
　　至　　令和 8年12月15日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	R7～8年度 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
砂防堰堤	式	1	180,079,180			
砂防土工	式	1	8,048,894			
掘削工	式	1	6,602,073	掘削(砂防) 土砂 3,000m3未満 障害有；注１	20	m3
				掘削(砂防) 土砂 3,000m3未満 障害無；注１	250	m3
				掘削(砂防) 軟岩；注１	950	m3
				掘削(砂防) 軟岩 火薬使用不可；注１	240	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防) 標準 土砂；注１	1,200	m3
法面整形工	式	1	289,920	法面整形(切土部) 現場制約無 軟岩Ｉ；	240	m2
残土処理工	式	1	1,156,901	整地 残土受入れ地での処理；注１	1,500	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	270	m3
				土砂等運搬 軟岩；注１	1,190	m3
法面工	式	1	2,108,880			
植生工	式	1	2,108,880	植生基材吹付 6cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；	240	m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工	式	1	65,468,606			
作業土工	式	1	718,383	基面整正	1	式
				岩盤清掃	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工	式	1	58,321,615	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；	397	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無；	963	m3

積算内訳書

工事名	R7～8年度 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				止水板 UC-220×6； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～25； 残存型枠 残存化粧型枠(玉石ﾀｲﾌﾟ)；注１ 残存型枠 残存型枠(滑面ﾀｲﾌﾟ)；注１ 残存型枠 残存型枠(ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ)；注１	17 0.24 1.95 467 106 83 	m t t m2 m2 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工	式	1	6,428,608	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； 小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-5-40(高炉B) 一般養生 生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無； 目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10； 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ VPφ50 ﾌｨﾙﾀｰ有； 残存型枠 残存型枠(滑面ﾀｲﾌﾟ)；注１ 残存型枠 残存型枠(ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ)；注１ 足場 安全ネット必要；注１	135 1 19 31 118 6 23 	m3 箇所 m2 m m2 m2 m
鋼製堰堤工	式	1	104,452,800			
鋼製堰堤本体工	式	1	104,452,800	鋼製枠(鋼管ﾌﾚｰﾑ型・ﾊﾞｯﾄﾚｽ型) 鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤；	141 	t
直接工事費	式	1	180,079,180			
共通仮設費	式	1	7,800,000			

積算内訳書

工事名	R7～8年度 八幡平山系片倉沢第2砂防堰堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	872,000	
技術管理費	式	1	18,000	簡易施工実態調査費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	854,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,928,000	
純工事費	式	1	187,879,180	
現場管理費	式	1	25,797,000	
工事原価	式	1	213,676,180	
一般管理費等	式	1	33,113,820	
工事価格	式	1	246,790,000	