積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度　雄物川上流館合地区外築堤工事
工事地名	秋田県大仙市北野目～横手市雄物川町薄井　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　271日間　　自　　令和 7年 6月 2日
　　至　　令和 8年 2月27日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度　雄物川上流館合地区外築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	114,045,271			
河川土工	式	1	84,380,150			
掘削工	m3	20	7,324	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注1	20	m3
盛土工	m3	1,800	5,251,200	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注1 路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	1,500 340	m3 m3
盛土工(ICT)	m3	8,800	2,708,640	路体(築堤)盛土(ICT) ；注1	8,800	m3
法面整形工	式	1	95,930	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	100	m2
法面整形工(ICT)	式	1	4,405,876	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	7,460	m2
残土処理工	式	1	71,911,180	土砂採取 (山田堰河道掘削土) ；注1 土砂採取 (強首山採取土) ；注1 積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土) 土砂 土量50,000m3未満；注1 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注1 撹拌混合 ；注1	11,100 2,300 2,300 11,050 2,310 3,500	m3 m3 m3 m3 m3 m3
護岸基礎工	式	1	2,481,355			

積算内訳書

工事名	令和7年度　雄物川上流館合地区外築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	241,825	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正	1 1 1	式 式 式
基礎工	式	1	2,239,530	護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付 KG4-H700相当； 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 養生工有；	81 1	m 式
法覆護岸工	式	1	19,887,527			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	9,563,400	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (連結) 河川用護岸ﾌﾞﾛｯｸ；	594	m2
護岸付属物工	式	1	555,947	小口止 16-3-25(高炉) 幅50cm高さ50cm；	30.1	m
植生工	式	1	9,768,180	人工張芝 ワラ付； 張芝 張芝工 500m2以上；	3,000 4,030	m2 m2
付帯道路工	式	1	5,501,390			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	4,480,810	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	1,630 235 1,560 226	m2 m2 m2 m2
側道工	式	1	193,570	敷砂利 RC-40 敷厚 100ｍｍ；	650	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度　雄物川上流館合地区外築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
駒止工	式	1	827,010	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M1； HB-M1； HB-M1；	81	m
構造物撤去工	式	1	834,049			
構造物取壊し工	式	1	404,221	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ；	1 1,690	式 m2
運搬処理工	式	1	429,828	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	68 68	m3 m3
仮設工	式	1	960,800			
工事用道路工	式	1	960,800	工事用道路盛土 敷砂利 RC-40 敷厚 100ｍｍ；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	114,045,271			
共通仮設費	式	1	10,689,069			
共通仮設費	式	1	2,239,069			
準備費	式	1	1,069	伐木 機械施工；	1	式
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,092,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,450,000			
純工事費	式	1	124,734,340			

積算内訳書

工事名	令和7年度　雄物川上流館合地区外築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	32,642,000	
工事原価	式	1	189,832,080	
一般管理費等	式	1	29,017,920	
工事価格	式	1	218,850,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度　雄物川上流館合地区外築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	11,242,232			
河川土工	式	1	3,443,622			
掘削工	m3	250	91,550	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注1	250	m3
盛土工	m3	2,300	2,592,370	路体(築堤)盛土 4.0m以上；注1	1,700	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注1	390	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	190	m3
法面整形工	式	1	759,702	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1,590	m2
法覆護岸工	式	1	2,828,601			
植生工	式	1	2,828,601	人工張芝 ワラ付；	164	m2
				張芝 張芝工 500m2以上；	1,450	m2
付帯道路工	式	1	3,927,684			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,641,804	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；	548	m2
				下層路盤(車道・路肩部) ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 仕上り厚 200ｍｍ；	379	m2
				下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；	102	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ；	380	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；	730	m2
				表層(車道・路肩部)	381	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度　雄物川上流館合地区外築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 表層(車道・路肩部)	97	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；		
駒止工	式	1	285,880	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M1；	28	m
構造物撤去工	式	1	1,042,325			
構造物取壊し工	式	1	630,254	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ；	68 1 82	m3 式 m2
運搬処理工	式	1	412,071	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	68 3 68 3	m3 m3 m3 m3
直接工事費	式	1	11,242,232			
共通仮設費	式	1	1,478,380			
共通仮設費	式	1	190,380			
準備費	式	1	21,380	伐木 機械施工；	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	169,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,288,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度　雄物川上流館合地区外築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	12,720,612	
現場管理費	式	1	5,204,000	
工事原価	式	1	17,924,612	

積算内訳書

工事名	令和7年度　雄物川上流館合地区外築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	6,966,268			
河川土工	式	1	6,039,830			
掘削工	m3	1,300	6,039,830	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 注1 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ; 注1	1,300 1,290	m3 m3
仮設工	式	1	926,438			
工事用道路工	式	1	926,438	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去 ;	1	式
直接工事費	式	1	6,966,268			
共通仮設費	式	1	3,207,860			
共通仮設費	式	1	2,333,860			
運搬費	式	1	2,216,860	仮設材運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	117,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	874,000			
純工事費	式	1	10,174,128			
現場管理費	式	1	4,357,000			
工事原価	式	1	14,531,128			