# 単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年６月２４日に契約した令和7年度 雄勝地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年７月３日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県湯沢市小野字小町100番地

氏名　株式会社高修興業

代表取締役　高橋　譲

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良<br>【下院内地区】 | | 式 | 1 | | 88,774,615 | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 73,462,960 | |
| 路側防護柵工 | | 式 | 1 | | 32,767,876 | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | ﾒｯｷ品 Gr-A3-3E 100m以上 曲線部補正無 | m | 1,688 | 16,619 | 28,052,872 | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | ﾒｯｷ品 Gr-A3-2B 100m以上 曲線部補正無 | m | 212 | 13,663 | 2,896,556 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 | A種 H520-B1000 | m | 32 | 35,014 | 1,120,448 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 | A種 H520-B1500 | m | 16 | 43,625 | 698,000 | |
| 中央分離帯防護柵工 | | 式 | 1 | | 11,164,500 | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | ﾒｯｷ品 Gr-Am-4E(狭隘型) | m | 500 | 22,329 | 11,164,500 | |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 29,530,584 | |
| 鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵) | S2型 鋼管基礎 STK400 φ165.2×4.5×1800 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m | m | 53 | 48,439 | 2,567,267 | |
| 鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵) | S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5×1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m | m | 811 | 33,247 | 26,963,317 | |
| 道路付属施設工 | | 式 | 1 | | 11,301,055 | |
| 道路付属物工 | | 式 | 1 | | 11,301,055 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m2 | 2,347 | 3,669 | 8,611,143 | |
| 視線誘導標<br>(B種) | 防護柵取付用 片面φ100(白) ﾊﾞﾝﾄﾞ式 | 本 | 27 | 3,992 | 107,784 | |
| 視線誘導標<br>(D種) | 防護柵取付用 片面φ100(橙) ﾎﾞﾙﾄ式 | 本 | 60 | 2,661 | 159,660 | |
| 視線誘導標<br>(F種) | 防護柵取付用 片面φ100(橙) ﾊﾞﾝﾄﾞ式 | 本 | 35 | 3,992 | 139,720 | |
| 距離標 | 設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定) 100mﾎﾟｽﾄ | 枚 | 11 | 29,971 | 329,681 | |
| 距離標 | 設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定) 10ｷﾛﾎﾟｽﾄ | 枚 | 2 | 44,064 | 88,128 | |
| 距離標 | 設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定) 20mﾎﾟｽﾄ | 枚 | 19 | 26,493 | 503,367 | |
| CCTVｶﾒﾗ基礎 | 2000×2000×1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 | 基 | 1 | 395,348 | 395,348 | |
| 衝突緩衝材 | | 基 | 2 | 483,112 | 966,224 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 4,010,600 | |
| 工事用道路工(撤去) | | 式 | 1 | | 4,010,600 | |
| 工事用道路撤去 | | 式 | 1 | | 4,010,600 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 88,774,615 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 9,838,128 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 969,316 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 90,763 | |
| 道路工事施設帳票作成費 | | 式 | 1 | | 57,819 | |
| 簡易施工実態調査費 | | 式 | 1 | | 32,944 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 878,553 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 8,868,812 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 98,612,743 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 30,107,839 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 187,703,303 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 28,896,697 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 216,600,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 21,660,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 238,260,000 | |
| | | | | | | |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良<br>【上院内地区】 | | 式 | 1 | | 38,914,186 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 2,981,970 | |
| 路体盛土工(ICT) | | m3 | 4,100 | | 2,838,600 | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | m3 | 4,100 | 246.8 | 1,011,880 | |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 2,050 | 644 | 1,320,200 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 2,100 | 241.2 | 506,520 | |
| 法面整形工(ICT) | | 式 | 1 | | 143,370 | |
| 法面整形(盛土部)(ICT) | 法面締固め無し | m2 | 270 | 531 | 143,370 | |
| 地盤改良工 | | 式 | 1 | | 797,640 | |
| 基盤排水層工 | | 式 | 1 | | 797,640 | |
| 基盤排水層 | | m2 | 230 | 3,468 | 797,640 | |
| 法面工 | | 式 | 1 | | 530,550 | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 530,550 | |
| 客土吹付 | 厚2cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満 | m2 | 270 | 1,965 | 530,550 | |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | 3,808,846 | |
| 帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 | | 式 | 1 | | 3,808,846 | |
| 補強土壁基礎 | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m | 10 | 11,412 | 114,120 | |
| 補強土壁壁面材組立・設置 | 帯鋼補強土壁 | m2 | 46 | 34,455 | 1,584,930 | |
| 補強材取付 | 帯鋼補強土壁 | m | 565 | 1,958 | 1,106,270 | |
| まき出し･敷均し、締固め | 帯鋼補強土壁 | m3 | 350 | 1,661 | 581,350 | |
| 壁面上端処理 | ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 | m | 10 | 32,872 | 328,720 | |
| 排水管敷設 | 波状管 管径200mm 無孔 | m | 6 | 2,748 | 16,488 | |
| 排水管敷設 | 網状管 管径200mm 透水型 | m | 12 | 6,414 | 76,968 | |
| 石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 | | 式 | 1 | | 23,269,290 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 331,012 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 56,902 | |
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 233,040 | |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 41,070 | |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) | | 式 | 1 | | 893,048 | |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅52～55cm 高さ30～35cm | m | 7 | 10,707 | 74,949 | |
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 0.2 | 67,959 | 13,591 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 | 控長35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cm | m2 | 21 | 33,467 | 702,807 | |
| 胴込・裏込材(砕石) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m3 | 8 | 8,020 | 64,160 | |
| 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 0.6 | 62,569 | 37,541 | |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工 | | 式 | 1 | | 22,045,230 | |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m | 39 | 30,703 | 1,197,417 | |
| 基礎材 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 97 | 1,614 | 156,558 | |
| 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 | | m2 | 180 | 60,702 | 10,926,360 | |
| 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 329 | 23,995 | 7,894,355 | |
| 胴込・裏込材(砕石) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m3 | 56 | 5,107 | 285,992 | |
| 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m3 | 23 | 61,590 | 1,416,570 | |
| 排水管敷設 | VP-50 | m | 207.1 | 811.1 | 167,978 | |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 2,238,489 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 256,763 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 7,422 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 17,538 | |
| 床掘り | 土砂 | 式 | 1 | | 10,585 | |
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 174,780 | |
| 埋戻し | | 式 | 1 | | 18,100 | |
| 基面整正 | | 式 | 1 | | 28,338 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 760,144 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | BF Ⅰ-B450-H295 | m | 88 | 8,638 | 760,144 | |
| 管渠工 | | 式 | 1 | | 110,500 | |
| 暗渠排水管 | VP-300 | m | 10.4 | 10,625 | 110,500 | |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | | 式 | 1 | | 497,556 | |
| 現場打ち集水桝 | SM-B700-L700-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 5 | 60,638 | 303,190 | |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝 | SM-B700-L700-H600 ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 1 | 63,740 | 63,740 | |
| 蓋 | 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2 | 枚 | 6 | 21,771 | 130,626 | |
| 排水工 | | 式 | 1 | | 613,526 | |
| 縦排水 | BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ② | m | 27.1 | 19,868 | 538,422 | |
| 側溝蓋 | BF-B300用 L=1000 | 枚 | 16 | 3,363 | 53,808 | |
| 継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Bﾀｲﾌﾟ | ｺﾝｸﾘｰﾄ② | 箇所 | 4 | 5,324 | 21,296 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 5,287,401 | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 5,287,401 | |
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満 | m3 | 200 | 332.5 | 66,500 | |
| 工事用道路盛土 | | m3 | 2,600 | 384.1 | 998,660 | |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 2,050 | 492.5 | 1,009,625 | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 2,100 | 241.2 | 506,520 | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 100 | 862.7 | 86,270 | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無 | m2 | 390 | 429.9 | 167,661 | |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷砂利 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100mm | m2 | 1,070 | 272.3 | 291,361 | |
| 土のう | 耐候性大型土のう(2.0t用) | 袋 | 276 | 7,829 | 2,160,804 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 38,914,186 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,722,492 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,520,079 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 1,065,245 | |
| 簡易施工実態調査費 | | 式 | 1 | | 16,472 | |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 1,048,773 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 454,834 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 4,202,413 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 44,636,678 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 14,346,043 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 58,982,721 | |
| | | | | | | |