積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度 雄勝地区改良工事
工事地名	秋田県湯沢市上院内～湯沢市下院内　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　172日間　　自　　令和 7年 7月 1日
　　至　　令和 7年12月19日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 雄勝地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	97,010,656			
防護柵工	式	1	80,275,200			
路側防護柵工	式	1	35,806,280	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	1,688	m
				ﾒｯｷ品 Gr-A3-3E 100m以上 曲線部補正無；		
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	212	m
				ﾒｯｷ品 Gr-A3-2B 100m以上 曲線部補正無；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	32	m
				A種 H520-B1000；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	16	m
				A種 H520-B1500；		
中央分離帯防護柵工	式	1	12,200,000	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	500	m
				ﾒｯｷ品 Gr-Am-4E(狭隘型)；		
防止柵工	式	1	32,268,920	鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	53	m
				S2型 鋼管基礎 STK400 φ165.2×4.5×1800 HD		
				ZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m；		
				鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	811	m
				S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5×1500 HD		
				ZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m；		
道路付属施設工	式	1	12,350,856			
道路付属物工	式	1	12,350,856	ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	2,347	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				視線誘導標	27	本
				(B種)		
				防護柵取付用 片面φ100(白) ﾊﾞﾝﾄﾞ式；		
				視線誘導標	60	本
				(D種)		
				防護柵取付用 片面φ100(橙) ﾎﾞﾙﾄ式；		
				視線誘導標	35	本
				(F種)		
				防護柵取付用 片面φ100(橙) ﾊﾞﾝﾄﾞ式；		
				距離標	11	枚

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 雄勝地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定) 100mﾎﾟｽﾄ；		
				距離標	2	枚
				設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定) 10ｷﾛﾎﾟｽﾄ；		
				距離標	19	枚
				設置 ﾊﾟﾈﾙ式(金具固定) 20mﾎﾟｽﾄ；		
				CCTVｶﾒﾗ基礎	1	基
				2000×2000×1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
				衝突緩衝材	2	基
仮設工	式	1	4,384,600			
工事用道路工(撤去)	式	1	4,384,600	工事用道路撤去	1	式
直接工事費	式	1	97,010,656			
共通仮設費	式	1	10,750,180			
共通仮設費	式	1	1,059,180			
技術管理費	式	1	99,180	道路工事施設帳票作成費	1	式
				簡易施工実態調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	960,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,691,000			
純工事費	式	1	107,760,836			
現場管理費	式	1	32,899,000			
工事原価	式	1	205,112,820			
一般管理費等	式	1	31,567,180			
工事価格	式	1	236,680,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 雄勝地区改良工事

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良	式	1	42,523,984			
道路土工	式	1	3,258,801			
路体盛土工(ICT)	m3	4,100	3,102,120	路体(築堤)盛土(ICT) ；注1	4,100	m3
				土砂等運搬 軟岩；注1	2,050	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注1	2,100	m3
法面整形工(ICT)	式	1	156,681	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	270	m2
地盤改良工	式	1	871,700			
基盤排水層工	式	1	871,700	基盤排水層	230	m2
法面工	式	1	579,960			
植生工	式	1	579,960	客土吹付 厚2cm 客土吹付工 250m2以上500m2未満；	270	m2
擁壁工	式	1	4,162,276			
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	4,162,276	補強土壁基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	10	m
				補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁；	46	m2
				補強材取付 帯鋼補強土壁；	565	m
				まき出し･敷均し、締固め 帯鋼補強土壁；	350	m3
				壁面上端処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；	10	m
				排水管敷設 波状管 管径200mm 無孔；	6	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 雄勝地区改良工事

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水管敷設 網状管 管径200mm 透水型；	12	m
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	25,426,995			
作業土工	式	1	361,792	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	975,856	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 底幅52～55cm 高さ30～35cm；	7	m
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	0.2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 控長35cm 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15cm；	21	m2
				胴込･裏込材(砕石) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；	8	m3
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	0.6	m3
大型ﾌﾞﾛｯｸ積工	式	1	24,089,347	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	39	m
				基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；	97	m2
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	180	m2
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	329	m3
				胴込･裏込材(砕石) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；	56	m3
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	23	m3
				排水管敷設 VP-50；	207.1	m
排水構造物工	式	1	2,446,118			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 雄勝地区改良工事

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	280,639	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	830,632	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	88	m
				BFⅠ-B450-H295；		
管渠工	式	1	120,744	暗渠排水管	10.4	m
				VP-300；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	543,690	現場打ち集水桝	5	箇所
				SM-B700-L700-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B700-L700-H600 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				蓋	6	枚
				鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2；		
排水工	式	1	670,413	縦排水	27.1	m
				BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				側溝蓋	16	枚
				BF-B300用 L=1000；		
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ Bﾀｲﾌﾟ	4	箇所
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
仮設工	式	1	5,778,134			
工事用道路工	式	1	5,778,134	掘削	200	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				工事用道路盛土	2,600	m3
				土砂等運搬	2,050	m3
				軟岩；注1		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	2,100	m3
				土砂 土量50,000m3未満；注1		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 雄勝地区改良工事

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(切土部)	100	m2
				現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；		
				法面整形(盛土部)	390	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
				敷砂利	1,070	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100mm；		
				土のう	276	袋
				耐候性大型土のう(2.0t用)；		
直接工事費	式	1	42,523,984			
共通仮設費	式	1	6,253,000			
共通仮設費	式	1	1,661,000			
技術管理費	式	1	1,164,000	簡易施工実態調査費	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	497,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,592,000			
純工事費	式	1	48,776,984			
現場管理費	式	1	15,676,000			
工事原価	式	1	64,452,984			