積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度　小鍋立地区改良工事
工事地名	秋田県湯沢市上院内～湯沢市小野　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　148日間　　自　　令和 7年 7月25日
　　至　　令和 7年12月19日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度　小鍋立地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	56,798,330			
道路土工	式	1	8,713,584			
掘削工(ICT)	m3	4,800	7,070,760	掘削(ICT)	4,800	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；注１		
				土砂等運搬	4,050	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１		
路体盛土工	m3	90	134,478	路体(築堤)盛土	10	m3
				2.5m未満；注１		
				路体(築堤)盛土	80	m3
				2.5m以上4.0m未満；注１		
路体外盛土工	式	1	350,500	路体外盛土	50	m3
				2.5m未満；注１		
				路体外盛土	580	m3
				2.5m以上；注１		
路床盛土工	m3	30	132,135	路床盛土	20	m3
				2.5m未満；注１		
				路床盛土	10	m3
				2.5m以上4.0m未満；注１		
路床盛土工(ICT)	m3	340	132,804	路床盛土(ICT)	340	m3
				；注１		
法面整形工(ICT)	式	1	331,707	法面整形(切土部)(ICT)	310	m2
				ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	80	m2
				法面締固め無し；		
残土処理工	式	1	561,200	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
法面工	式	1	2,006,350			
植生工	式	1	2,006,350	客土吹付	80	m2
				厚2cm 客土吹付工 100m2未満；		
				植生基材吹付	310	m2
				3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度　小鍋立地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	6,129,200			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	6,010,200	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ (凍上抑制層含む)；	3,150	m2
付帯道路工	式	1	119,000	敷砂利 RC-40 t=100；	400	m2
擁壁工	式	1	1,726,700			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,726,700	重力式擁壁 2m以上5m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	16	m3
				重力式擁壁 1mを超え2m未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	9	m3
排水構造物工	式	1	25,192,576			
作業土工	式	1	2,083,155	床掘り(掘削) 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	16,685,831	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B450-H450；	6.7	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B300-H300；	2	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B300-H300 基礎無；	7.5	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400-H400；	167	m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度　小鍋立地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400-H400 基礎無； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BFⅠ-B450-H295； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BFⅡ-B300-H200； 自由勾配側溝 第1種 US9-B-B400-H600～1200； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B300用； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用； 側溝蓋 BF-B300用 L=1000； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B400用； 側溝蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B400用 T-25 L=1.0m； ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ ﾀｲﾌﾟ1 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ ﾀｲﾌﾟ2 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	343.2 90.1 56.7 18.7 4 973 29 18 1 638 94 	m m m m 枚 枚 枚 枚 枚 m2 m2
管渠工	式	1	405,132	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CSB-D450；	7.8	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	2,010,910	現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝	1 7 2 1	箇所 箇所 箇所 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度　小鍋立地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SM-B700-L700-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B700-L700-H1500 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B900-L900-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B900-L900-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;		
				蓋	2	枚
				鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2 ;		
				蓋	10	枚
				鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25 ;		
				蓋	2	枚
				鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用 T-25 ;		
地下排水工	式	1	4,007,548	地下排水	369.7	m
				UD-A 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｼﾝｸﾞﾙ φ200(有孔管) ;		
防護柵工	式	1	13,029,920			
防止柵工	式	1	13,029,920	鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	248	m
				S2型 鋼管基礎 STK400 φ165.2×4.5 L=1800 H		
				DZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m ;		
直接工事費	式	1	56,798,330			
共通仮設費	式	1	7,802,180			
共通仮設費	式	1	1,833,180			
技術管理費	式	1	1,209,180	道路工事施設帳票作成費	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	624,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,969,000			
純工事費	式	1	64,600,510			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度　小鍋立地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場管理費	式	1	20,504,000	
工事原価	式	1	129,627,399	
一般管理費等	式	1	21,222,601	
工事価格	式	1	150,850,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度　小鍋立地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	29,858,889			
道路土工	式	1	800,186			
路体盛土工	m3	70	421,050	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注１	70	m3
路床盛土工(ICT)	m3	250	97,650	路床盛土(ICT) ；注１	250	m3
法面整形工(ICT)	式	1	281,486	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	230 130	m2 m2
法面工	式	1	537,050			
植生工	式	1	537,050	客土吹付 厚2cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満；	230	m2
舗装工	式	1	5,324,290			
付帯道路工	式	1	5,324,290	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超；	1,270 1,220 1,190	m2 m2 m2
排水構造物工	式	1	7,053,466			
側溝工	式	1	7,053,466	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400-H400； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用； 側溝蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 L=0.5m；	288.6 548 29	m 枚 枚
防護柵工	式	1	13,719,030			

積算内訳書

工事名	令和7年度　小鍋立地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
防止柵工	式	1	13,719,030	鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)　377　m S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 H DZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m；
仮設工	式	1	2,424,867	
工事用道路工	式	1	2,424,867	工事用道路撤去　1　式
直接工事費	式	1	29,858,889	
共通仮設費	式	1	3,711,000	
共通仮設費	式	1	373,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	373,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,338,000	
純工事費	式	1	33,569,889	
現場管理費	式	1	10,953,000	
工事原価	式	1	44,522,889	