単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和7年7月25日に契約した令和7～8年度 新矢込川橋下部工工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年８月２０日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県湯沢市小野字小町100番地

氏名　株式会社高修興業

代表取締役　高橋　譲

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁下部		式	1		147,701,351	
道路土工		式	1		398,367	
掘削工		m3	170		244,264	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	40	358.6	14,344	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満	m3	120	1,916	229,920	
路体盛土工		m3	80		154,103	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	20	5,950	119,000	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	919.1	27,573	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	30	251	7,530	
法面工		式	1		66,449,465	
ｱﾝｶｰ工		式	1		66,449,465	
法面整形(切土部)	現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	220	1,553	341,660	
裏面排水	W=150 t=50	m	14	3,452	48,328	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板設置		m2	211	99,719	21,040,709	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
削孔	二重管方式 φ90mm 粘性土	m	963	17,193	16,556,859	
削孔	二重管方式 φ90mm 軟岩	m	356	33,259	11,840,204	
補強材挿入		本	170	44,784	7,613,280	
注入打設		m3	27	72,731	1,963,737	
裏込		m3	11	144,928	1,594,208	
定着･頭部処理		箇所	170	4,348	739,160	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		式	1		105,554	
特許料		式	1		2,460,123	
現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0.2	53,628	10,725	
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0.5	101,400	50,700	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②　敷厚10cm	m	25	3,827	95,675	
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	3	55,953	167,859	
足場(ｱﾝｶｰ)		式	1		356,160	
ｱﾝｶｰ工仮設備		式	1		1,464,524	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
擁壁工		式	1		13,196,437	
作業土工		式	1		89,885	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		38,320	
埋戻し		式	1		39,580	
基面整正		式	1		11,985	
帯鋼補強土壁･ｱﾝｶｰ補強土壁工		式	1		13,106,552	
補強土壁基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	21	11,386	239,106	
補強土壁基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 重力式基礎	m	8	209,429	1,675,432	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	107	41,915	4,484,905	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	2,514	2,071	5,206,494	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	490	2,362	1,157,380	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) φ200 有孔管	m	27	5,702	153,954	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) φ200 無孔管	m	0.5	2,562	1,281	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) φ300 有孔管	m	40	4,700	188,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋台工		式	1		30,069,712	
作業土工		式	1		2,069,063	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		1,302,880	
床掘り	土砂	式	1		165,354	
埋戻し		式	1		552,000	
基面整正		式	1		48,829	
橋台躯体工		式	1		27,876,769	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②　敷厚10cm	m2	110	3,006	330,660	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	537	24,346	13,073,802	
鉄筋	SD345 D13	t	0.26	181,730	47,249	
鉄筋	SD345 D16～25	t	18.22	193,007	3,516,587	
鉄筋	SD345(ねじ節鉄筋) D22	t	0.55	540,738	297,405	
鉄筋	SD345 D29～32	t	20.91	184,302	3,853,754	
型枠	一般型枠	式	1		4,793,530	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要	式	1		1,954,710	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VPφ75	m	8	1,134	9,072	
現場塗装工		式	1		123,880	
前処理		m2	19	3,097	58,843	
中塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗	m2	19	1,713	32,547	
上塗	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗	m2	19	1,710	32,490	
仮設工		式	1		37,587,370	
仮橋･仮桟橋工		式	1		31,983,940	
橋脚		t	107	181,532	19,423,924	
仮橋上部	架設	t	68.8	135,135	9,297,288	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]		m2	336	8,217	2,760,912	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	m	84	5,974	501,816	
仮水路工		式	1		1,925,120	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1500×t2.7	式	1		1,925,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		3,678,310	
作業ヤード盛土		式	1		3,678,310	
直接工事費		式	1		147,701,351	
共通仮設費		式	1		18,515,994	
共通仮設費		式	1		4,366,376	
運搬費		式	1		2,942,631	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,192,077	
仮設材運搬費		式	1		1,750,554	
技術管理費		式	1		80,308	
道路工事施設帳票作成費		式	1		62,502	
簡易施工実態調査費		式	1		17,806	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,343,437	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,149,618	
純工事費		式	1		166,217,345	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		50,348,225	
工事原価		式	1		216,565,570	
一般管理費等		式	1		33,434,430	
工事価格		式	1		250,000,000	
消費税相当額		式	1		25,000,000	
工事費計		式	1		275,000,000	