積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7～8年度 新矢込川橋下部工工事
工事地名	秋田県湯沢市上院内　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　407日間　　自　　令和 7年 8月20日
　　至　　令和 8年 9月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 新矢込川橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	149,306,467			
道路土工	式	1	402,727			
掘削工	m3	170	246,940	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注1	40	m3
				掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満；注1	120	m3
路体盛土工	m3	80	155,787	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注1	20	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注1	30	m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；注1	30	m3
法面工	式	1	67,170,892			
ｱﾝｶｰ工	式	1	67,170,892	法面整形(切土部) 現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；	220	m2
				裏面排水 W=150 t=50；	14	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板設置	211	m2
				削孔 二重管方式 φ90mm 粘性土；	963	m
				削孔 二重管方式 φ90mm 軟岩；	356	m
				補強材挿入	170	本
				注入打設	27	m3
				裏込	11	m3
				定着･頭部処理	170	箇所
				ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	1	式
				特許料	1	式
				現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	0.2	m3

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 新矢込川橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.5	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	25	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②　敷厚10cm；		
				埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				足場(ｱﾝｶｰ)	1	式
				ｱﾝｶｰ工仮設備	1	式
擁壁工	式	1	13,341,176			
作業土工	式	1	90,877	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
帯鋼補強土壁･ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	13,250,299	補強土壁基礎	21	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				補強土壁基礎	8	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② 重力式基礎；		
				補強土壁壁面材組立・設置	107	m2
				帯鋼補強土壁；		
				補強材取付	2,514	m
				帯鋼補強土壁；		
				まき出し･敷均し、締固め	490	m3
				帯鋼補強土壁；		
				排水管敷設	27	m
				高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) φ200 有孔管；		
				排水管敷設	0.5	m
				高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) φ200 無孔管；		
				排水管敷設	40	m
				高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) φ300 有孔管；		
橋台工	式	1	30,396,481			
作業土工	式	1	2,091,680	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 新矢込川橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
橋台躯体工	式	1	28,179,553	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	110	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②　敷厚10cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	537	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2；		
				鉄筋	0.26	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	18.22	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	0.55	t
				SD345(ねじ節鉄筋) D22；		
				鉄筋	20.91	t
				SD345 D29～32；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	8	m
				硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VPφ75；		
現場塗装工	式	1	125,248	前処理	19	m2
				中塗	19	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗；		
				上塗	19	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗；		
仮設工	式	1	37,995,191			
仮橋･仮桟橋工	式	1	32,331,008	橋脚	107	t
				仮橋上部	68.8	t
				架設；		
				覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	336	m2
				仮設高欄	84	m

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 新矢込川橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置；		
仮水路工	式	1	1,946,000	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1500×t2.7；	1	式
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	3,718,183	作業ヤード盛土	1	式
直接工事費	式	1	149,306,467			
共通仮設費	式	1	18,716,846			
共通仮設費	式	1	4,413,846			
運搬費	式	1	2,974,666	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1	式 式
技術管理費	式	1	81,180	道路工事施設帳票作成費 簡易施工実態調査費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,358,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	14,303,000			
純工事費	式	1	168,023,313			
現場管理費	式	1	50,894,000			
工事原価	式	1	218,917,313			
一般管理費等	式	1	33,792,687			
工事価格	式	1	252,710,000			