単　価　合　意　書

包括的単価個別合意方式

令和7年10月9日に契約した令和7～8年度　雄勝地区橋梁上部工工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年10月29日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中 甫幸

受注者　　住所　宮城県仙台市青葉区一番町1丁目1番31号

氏名　高田機工株式会社　仙台営業所

所長　田代 貴義

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼橋上部		式	1		77,018,146	
工場製作工		式	1		77,018,146	
桁製作工		式	1		42,436,643	
製作加工		t	97.7	410,329	40,089,143	
高力ﾎﾞﾙﾄ	防錆処理ﾎﾞﾙﾄ	組	5,848	260.7	1,524,573	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ﾎﾞﾙﾄ	組	294	125.1	36,779	
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	φ22×100	本	20	321.8	6,436	
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	φ22×150	本	1,965	396.8	779,712	
検査路製作工		式	1		3,553,863	
製作加工		t	6.8	522,627	3,553,863	
鋼製伸縮継手製作工		式	1		4,909,726	
製作加工		t	4.9	637,395	3,123,235	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ	高弾性ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材、軟質ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	式	1		83,547	
充填ｼｰﾙ	弾性ｼｰﾙ材	式	1		695,008	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ		m	14.7	20,594	302,731	
高力ﾎﾞﾙﾄ	防錆処理ﾎﾞﾙﾄ	組	56	295.3	16,536	
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	普通ﾎﾞﾙﾄ	組	689	21.97	15,137	
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	D25×300	本	348	1,856	645,888	
ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	M12×40	本	126	219.4	27,644	
鋳造費		式	1		16,552,167	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力940ｋN(A1橋台 G1)	個	1	4,133,469	4,133,469	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力2760ｋN(A1橋台 G2)	個	1	5,057,099	5,057,099	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力950ｋN(A2橋台 G1)	個	1	3,676,227	3,676,227	
大型ｺﾞﾑ支承	最大反力2650ｋN(A2橋台 G2)	個	1	3,685,372	3,685,372	
金属前処理工		式	1		3,238,560	
前処理		式	1		3,238,560	
工場塗装工 (C-5)		式	1		3,017,686	
下塗	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	450	3,749	1,687,050	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗 (増塗り)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	300	1,349	404,700	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 淡彩	m2	440	804.4	353,936	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 淡彩	m2	440	1,300	572,000	
工場塗装工 (D-5)		式	1		2,707,200	
下塗	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	940	2,880	2,707,200	
工場塗装工 (F-11･12,摩擦接合面)		式	1		455,490	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	270	1,687	455,490	
工場塗装工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面)		式	1		86,182	
下塗	無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	m2	82	1,051	86,182	
ﾒｯｷ処理工		式	1		60,629	
ﾒｯｷ	HDZT49	t	0.1	85,047	8,504	
ﾒｯｷ	HDZT77	t	0.6	86,876	52,125	
間接労務費		式	1		9,183,895	
工場純工事費		式	1		86,202,041	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工場管理費		式	1		13,644,460	
(工場製作原価)		式	1		99,846,501	
鋼橋上部		式	1		17,271,870	
工場製品輸送工		式	1		2,255,441	
輸送工		式	1		2,255,441	
輸送		t	111.1	20,301	2,255,441	
鋼橋架設工		式	1		10,715,093	
地組工		式	1		837,467	
地組		式	1		837,467	
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)		式	1		8,145,168	
ﾍﾞﾝﾄ設備		式	1		1,767,747	
ﾍﾞﾝﾄ基礎		式	1		210,741	
桁架設	箱桁	t	104	59,295	6,166,680	
支承工		式	1		531,864	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
大型ｺﾞﾑ支承設置		個	4	132,966	531,864	
現場継手工		式	1		1,200,594	
本締めﾎﾞﾙﾄ		本	5,848	205.3	1,200,594	
橋梁現場塗装工		式	1		1,350,263	
現場塗装工 (F-11)		式	1		849,324	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	59	10,525	620,975	
下塗 (増塗り)	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	11	4,751	52,261	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	58	1,225	71,050	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	58	1,811	105,038	
現場塗装工 (ﾋﾟﾝﾃｰﾙ破断面)		式	1		16,789	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	1	13,753	13,753	
中塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	1	1,225	1,225	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	1	1,811	1,811	
現場塗装工 (F-12)		式	1		484,150	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	m2	46	10,525	484,150	
橋梁付属物工		式	1		222,444	
検査路工		式	1		222,444	
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	148	1,503	222,444	
鋼橋足場等設置工		式	1		1,833,826	
橋梁足場工		式	1		1,491,000	
架設足場	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ	式	1		1,491,000	
橋梁防護工		式	1		159,930	
ｼｰﾄ張防護		式	1		159,930	
昇降用設備工		式	1		182,896	
登り桟橋		式	1		182,896	
仮設工		式	1		894,803	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		894,803	
ﾔｰﾄﾞ整備		式	1		545,490	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		149,365	
土のう	φ110×110 短期仮設(1年)対応	式	1		199,948	
直接工事費		式	1		17,271,870	
共通仮設費		式	1		29,994,141	
共通仮設費		式	1		25,524,141	
運搬費		式	1		25,212,139	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		24,691,080	
仮設材運搬費		式	1		521,059	
技術管理費		式	1		74,237	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,777	
簡易施工実態調査費		式	1		16,460	
現場環境改善費（率計上）		式	1		237,765	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,470,000	
純工事費		式	1		47,266,011	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		9,993,486	
(現場原価)		式	1		57,259,497	
工事原価		式	1		157,105,998	
一般管理費等		式	1		21,694,002	
工事価格		式	1		178,800,000	
消費税相当額		式	1		17,880,000	
工事費計		式	1		196,680,000	