積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7～8年度　雄勝地区橋梁上部工工事
工事地名	秋田県湯沢市上院内　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　鋼橋架設工事
３）　工　　期　　327日間　　自　　令和 7年10月24日
　　至　　令和 8年 9月15日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　雄勝地区橋梁上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
鋼橋上部	式	1	84,223,889			
工場製作工	式	1	84,223,889			
桁製作工	式	1	46,405,323	製作加工	97.7	t
				高力ﾎﾞﾙﾄ	5,848	組
				防錆処理ﾎﾞﾙﾄ；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	294	組
				普通ﾎﾞﾙﾄ；		
				ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	20	本
				φ22×100；		
				ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	1,965	本
				φ22×150；		
検査路製作工	式	1	3,886,200	製作加工	6.8	t
鋼製伸縮継手製作工	式	1	5,369,028	製作加工	4.9	t
				ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ	1	式
				高弾性ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材、軟質ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材；		
				充填ｼｰﾙ	1	式
				弾性ｼｰﾙ材；		
				止水ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ	14.7	m
				高力ﾎﾞﾙﾄ	56	組
				防錆処理ﾎﾞﾙﾄ；		
				ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	689	組
				普通ﾎﾞﾙﾄ；		
				ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	348	本
				D25×300；		
				ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	126	本
				M12×40；		
鋳造費	式	1	18,100,000	大型ｺﾞﾑ支承	1	個
				最大反力940ｋN(A1橋台 G1)；		
				大型ｺﾞﾑ支承	1	個
				最大反力2760ｋN(A1橋台 G2)；		
				大型ｺﾞﾑ支承	1	個

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　雄勝地区橋梁上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				最大反力950ｋN(A2橋台 G1)； 大型ｺﾞﾑ支承 最大反力2650ｋN(A2橋台 G2)；	1	個
金属前処理工	式	1	3,543,040	前処理	1	式
工場塗装工	式	1	3,300,548	下塗 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料； 下塗 (増塗り) ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料； 中塗 ふっ素系樹脂塗料 淡彩； 上塗 ふっ素系樹脂塗料 淡彩；	450 300 440 440	m2 m2 m2 m2
工場塗装工	式	1	2,961,000	下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料；	940	m2
工場塗装工	式	1	498,150	下塗 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ；	270	m2
工場塗装工	式	1	94,300	下塗 無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ；	82	m2
ﾒｯｷ処理工	式	1	66,300	ﾒｯｷ HDZT49； ﾒｯｷ HDZT77；	0.1 0.6	t t
間接労務費	式	1	10,042,703			
工場純工事費	式	1	94,266,592			
工場管理費	式	1	14,920,385			
（工場製作原価）	式	1	109,186,977			
鋼橋上部	式	1	18,887,793			

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　雄勝地区橋梁上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
工場製品輸送工	式	1	2,466,420			
輸送工	式	1	2,466,420	輸送	111.1	t
鋼橋架設工	式	1	11,717,187			
地組工	式	1	915,849	地組	1	式
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)	式	1	8,906,862	ﾍﾞﾝﾄ設備	1	式
				ﾍﾞﾝﾄ基礎	1	式
				桁架設	104	t
				箱桁；		
支承工	式	1	581,600	大型ｺﾞﾑ支承設置	4	個
現場継手工	式	1	1,312,876	本締めﾎﾞﾙﾄ	5,848	本
橋梁現場塗装工	式	1	1,476,685			
現場塗装工	式	1	928,864	下塗	59	m2
				超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料；		
				下塗	11	m2
				(増塗り)		
				超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料；		
				中塗	58	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩；		
				上塗	58	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩；		
現場塗装工	式	1	18,361	下塗	1	m2
				超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料；		
				中塗	1	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩；		
				上塗	1	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩；		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　雄勝地区橋梁上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
現場塗装工	式	1	529,460	下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料；	46	m2
橋梁付属物工	式	1	243,312			
検査路工	式	1	243,312	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	148	本
鋼橋足場等設置工	式	1	2,005,400			
橋梁足場工	式	1	1,630,500	架設足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ；	1	式
橋梁防護工	式	1	174,900	ｼｰﾄ張防護	1	式
昇降用設備工	式	1	200,000	登り桟橋	1	式
仮設工	式	1	978,789			
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	978,789	ﾔｰﾄﾞ整備 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去； 土のう φ110×110 短期仮設(1年)対応；	1 1 1	式 式 式
直接工事費	式	1	18,887,793			
共通仮設費	式	1	32,798,980			
共通仮設費	式	1	27,910,980			
運搬費	式	1	27,569,800	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1	式 式
技術管理費	式	1	81,180	道路工事施設帳票作成費 簡易施工実態調査費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	260,000			

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　雄勝地区橋梁上部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4,888,000	
純工事費	式	1	51,686,773	
現場管理費	式	1	10,928,000	
（現場原価）	式	1	62,614,773	
工事原価	式	1	171,801,750	
一般管理費等	式	1	23,718,250	
工事価格	式	1	195,520,000	