単　価　合　意　書

包括的単価個別合意方式

令和８年２月１０日に契約した令和7～8年度　院内地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年2月25日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市前郷二番町7番13号

氏名　横手建設株式会社

代表取締役　武茂　広行

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		70,070,895	
道路土工		式	1		19,509,463	
掘削工		m3	6,600		9,416,212	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上	m3	6,220	326.9	2,033,318	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	450	3,502	1,575,900	
土砂等運搬	軟岩	m3	6,660	633.9	4,221,774	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,700	236.6	1,585,220	
掘削工(ICT)		m3	2,900		3,721,792	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	2,800	399.9	1,119,720	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	590	1,197	706,230	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,380	519.6	1,756,248	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	590	236.6	139,594	
路体盛土工		式	1		430,836	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	50	5,469	273,450	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	70	844	59,080	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	130	519.6	67,548	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	130	236.6	30,758	
路体盛土工(ICT)		式	1		3,081,136	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	2,800	243.6	682,080	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,160	519.6	1,641,936	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	m3	3,200	236.6	757,120	
法面整形工(ICT)		式	1		1,992,383	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	410	831.6	340,956	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	1,340	1,002	1,342,680	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	590	523.3	308,747	
残土処理工		式	1		867,104	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		867,104	
法面工		式	1		25,363,596	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		6,608,600	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	310	4,619	1,431,890	
植生基材吹付	6cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	810	6,391	5,176,710	
法枠工		式	1		13,617,775	
吹付枠	梁断面積 300×300	m2	475	28,669	13,617,775	
鉄筋挿入工		式	1		5,137,221	
鉄筋挿入	SD345 D25×3000 削孔長2.6m	m	153	12,420	1,900,260	
鉄筋挿入	SD345 D25×3500 削孔長3.1m	m	273	11,857	3,236,961	
排水構造物工		式	1		5,334,366	
作業土工		式	1		486,592	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		126,770	
床掘り	土砂	式	1		1,459	
床掘り	土砂	式	1		14,455	
埋戻し		式	1		288,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		20,808	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		29,344	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		5,056	
側溝工		式	1		656,034	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BFⅡ-B300-H200	m	90.6	7,241	656,034	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		408,318	
現場打ち集水桝	SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	4	48,219	192,876	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	61,467	122,934	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 500kg/m2	枚	4	13,084	52,336	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2	枚	2	20,086	40,172	
排水工		式	1		3,783,422	
小段排水 ﾀｲﾌﾟ1	BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	153.6	13,357	2,051,635	
小段排水 ﾀｲﾌﾟ2	BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	75.4	22,968	1,731,787	
防護柵工		式	1		7,167,864	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防止柵工		式	1		7,167,864	
鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵)	鋼管基礎 STK400 φ165.2×4.5 L=1800 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	132	54,302	7,167,864	
落石雪害防止工		式	1		12,505,694	
雪崩予防柵工		式	1		12,505,694	
雪崩予防柵	柵幅1.0m 柵長2.5m 吊柵(小段設置式) 設置勾配1:1.0	基	4	502,108	2,008,432	
雪崩予防柵	柵幅2.0m 柵長2.5m 吊柵(小段設置式) 設置勾配1:1.0	基	9	976,574	8,789,166	
雪崩予防柵ｱﾝｶｰ	樹脂ｱﾝｶｰ	本	26	65,696	1,708,096	
仮設工		式	1		189,912	
工事用道路工		式	1		189,912	
敷砂利	再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100ｍｍ	式	1		189,912	
直接工事費		式	1		70,070,895	
共通仮設費		式	1		9,671,341	
共通仮設費		式	1		2,517,069	
運搬費		式	1		1,187,529	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,187,529	
技術管理費		式	1		601,201	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,448	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		543,753	
現場環境改善費（率計上）		式	1		728,339	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,154,272	
純工事費		式	1		79,742,236	
現場管理費		式	1		24,745,343	
工事原価		式	1		104,487,579	
一般管理費等		式	1		17,602,421	
工事価格		式	1		122,090,000	
消費税相当額		式	1		12,209,000	
工事費計		式	1		134,299,000	