積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7～8年度　院内地区改良工事
工事地名	秋田県湯沢市上院内　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　251日間　　自　　令和 8年 2月25日
　　至　　令和 8年11月 2日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　院内地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	77,068,470			
道路土工	式	1	21,461,465			
掘削工	m3	6,600	10,357,474	掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上；注１	6,220	m3
				掘削 軟岩 片切掘削；注１	450	m3
				土砂等運搬 軟岩；注１	6,660	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注１	6,700	m3
掘削工(ICT)	m3	2,900	4,093,997	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；注１	2,800	m3
				掘削(ICT) 土砂 片切掘削；注１	590	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	3,380	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注１	590	m3
路体盛土工	式	1	473,858	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注１	50	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注１	70	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	130	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注１	130	m3
路体盛土工(ICT)	式	1	3,389,300	路体(築堤)盛土(ICT) ；注１	2,800	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	3,160	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注１	3,200	m3

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　院内地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
法面整形工(ICT)	式	1	2,192,610	法面整形(切土部)(ICT) レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 軟岩Ⅰ； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	410 1,340 590	m2 m2 m2
残土処理工	式	1	954,226	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
法面工	式	1	27,894,940			
植生工	式	1	7,268,290	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 6cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	310 810	m2 m2
法枠工	式	1	14,976,750	吹付枠 梁断面積 300×300；	475	m2
鉄筋挿入工	式	1	5,649,900	鉄筋挿入 SD345 D25×3000 削孔長2.6m； 鉄筋挿入 SD345 D25×3500 削孔長3.1m；	153 273	m m
排水構造物工	式	1	5,866,855			
作業土工	式	1	535,269	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　院内地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
側溝工	式	1	721,538	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 BFⅡ-B300-H200 ;	90.6	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	449,060	現場打ち集水桝 SM-B500-L500-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;	4	箇所
				現場打ち集水桝 SM-B700-L700-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;	2	箇所
				蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×500用 500kg/m2 ;	4	枚
				蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2 ;	2	枚
排水工	式	1	4,160,988	小段排水 ﾀｲﾌﾟ1 BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;	153.6	m
				小段排水 ﾀｲﾌﾟ2 BFⅡ-B300-H200 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;	75.4	m
防護柵工	式	1	7,883,040			
防止柵工	式	1	7,883,040	鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵) 鋼管基礎 STK400 φ165.2×4.5 L=1800 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m ;	132	m
落石雪害防止工	式	1	13,753,300			
雪崩予防柵工	式	1	13,753,300	雪崩予防柵 柵幅1.0m 柵長2.5m 吊柵(小段設置式) 設置勾配1:1.0 ;	4	基
				雪崩予防柵 柵幅2.0m 柵長2.5m 吊柵(小段設置式) 設置勾配1:1.0 ;	9	基
				雪崩予防柵ｱﾝｶｰ 樹脂ｱﾝｶｰ ;	26	本
仮設工	式	1	208,870			

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　院内地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
工事用道路工	式	1	208,870	敷砂利 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100ｍｍ；	1	式
直接工事費	式	1	77,068,470			
共通仮設費	式	1	10,636,180			
共通仮設費	式	1	2,768,180			
運搬費	式	1	1,306,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	661,180	道路工事施設帳票作成費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	801,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,868,000			
純工事費	式	1	87,704,650			
現場管理費	式	1	27,214,000			
工事原価	式	1	114,918,650			
一般管理費等	式	1	19,351,350			
工事価格	式	1	134,270,000			