積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度　雄物川上流大仙地区河川維持工事
工事地名	秋田県大仙市協和小種　地内　～　大仙市角間川町　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度　雄物川上流大仙地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	101,970,356			
除草工	式	1	64,379,956			
堤防除草工	式	1	63,106,900	除草	6,815,000	m2
高水敷除草工	式	1	1,273,056	除草	53,400	m2
堤防養生工	式	1	26,215,670			
芝養生工	式	1	26,215,670	施肥 普通化成肥料 肥料使用量 500kg/万m2； 抜根 抜根+集草；	160,000 319,000	m2 m2
構造物補修工	式	1	340,200			
ひび割れ補修工	式	1	340,200	充てん工法 20m未満 可とう性エポキシ樹脂；	3	構造物
応急処理工	式	1	7,496,320			
応急処理作業工	式	1	7,496,320	応急作業	1	式
出水時等状況把握業務	式	1	2,310,000			
出水時等状況把握業務	式	1	2,310,000	出水時等状況把握	1	式
内水排除等作業	式	1	1,228,210			
内水排除等作業	式	1	474,370	排水ポンプ車労務作業(A) 照明車労務作業(A) 排水ポンプ車運転 60m3/min； 排水ポンプ車運転 30m3/min；	15 10 5 10	時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	令和7年度　雄物川上流大仙地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				照明車運転	10	時間
				1.2kw×6灯； 設置撤去作業	1	式
点検	式	1	753,840	月点検	12	回
直接工事費	式	1	101,970,356			
共通仮設費	式	1	8,046,400			
共通仮設費	式	1	32,400			
技術管理費	式	1	32,400	除草計画照査費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,014,000			
純工事費	式	1	110,016,756			
現場管理費	式	1	38,779,000			
工事原価	式	1	148,795,756			
一般管理費等	式	1	23,884,244			
工事価格	式	1	172,680,000			