積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度　雄物川上流湯沢地区河川維持工事
工事地名	秋田県雄勝郡羽後町新町　地内　～　湯沢市小野　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 7年 4月 1日
　　至　　令和 8年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度　雄物川上流湯沢地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	46,192,042			
除草工	式	1	41,988,890			
堤防除草工	式	1	41,798,240	除草	1,936,000	m2
堤外水路除草工	式	1	190,650	除草	3,100	m2
堤防養生工	式	1	591,552			
芝養生工	式	1	591,552	施肥 普通化成肥料 肥料使用量 500kg/万m2； 抜根 抜根+集草；	3,600 7,200	m2 m2
構造物補修工	式	1	226,800			
ひび割れ補修工	式	1	226,800	充てん工法 20m未満 可とう性エポキシ樹脂；	2	構造物
応急処理工	式	1	2,204,800			
応急処理作業工	式	1	2,204,800	応急作業	1	式
出水時等状況把握業務	式	1	1,180,000			
出水時等状況把握業務	式	1	1,180,000	出水時等状況把握	1	式
直接工事費	式	1	46,192,042			
共通仮設費	式	1	3,471,400			
共通仮設費	式	1	32,400			
技術管理費	式	1	32,400	除草計画照査費	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度　雄物川上流湯沢地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,439,000	
純工事費	式	1	49,663,442	
現場管理費	式	1	16,824,000	
工事原価	式	1	66,487,442	
一般管理費等	式	1	11,792,558	
工事価格	式	1	78,280,000	