積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和7年度）
工事地名	山形県最上郡真室川町及位　～　秋田県湯沢市岩崎　地内

２．工事内容

１）　事務所名　湯沢河川国道事務所　道路管理課 ２）　主 工 種　道路維持工事 ３）　工　　期　730日間　自　令和 7年 4月 1日 至　令和 9年 3月31日	
４）　工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和7年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	24,346,604			
巡視･巡回工	式	1	12,318,849			
道路巡回工	式	1	12,318,849	通常巡回 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車（貸与）； 異常時巡回（昼間） ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc（持込み）； 異常時巡回（夜間） ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc（持込み）；	1 1 1	式 式 式
道路付属施設工	式	1	48,875			
境界工	式	1	48,875	境界杭 YK-1； 境界鋲 YK-3；	5 5	本 枚
道路付属物復旧工	式	1	1,052,100			
付属物復旧工	式	1	1,052,100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧 Gr-B2-4E； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧 Gr-B2-2B； 転落（横断）防止柵復旧 P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ ； 視線誘導標復旧 土中建込用 両面 φ89×1500； 視線誘導標復旧 Co建込用 両面 φ89×1200； 視線誘導標復旧 Co建込用 両面 φ89×1000；	10 10 10 10 30 30	m m m 本 本 本
道路清掃工	式	1	2,239,890			

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和7年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
路面清掃工	式	1	472,100	路面清掃(機械) 路面清掃車（貸与）+散水車（6,300L（貸与） ）　粉塵量0.5m3/km； 路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量少ない；	30 5,000	km m2
排水施設清掃工	式	1	1,563,860	側溝清掃(人力) 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(機械) 側溝清掃車（貸与）　無蓋　平均泥土量0.1m3/m ； 管渠清掃 排水管清掃車（貸与）+側溝清掃車（貸与）　φ 400mm以上800mm未満　堆積率50%未満； 函渠清掃 排水管清掃車（貸与）+側溝清掃車（貸与）断 面積0.125m2以上0.5m2未満　堆積率50%未満； 桝清掃 人力　有蓋　土砂厚25cm未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	100 100 100 100 100 300 1 	m m m m m 箇所 式
道路付属物清掃工	式	1	87,680	ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃（機械） ﾄﾝﾈﾙ清掃車（貸与）　散水車なし；	2 	km
構造物清掃工	式	1	116,250	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 ﾄﾝﾈﾙ清掃車（貸与）　散水車なし；	3 	km
除草工	式	1	4,375,800			
道路除草工	式	1	4,375,800	除草 肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護有り 処分 費無し； 除草 肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護無し 処分 費無し；	10,000 10,000 	m2 m2

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和7年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除草 　肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し； 除草 　肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し； 除草 　芝生 環境緑地帯 芝刈・集草・積込運搬 処分費無し；	7,000 7,000 2,000	m2 m2 m2
応急処理工	式	1	3,083,890			
応急処理作業工	式	1	3,083,890	応急処理	1	式
仮設工	式	1	1,227,200			
交通管理工	式	1	1,227,200	交通誘導警備員 　交通誘導警備員A　昼間勤務； 交通誘導警備員 　交通誘導警備員B　昼間勤務；	1 1	式 式
雪寒	式	1	55,955,887			
除雪工	式	1	48,320,140			
一般除雪工	式	1	26,592,850	除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：8～17時) 　10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：17～20時) 　10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：20～5時) 　10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：5～8時) 　10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：8～17時) 　10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：17～20時) 　10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：20～5時)	40 5 40 5 20 5 20	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和7年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：5～8時)	5	時間
				10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：8～17時)	40	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：17～20時)	5	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：20～5時)	40	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：5～8時)	5	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：8～17時)	40	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：17～20時)	5	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：20～5時)	40	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：5～8時)	5	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				(昼：8～17時) 4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				(昼：17～20時) 4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				(夜：20～5時) 4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				(夜：5～8時) 4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				(昼：8～17時) 4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)；		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和7年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				（昼：17～20時）		
				4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				（夜：20～5時）		
				4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				（夜：5～8時）		
				4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				（昼：8～17時）		
				4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				（昼：17～20時）		
				4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				（夜：20～5時）		
				4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				（夜：5～8時）		
				4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				（昼：8～17時）		
				4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				（昼：17～20時）		
				4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				（夜：20～5時）		
				4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				（夜：5～8時）		
				4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	40	時間

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和7年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（昼：8～17時） 13t； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	5	時間
				（昼：17～20時） 13t； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	40	時間
				（夜：20～5時） 13t； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	5	時間
				（夜：5～8時） 13t； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（昼：8～17時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：17～20時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（夜：20～5時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（夜：5～8時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（昼：8～17時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）（持込）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：17～20時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）（持込）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（夜：20～5時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和7年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				規制）（持込）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（夜：5～8時）		
				140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年		
				規制）（持込）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（昼：8～17時）		
				280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)		
				；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：17～20時）		
				280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)		
				；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（夜：20～5時）		
				280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)		
				；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（夜：5～8時）		
				280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)		
				；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（昼：8～17時）		
				370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：17～20時）		
				370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（昼：20～5時）		
				370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：5～8時）		
				370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				標識車	30	時間

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和7年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（昼：8～17時） 標識装置 衝突緩和装置付； 標識車	30	時間
				（昼：17～20時） 標識装置 衝突緩和装置付； 標識車	30	時間
				（夜：20～5時） 標識装置 衝突緩和装置付； 標識車	30	時間
				（夜：5～8時） 標識装置 衝突緩和装置付；		
運搬除雪工	式	1	9,085,050	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	40	時間
				（昼：8～17時） 4t；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	40	時間
				（夜：20～5時） 4t；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	40	時間
				（昼：8～17時） 10t；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	40	時間
				（夜：20～5時） 10t；		
				ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	20	時間
				（昼：8～17時） 11t 普通；		
				ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	20	時間
				（夜：20～5時） 11t 普通；		
				ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	20	時間
				（昼：8～17時） 21t 普通；		
				ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	20	時間
				（夜：20～5時）		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和7年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				21t 普通； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	40	時間
				（昼：8～17時） 14t SAP 排出ｶﾞｽ対策型（4次）； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	40	時間
				（夜：20～5時） 14t SAP 排出ｶﾞｽ対策型（4次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（昼：8～17時） 40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（夜：20～5時） 40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型； ﾛｰﾀﾘ除雪車	20	時間
				（昼：8～17時） 80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（4次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（夜：20～5時） 80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（4次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	20	時間
				（昼：8～17時） 80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（2次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（夜：20～5時） 80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（2次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	20	時間
				（昼：8～17時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	20	時間
				（夜：20～5時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	20	時間
				（昼：8～17時） 370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和7年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	20	時間
				（夜：20～5時）		
				370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				（昼：8～17時）		
				0.28m3 ｸﾛｰﾗ；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				（夜：20～5時）		
				0.28m3 ｸﾛｰﾗ；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				（昼：8～17時）		
				0.45m3 ｸﾛｰﾗ；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				（夜：20～5時）		
				0.45m3 ｸﾛｰﾗ；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				（昼：8～17時）		
				0.6m3 ｸﾛｰﾗ；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				（夜：20～5時）		
				0.6m3 ｸﾛｰﾗ；		
凍結防止工	式	1	7,129,000	凍結抑制剤散布車	50	時間
				（昼：8～17時）		
				自走式 2.5m3 4×4 湿式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				（昼：17～20時）		
				自走式 2.5m3 4×4 湿式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				（夜：20～5時）		
				自走式 2.5m3 4×4 湿式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				（夜：5～8時）		
				自走式 2.5m3 4×4 湿式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和7年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（昼：8～17時）		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				（昼：17～20時）		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				（夜：20～5時）		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				（夜：5～8時）		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
歩道除雪工	式	1	5,227,300	ﾛｰﾀﾘ除雪車	100	時間
				（昼：8～17時）		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：17～20時）		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	100	時間
				（夜：20～5時）		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（夜：5～8時）		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	50	時間
				（昼：8～17時）		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：17～20時）		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	50	時間
				（夜：20～5時）		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（夜：5～8時）		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和7年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	50	時間
				（昼：8～17時）		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：17～20時）		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	50	時間
				（夜：20～5時）		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（夜：5～8時）		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
雪道巡回工	式	1	285,940	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	10	時間
				（昼：8～17時）		
				1500cc；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5	時間
				（昼：17～20時）		
				1500cc；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	10	時間
				（夜：20～5時）		
				1500cc；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5	時間
				（夜：5～8時）		
				1500cc；		
冬期対策施設工	式	1	4,567,747			
冬期安全施設工	式	1	4,567,747	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	2,325	本
				かぶせ型；		
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	2,325	本
				かぶせ型；		
				冬期注意看板設置	18	枚
				冬期注意看板撤去	18	枚

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和7年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	3,068,000			
交通管理工	式	1	3,068,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員A　昼間勤務； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B　昼間勤務；	1 1	式 式
道路修繕	式	1	16,927,360			
舗装工	式	1	13,488,200			
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	5,138,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（20T）改質Ⅱ型 舗装 厚 50ｍｍ；	2,000	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	8,350,200	ｸﾗｯｸ処理 ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ　注入量0.2kg/m； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13）　施工量5t未満/ 日；	8,000 90	m t
排水構造物工	式	1	79,960			
側溝工	式	1	79,960	側溝蓋 US3-B400用 Co蓋；	20	枚
橋梁補修工	式	1	957,000			
鋼橋補修工	式	1	957,000	桁洗浄	5	橋
融雪設備補修工	式	1	1,175,000			
消融雪設備補修工	式	1	1,175,000	放熱管内洗浄	10	箇所
仮設工	式	1	1,227,200			
交通管理工	式	1	1,227,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員A　昼間勤務；	1	式

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和7年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				交通誘導警備員　1　式 交通誘導警備員B　昼間勤務；
直接工事費	式	1	97,229,851	
共通仮設費	式	1	10,057,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路工事施設帳票作成費　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	9,999,000	
純工事費	式	1	107,287,651	
現場管理費	式	1	57,508,000	
工事原価	式	1	164,795,651	
一般管理費等	式	1	26,464,349	
工事価格	式	1	191,260,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和8年度）
工事地名	山形県最上郡真室川町及位　～　秋田県湯沢市岩崎　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　730日間　　自　令和 7年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和8年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	24,378,244			
巡視･巡回工	式	1	12,350,489			
道路巡回工	式	1	12,350,489	通常巡回 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車（貸与）； 異常時巡回（昼間） ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc（持込み）； 異常時巡回（夜間） ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc（持込み）；	1 1 1	式 式 式
道路付属施設工	式	1	48,875			
境界工	式	1	48,875	境界杭 YK-1； 境界鋲 YK-3；	5 5	本 枚
道路付属物復旧工	式	1	1,052,100			
付属物復旧工	式	1	1,052,100	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧 Gr-B2-4E； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧 Gr-B2-2B； 転落（横断）防止柵復旧 P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ ； 視線誘導標復旧 土中建込用 両面 φ89×1500； 視線誘導標復旧 Co建込用 両面 φ89×1200； 視線誘導標復旧 Co建込用 両面 φ89×1000；	10 10 10 10 30 30	m m m 本 本 本
道路清掃工	式	1	2,239,890			

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和8年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
路面清掃工	式	1	472,100	路面清掃(機械) 路面清掃車（貸与）+散水車（6,300L（貸与） ）　粉塵量0.5m3/km； 路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量少ない；	30 5,000	km m2
排水施設清掃工	式	1	1,563,860	側溝清掃(人力) 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝清掃(人力) 無蓋； 側溝清掃(機械) 側溝清掃車（貸与）　無蓋　平均泥土量0.1m3/m ； 管渠清掃 排水管清掃車（貸与）+側溝清掃車（貸与）　φ 400mm以上800mm未満　堆積率50%未満； 函渠清掃 排水管清掃車（貸与）+側溝清掃車（貸与）断 面積0.125m2以上0.5m2未満　堆積率50%未満； 桝清掃 人力　有蓋　土砂厚25cm未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	100 100 100 100 100 300 1	m m m m m 箇所 式
道路付属物清掃工	式	1	87,680	ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃（機械） ﾄﾝﾈﾙ清掃車（貸与）　散水車なし；	2	km
構造物清掃工	式	1	116,250	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 ﾄﾝﾈﾙ清掃車（貸与）　散水車なし；	3	km
除草工	式	1	4,375,800			
道路除草工	式	1	4,375,800	除草 肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護有り 処分 費無し； 除草 肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護無し 処分 費無し；	10,000 10,000	m2 m2

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和8年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除草 　肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し； 除草 　肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し； 除草 　芝生 環境緑地帯 芝刈・集草・積込運搬 処分費無し；	7,000 7,000 2,000	m2 m2 m2
応急処理工	式	1	3,083,890			
応急処理作業工	式	1	3,083,890	応急処理	1	式
仮設工	式	1	1,227,200			
交通管理工	式	1	1,227,200	交通誘導警備員 　交通誘導警備員A　昼間勤務； 交通誘導警備員 　交通誘導警備員B　昼間勤務；	1 1	式 式
雪寒	式	1	55,955,887			
除雪工	式	1	48,320,140			
一般除雪工	式	1	26,592,850	除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：8～17時) 　10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：17～20時) 　10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：20～5時) 　10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：5～8時) 　10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：8～17時) 　10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：17～20時) 　10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：20～5時)	40 5 40 5 20 5 20	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和8年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：5～8時)	5	時間
				10t級 6×6 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：8～17時)	40	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(昼：17～20時)	5	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：20～5時)	40	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業(夜：5～8時)	5	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：8～17時)	40	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(昼：17～20時)	5	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：20～5時)	40	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業(夜：5～8時)	5	時間
				10t級 6×6 VP VATG； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				(昼：8～17時) 4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				(昼：17～20時) 4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				(夜：20～5時) 4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				(夜：5～8時) 4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				(昼：8～17時) 4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)；		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和8年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				（昼：17～20時）		
				4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				（夜：20～5時）		
				4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				（夜：5～8時）		
				4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ガス対策型(2014年)；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				（昼：8～17時）		
				4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				（昼：17～20時）		
				4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				（夜：20～5時）		
				4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				（夜：5～8時）		
				4.3m級 AB 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				（昼：8～17時）		
				4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				（昼：17～20時）		
				4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	40	時間
				（夜：20～5時）		
				4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）；		
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	5	時間
				（夜：5～8時）		
				4.3m級 AB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型（3次）；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	40	時間

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和8年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（昼：8～17時） 13t； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	5	時間
				（昼：17～20時） 13t； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	40	時間
				（夜：20～5時） 13t； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	5	時間
				（夜：5～8時） 13t； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（昼：8～17時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：17～20時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（夜：20～5時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（夜：5～8時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（昼：8～17時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）（持込）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：17～20時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年規制）（持込）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（夜：20～5時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和8年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				規制）（持込）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（夜：5～8時）		
				140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2014年		
				規制）（持込）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（昼：8～17時）		
				280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)		
				；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：17～20時）		
				280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)		
				；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（夜：20～5時）		
				280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)		
				；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（夜：5～8時）		
				280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(3次)		
				；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（昼：8～17時）		
				370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：17～20時）		
				370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（昼：20～5時）		
				370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：5～8時）		
				370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				標識車	30	時間

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和8年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（昼：8～17時） 標識装置 衝突緩和装置付； 標識車	30	時間
				（昼：17～20時） 標識装置 衝突緩和装置付； 標識車	30	時間
				（夜：20～5時） 標識装置 衝突緩和装置付； 標識車	30	時間
				（夜：5～8時） 標識装置 衝突緩和装置付；		
運搬除雪工	式	1	9,085,050	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	40	時間
				（昼：8～17時） 4t；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	40	時間
				（夜：20～5時） 4t；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	40	時間
				（昼：8～17時） 10t；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	40	時間
				（夜：20～5時） 10t；		
				ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	20	時間
				（昼：8～17時） 11t 普通；		
				ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	20	時間
				（夜：20～5時） 11t 普通；		
				ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	20	時間
				（昼：8～17時） 21t 普通；		
				ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	20	時間
				（夜：20～5時）		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和8年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				21t 普通； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	40	時間
				（昼：8～17時） 14t SAP 排出ｶﾞｽ対策型（4次）； 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	40	時間
				（夜：20～5時） 14t SAP 排出ｶﾞｽ対策型（4次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（昼：8～17時） 40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（夜：20～5時） 40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型； ﾛｰﾀﾘ除雪車	20	時間
				（昼：8～17時） 80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（4次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（夜：20～5時） 80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（4次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	20	時間
				（昼：8～17時） 80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（2次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	40	時間
				（夜：20～5時） 80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ガス対策型（2次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	20	時間
				（昼：8～17時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	20	時間
				（夜：20～5時） 140PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（3次）； ﾛｰﾀﾘ除雪車	20	時間
				（昼：8～17時） 370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和8年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	20	時間
				（夜：20～5時）		
				370PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				（昼：8～17時）		
				0.28m3 ｸﾛｰﾗ；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				（夜：20～5時）		
				0.28m3 ｸﾛｰﾗ；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				（昼：8～17時）		
				0.45m3 ｸﾛｰﾗ；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				（夜：20～5時）		
				0.45m3 ｸﾛｰﾗ；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				（昼：8～17時）		
				0.6m3 ｸﾛｰﾗ；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				（夜：20～5時）		
				0.6m3 ｸﾛｰﾗ；		
凍結防止工	式	1	7,129,000	凍結抑制剤散布車	50	時間
				（昼：8～17時）		
				自走式 2.5m3 4×4 湿式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				（昼：17～20時）		
				自走式 2.5m3 4×4 湿式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				（夜：20～5時）		
				自走式 2.5m3 4×4 湿式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				（夜：5～8時）		
				自走式 2.5m3 4×4 湿式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和8年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（昼：8～17時）		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				（昼：17～20時）		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				（夜：20～5時）		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				（夜：5～8時）		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
歩道除雪工	式	1	5,227,300	ﾛｰﾀﾘ除雪車	100	時間
				（昼：8～17時）		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：17～20時）		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	100	時間
				（夜：20～5時）		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（夜：5～8時）		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	50	時間
				（昼：8～17時）		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：17～20時）		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	50	時間
				（夜：20～5時）		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（夜：5～8時）		

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和8年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（4次）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	50	時間
				（昼：8～17時）		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（昼：17～20時）		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	50	時間
				（夜：20～5時）		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	5	時間
				（夜：5～8時）		
				80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型（2次）；		
雪道巡回工	式	1	285,940	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	10	時間
				（昼：8～17時）		
				1500cc；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5	時間
				（昼：17～20時）		
				1500cc；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	10	時間
				（夜：20～5時）		
				1500cc；		
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ	5	時間
				（夜：5～8時）		
				1500cc；		
冬期対策施設工	式	1	4,567,747			
冬期安全施設工	式	1	4,567,747	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	2,325	本
				かぶせ型；		
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	2,325	本
				かぶせ型；		
				冬期注意看板設置	18	枚
				冬期注意看板撤去	18	枚

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和8年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	3,068,000			
交通管理工	式	1	3,068,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員A　昼間勤務； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B　昼間勤務；	1 1	式 式
道路修繕	式	1	16,927,360			
舗装工	式	1	13,488,200			
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	5,138,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（20T）改質Ⅱ型 舗装 厚 50ｍｍ；	2,000	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	8,350,200	ｸﾗｯｸ処理 ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ　注入量0.2kg/m； ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（13）　施工量5t未満/ 日；	8,000 90	m t
排水構造物工	式	1	79,960			
側溝工	式	1	79,960	側溝蓋 US3-B400用 Co蓋；	20	枚
橋梁補修工	式	1	957,000			
鋼橋補修工	式	1	957,000	桁洗浄	5	橋
融雪設備補修工	式	1	1,175,000			
消融雪設備補修工	式	1	1,175,000	放熱管内洗浄	10	箇所
仮設工	式	1	1,227,200			
交通管理工	式	1	1,227,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員A　昼間勤務；	1	式

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　湯沢地区維持補修工事（令和8年度）

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				交通誘導警備員　1　式 交通誘導警備員B　昼間勤務；
直接工事費	式	1	97,261,491	
共通仮設費	式	1	10,060,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路工事施設帳票作成費　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	10,002,000	
純工事費	式	1	107,322,291	
現場管理費	式	1	57,528,000	
工事原価	式	1	164,850,291	
一般管理費等	式	1	26,469,709	
工事価格	式	1	191,320,000	