単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和7年6月30日に契約した中田交差点改良工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和　7年　7月　17日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2
　　氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
　　湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県湯沢市寺沢字中川原2番地1
　　氏名　株式会社高嶋組
　　代表取締役　高嶋　伸夫

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (中田地区)		式	1		36,398,391	
舗装工		式	1		30,510,614	
路面切削工		式	1		4,980,832	
路面切削 (夜間)	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	7,870	511.2	4,023,144	
殻運搬(路面切削) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	236	1,927	454,772	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	236	2,131	502,916	
舗装打換え工		式	1		3,369,342	
舗装版切断 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		108,602	
舗装版破砕(急速施工) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 40cm以下	m2	400	796.6	318,640	
殻運搬 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	60	4,658	279,480	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	60	2,557	153,420	
上層路盤 (夜間)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	400	4,065	1,626,000	
基層 (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	400	2,208	883,200	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		19,375,940	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	7,870	2,462	19,375,940	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (中分改良部)		式	1		2,545,700	
下層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	189	2,769	523,341	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	189	1,714	323,946	
上層路盤(車道・路肩部) (夜間)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	189	2,803	529,767	
基層(車道・路肩部) (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	226	2,567	580,142	
表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m	m2	226	2,604	588,504	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		238,800	
ｸﾗｯｸ処理 (夜間)	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=50cm t=1.5mm	m	200	1,194	238,800	
縁石工		式	1		1,278,799	
縁石工 (中分改良部)		式	1		1,278,799	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (夜間)	HB-M1	m	101	11,146	1,125,746	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ② t=10cm	m2	41	3,733	153,053	
防護柵工		式	1		143,080	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
中央分離帯防護柵工		式	1		143,080	
遮光ﾌｪﾝｽ (夜間)	柵高1.15m 土中建込(再利用)	m	49	2,920	143,080	
区画線工		式	1		1,611,165	
区画線工		式	1		1,611,165	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	62	413.2	25,618	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	990	711.5	704,385	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	5	861.4	4,307	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	78	923	71,994	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.0mm 排水性舗装無	m	330	968	319,440	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	1,850	160.3	296,555	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	69	181.2	12,502	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	440	203.5	89,540	
区画線消去 (夜間)	削取り式	m	105	826.9	86,824	
構造物撤去工		式	1		738,483	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工		式	1		71,393	
遮光ﾌｪﾝｽ撤去 (夜間)		式	1		71,393	
構造物取壊し工		式	1		452,360	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (夜間)	無筋構造物 機械施工	m3	25	10,801	270,025	
舗装版切断 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		91,894	
舗装版切断(ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ) (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	式	1		73,500	
舗装版破砕 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	58	292.1	16,941	
運搬処理工		式	1		214,730	
殻運搬 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	25	2,307	57,675	
殻運搬 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	7	4,658	32,606	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	25	4,262	106,550	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	7	2,557	17,899	
仮設工		式	1		2,116,250	
交通管理工		式	1		2,116,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 夜間勤務	式	1		1,144,950	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 夜間勤務	式	1		971,300	
直接工事費		式	1		36,398,391	
共通仮設費		式	1		6,599,249	
共通仮設費		式	1		611,700	
運搬費		式	1		130,869	
建設機械運搬費		式	1		130,869	
技術管理費		式	1		57,295	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,295	
現場環境改善費（率計上）		式	1		423,536	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,987,549	
純工事費		式	1		42,997,640	
現場管理費		式	1		15,798,714	
工事原価		式	1		88,415,342	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		14,584,658	
工事価格		式	1		103,000,000	
消費税相当額		式	1		10,300,000	
工事費計		式	1		113,300,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (石町地区)		式	1		17,293,699	
舗装工		式	1		15,368,187	
路面切削工		式	1		2,665,680	
路面切削 (夜間)	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	4,380	511.2	2,239,056	
殻運搬(路面切削) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	132	1,101	145,332	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	132	2,131	281,292	
舗装打換え工		式	1		1,799,547	
舗装版切断 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		58,478	
舗装版破砕(急速施工) (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 40cm以下	m2	220	796.6	175,252	
殻運搬 (夜間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	3,072	101,376	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	33	2,557	84,381	
上層路盤 (夜間)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ	m2	220	4,065	894,300	
基層 (夜間)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	220	2,208	485,760	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		10,783,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部) (夜間)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	4,380	2,462	10,783,560	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		119,400	
ｸﾗｯｸ処理 (夜間)	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=50cm t=1.5mm	m	100	1,194	119,400	
区画線工		式	1		655,762	
区画線工		式	1		655,762	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	340	711.5	241,910	
溶融式区画線 (夜間)	溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 厚1.0mm 排水性舗装無	m	230	968	222,640	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	840	160.3	134,652	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	150	200.7	30,105	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間)	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	130	203.5	26,455	
仮設工		式	1		1,269,750	
交通管理工		式	1		1,269,750	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 夜間勤務	式	1		686,970	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 夜間勤務	式	1		582,780	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		17,293,699	
共通仮設費		式	1		3,620,579	
共通仮設費		式	1		298,496	
運搬費		式	1		65,416	
建設機械運搬費		式	1		65,416	
現場環境改善費（率計上）		式	1		233,080	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,322,083	
純工事費		式	1		20,914,278	
現場管理費		式	1		8,704,710	
工事原価		式	1		29,618,988	