積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度　中田交差点改良工事
工事地名	秋田県横手市婦気大堤中田　～　横手市八幡石町　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　148日間　　自　　令和 7年 7月16日
　　至　　令和 7年12月10日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度　中田交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	40,138,761			
舗装工	式	1	33,646,098			
路面切削工	式	1	5,492,419	路面切削 （夜間） 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無； 殻運搬(路面切削) （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	7,870 236 236	m2 m3 m3
舗装打換え工	式	1	3,715,736	舗装版切断 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕(急速施工) （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 40cm以下； 殻運搬 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 上層路盤 （夜間） 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ； 基層 （夜間） 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	1 400 60 60 400 400 	式 m2 m3 m3 m2 m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	21,367,050	表層(車道・路肩部) （夜間） 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚	7,870	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度　中田交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				50ｍｍ 3.0m超；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,807,493	下層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ；	189	m2
				上層路盤(車道・路肩部) (夜間) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ；	189	m2
				上層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ；	189	m2
				基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 70ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	226	m2
				表層(車道・路肩部) (夜間) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m；	226	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	263,400	ｸﾗｯｸ処理 (夜間) ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=50cm t=1.5mm；	200	m
縁石工	式	1	1,410,087			
縁石工	式	1	1,410,087	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (夜間) HB-M1；	101	m
				ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ (夜間) ｺﾝｸﾘｰﾄ② t=10cm；	41	m2
防護柵工	式	1	157,780			
中央分離帯防護柵工	式	1	157,780	遮光ﾌｪﾝｽ (夜間)	49	m

積算内訳書

工事名	令和7年度　中田交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				柵高1.15m 土中建込(再利用)；		
区画線工	式	1	1,776,941			
区画線工	式	1	1,776,941	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	62	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	990	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	5	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	78	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無；	330	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間) ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	1,850	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間) ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；	69	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 (夜間) ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；	440	m
				区画線消去	105	m

積算内訳書

工事名	令和7年度　中田交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（夜間） 削取り式；		
構造物撤去工	式	1	814,355			
防護柵撤去工	式	1	78,743	遮光ﾌｪﾝｽ撤去 （夜間）	1	式
構造物取壊し工	式	1	498,813	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し （夜間） 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版切断(ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ) （夜間） ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	25 1 1 58 	m3 式 式 m2
運搬処理工	式	1	236,799	殻運搬 （夜間） ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	25 7 25 7 	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	2,333,500			
交通管理工	式	1	2,333,500	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 夜間勤務； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 夜間勤務；	1 1 	式 式

積算内訳書

工事名	令和7年度　中田交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	40,138,761	
共通仮設費	式	1	7,276,475	
共通仮設費	式	1	674,475	
運搬費	式	1	144,300	建設機械運搬費　1　式
技術管理費	式	1	63,175	道路工事施設帳票作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	467,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,602,000	
純工事費	式	1	47,415,236	
現場管理費	式	1	17,420,000	
工事原価	式	1	97,496,174	
一般管理費等	式	1	16,073,826	
工事価格	式	1	113,570,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度　中田交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	19,070,808			
舗装工	式	1	16,947,410			
路面切削工	式	1	2,939,454	路面切削 （夜間） 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無； 殻運搬(路面切削) （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	4,380 132 132	m2 m3 m3
舗装打換え工	式	1	1,984,556	舗装版切断 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕(急速施工) （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 40cm以下； 殻運搬 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 上層路盤 （夜間） 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 100ｍｍ； 基層 （夜間） 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	1 220 33 33 220 220	式 m2 m3 m3 m2 m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	11,891,700	表層(車道・路肩部) （夜間） 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚	4,380	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度　中田交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				50ｍｍ 3.0m超；		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	131,700	ｸﾗｯｸ処理 （夜間） ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=50cm t=1.5mm；	100	m
区画線工	式	1	723,298			
区画線工	式	1	723,298	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無 ；	340	m
				溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.0mm 排水性舗装無；	230	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （夜間） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	840	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （夜間） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；	150	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （夜間） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；	130	m
仮設工	式	1	1,400,100			
交通管理工	式	1	1,400,100	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 夜間勤務；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B 夜間勤務；	1	式
直接工事費	式	1	19,070,808			
共通仮設費	式	1	3,992,130			

積算内訳書

工事名	令和7年度　中田交差点改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	329,130	
運搬費	式	1	72,130	建設機械運搬費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	257,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,663,000	
純工事費	式	1	23,062,938	
現場管理費	式	1	9,598,000	
工事原価	式	1	32,660,938	