単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年８月４日に契約した院内地区舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　７年　８月 19日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の２
　　氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
　　湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県湯沢市寺沢字中川原２番地１
　　氏名　株式会社高嶋組
　　代表取締役　高嶋　伸夫

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (院内地区)		式	1		34,662,762	
舗装工		式	1		33,510,706	
路面切削工		式	1		6,255,144	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	9,450	434.4	4,105,080	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	378	3,129	1,182,762	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	378	2,559	967,302	
舗装打換え工		式	1		3,376,812	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		204,151	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚40cm以下	m2	470	557	261,790	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	61	5,102	311,222	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	61	2,986	182,146	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	473	3,114	1,472,922	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	473	1,997	944,581	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		22,065,750	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	9,450	2,335	22,065,750	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		1,813,000	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm	m	1,000	1,813	1,813,000	
区画線工		式	1		587,276	
区画線工		式	1		587,276	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	2,520	132.7	334,404	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	1,460	173.2	252,872	
仮設工		式	1		564,780	
交通管理工		式	1		564,780	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		305,540	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		259,240	
直接工事費		式	1		34,662,762	
共通仮設費		式	1		6,368,081	
共通仮設費		式	1		617,351	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		157,861	
建設機械運搬費		式	1		157,861	
技術管理費		式	1		57,348	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,348	
現場環境改善費（率計上）		式	1		402,142	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,750,730	
純工事費		式	1		41,030,843	
現場管理費		式	1		15,176,119	
工事原価		式	1		80,381,565	
一般管理費等		式	1		13,418,435	
工事価格		式	1		93,800,000	
消費税相当額		式	1		9,380,000	
工事費計		式	1		103,180,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (横堀地区)		式	1		13,850,722	
舗装工		式	1		13,036,602	
路面切削工		式	1		2,879,352	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	4,350	434.4	1,889,640	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	174	3,129	544,446	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	174	2,559	445,266	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		10,157,250	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	4,350	2,335	10,157,250	
区画線工		式	1		249,340	
区画線工		式	1		249,340	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	1,160	132.7	153,932	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱	m	300	153.5	46,050	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	290	170.2	49,358	
仮設工		式	1		564,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		564,780	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		305,540	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		259,240	
直接工事費		式	1		13,850,722	
共通仮設費		式	1		3,046,280	
共通仮設費		式	1		264,869	
運搬費		式	1		70,606	
建設機械運搬費		式	1		70,606	
現場環境改善費（率計上）		式	1		194,263	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,781,411	
純工事費		式	1		16,897,002	
現場管理費		式	1		7,277,601	
工事原価		式	1		24,174,603	