積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度　院内地区舗装修繕工事
工事地名	秋田県湯沢市上院内～湯沢市小野橋本　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　120日間　　自　　令和 7年 8月 8日
　　至　　令和 7年12月 5日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度　院内地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	38,194,074			
舗装工	式	1	36,924,882			
路面切削工	式	1	6,891,696	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無；	9,450	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	378	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	378	m3
舗装打換え工	式	1	3,720,336	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚40cm以下；	470	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	61	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	61	m3
				上層路盤 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ；	473	m2
				基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	473	m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	24,314,850	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	9,450	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	1,998,000	ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm；	1,000	m
区画線工	式	1	646,992			
区画線工	式	1	646,992	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	2,520	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	1,460	m

積算内訳書

工事名	令和7年度　院内地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				ﾍﾟｲﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱；
仮設工	式	1	622,200	
交通管理工	式	1	622,200	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A 昼間勤務； 交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B 昼間勤務；
直接工事費	式	1	38,194,074	
共通仮設費	式	1	7,015,075	
共通仮設費	式	1	680,075	
運搬費	式	1	173,900	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,175	道路工事施設帳票作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	443,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,335,000	
純工事費	式	1	45,209,149	
現場管理費	式	1	16,718,000	
工事原価	式	1	88,561,773	
一般管理費等	式	1	14,768,227	
工事価格	式	1	103,330,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度　院内地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	15,261,844			
舗装工	式	1	14,364,918			
路面切削工	式	1	3,172,368	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	4,350 174 174	m2 m3 m3
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	11,192,550	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3. 0m超；	4,350	m2
区画線工	式	1	274,726			
区画線工	式	1	274,726	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱；	1,160 300 290	m m m
仮設工	式	1	622,200			
交通管理工	式	1	622,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	15,261,844			
共通仮設費	式	1	3,355,780			
共通仮設費	式	1	291,780			

積算内訳書

工事名	令和7年度　院内地区舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
運搬費	式	1	77,780	建設機械運搬費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	214,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,064,000	
純工事費	式	1	18,617,624	
現場管理費	式	1	8,017,000	
工事原価	式	1	26,634,624	