単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和７年８月 15 日に契約した湯沢地区道路附属物補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　７年　８月 25日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の２
　　氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
　　湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県湯沢市小野字東古戸 19 番地の４
　　氏名　株式会社菅組
　　代表取締役社長　菅　洋介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (院内地区)		式	1		23,841,564	
防護柵工		式	1		22,359,903	
防止柵工		式	1		22,359,903	
基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	鋼管基礎　STK400　φ139.8×3.5 L=1400　HDZT77	基	535	19,133	10,236,155	
金網･支柱(立入防止柵)	S3型　柵高1.5m、支柱間隔0.75m 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	400	29,068	11,627,200	
門扉	片開き　S3型　W1000×H1500　溶融亜鉛ﾒｯｷ	基	4	124,137	496,548	
構造物撤去工		式	1		1,481,661	
防護柵撤去工		式	1		1,394,400	
立入防止柵撤去	SA3型　柵高1.5m、支柱間隔1.5m	m	400	3,486	1,394,400	
運搬処理工		式	1		87,261	
現場発生品運搬	立入防止柵	式	1		87,261	
直接工事費		式	1		23,841,564	
共通仮設費		式	1		2,730,816	
共通仮設費		式	1		396,997	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		90,059	
道路工事施設帳票作成費		式	1		57,369	
簡易施工実態調査費		式	1		32,690	
現場環境改善費（率計上）		式	1		306,938	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,333,819	
純工事費		式	1		26,572,380	
現場管理費		式	1		10,926,271	
工事原価		式	1		71,798,470	
一般管理費等		式	1		11,601,530	
工事価格		式	1		83,400,000	
消費税相当額		式	1		8,340,000	
工事費計		式	1		91,740,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (千石町地区)		式	1		19,360,650	
舗装工		式	1		3,521,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		3,521,000	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300mm	m2	195	2,275	443,625	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm	m2	195	3,666	714,870	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm	m2	195	2,650	516,750	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 30mm	m2	141	2,015	284,115	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm	m2	195	3,288	641,160	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm	m2	352	2,615	920,480	
区画線工		式	1		36,180	
区画線工		式	1		36,180	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	270	134	36,180	
道路融雪設備工		式	1		12,629,494	
作業土工		式	1		129,294	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		9,652	
床掘り	土砂	式	1		287	
埋戻し		式	1		115,280	
基面整正		式	1		4,075	
受変電設備基礎工		式	1		37,241	
融雪制御盤基礎設置	W450×L1400×H600　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	37,241	37,241	
道路ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備設置工		式	1		6,871,642	
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ設置		m	387	17,508	6,775,596	
ﾕﾆｯﾄ接続		箇所	18	547.5	9,855	
電源ｹｰﾌﾞﾙ接続		箇所	7	12,313	86,191	
配管･配線工		式	1		4,110,933	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	31、33、34、85、86　保護砂有り	m	132	5,092	672,144	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	32、33　保護砂有り	m	7	5,951	41,657	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	35、88　保護砂有り	m	44	10,597	466,268	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｹｰﾌﾞﾙ配管	36、90　保護砂有り	m	49	4,305	210,945	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	37　保護砂有り	m	38	3,810	144,780	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	32、85　保護砂無し	m	2	970	1,940	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	84、87、89、91　保護砂無し	m	7	379.7	2,657	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	RHVV8sq 管内配線	m	21	1,459	30,639	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	RHVV5.5sq 管内配線	m	10	1,312	13,120	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	2PNCT2sq-3c 管内配線	m	3	1,619	4,857	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	2PNCT2sq-4c 管内配線	m	3	1,689	5,067	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	CV22sq-2c 管内配線	m	1,013	2,161	2,189,093	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	RHVV8sq 露出配線	m	124	1,776	220,224	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	RHVV5.5sq 露出配線	m	63	1,629	102,627	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	2PNCT2sq-3c 露出配線	m	1	2,422	2,422	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	2PNCT2sq-4c 露出配線	m	1	2,493	2,493	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工		式	1		1,480,384	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×600(車道用)	箇所	2	237,650	475,300	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900(車道用)	箇所	4	251,271	1,005,084	
構造物撤去工		式	1		913,976	
構造物取壊し工		式	1		659,107	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	15,646	15,646	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		1,941	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		456,720	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	350	206.9	72,415	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	190	591.5	112,385	
運搬処理工		式	1		254,869	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	1,667	1,667	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	18	2,489	44,802	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	35	1,445	50,575	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	4,086	4,086	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	18	2,733	49,194	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	35	2,987	104,545	
仮設工		式	1		2,260,000	
交通管理工		式	1		2,260,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		1,222,640	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		1,037,360	
直接工事費		式	1		19,360,650	
共通仮設費		式	1		3,437,162	
共通仮設費		式	1		577,552	
現場環境改善費（率計上）		式	1		577,552	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,859,610	
純工事費		式	1		22,797,812	
現場管理費		式	1		11,502,007	
工事原価		式	1		34,299,819	