積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度　湯沢地区道路附属物補修工事
工事地名	秋田県湯沢市上院内～湯沢市千石町　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　158日間　　自　　令和 7年 8月22日
　　至　　令和 8年 1月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度　湯沢地区道路附属物補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	26,254,946			
防護柵工	式	1	24,623,250			
防止柵工	式	1	24,623,250	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 鋼管基礎　STK400　φ139.8×3.5　L=1400　HD ZT77； 金網･支柱(立入防止柵) S3型　柵高1.5m、支柱間隔0.75m　溶融亜鉛ﾒｯｷ ； 門扉 片開き　S3型　W1000×H1500　溶融亜鉛ﾒｯｷ；	535 400 4	基 m 基
構造物撤去工	式	1	1,631,696			
防護柵撤去工	式	1	1,535,600	立入防止柵撤去 SA3型　柵高1.5m、支柱間隔1.5m；	400	m
運搬処理工	式	1	96,096	現場発生品運搬 立入防止柵；	1	式
直接工事費	式	1	26,254,946			
共通仮設費	式	1	3,007,175			
共通仮設費	式	1	437,175			
技術管理費	式	1	99,175	道路工事施設帳票作成費 簡易施工実態調査費	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	338,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,570,000			
純工事費	式	1	29,262,121			
現場管理費	式	1	12,032,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度　湯沢地区道路附属物補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	79,067,031	
一般管理費等	式	1	12,772,969	
工事価格	式	1	91,840,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度　湯沢地区道路附属物補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	21,321,910			
舗装工	式	1	3,878,160			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,878,160	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ； 基層(歩道部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 30ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ；	195 195 195 141 195 352 	m2 m2 m2 m2 m2 m2
区画線工	式	1	39,852			
区画線工	式	1	39,852	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	270 	m
道路融雪設備工	式	1	13,908,225			
作業土工	式	1	142,396	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
受変電設備基礎工	式	1	41,010	融雪制御盤基礎設置 W450×L1400×H600　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2；	1 	基
道路ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備設置工	式	1	7,567,134	ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ設置 ﾕﾆｯﾄ接続 電源ｹｰﾌﾞﾙ接続	387 18 7	m 箇所 箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度　湯沢地区道路附属物補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
配管･配線工	式	1	4,527,485	ｹｰﾌﾞﾙ配管 31、33、34、85、86　保護砂有り；	132	m
				ｹｰﾌﾞﾙ配管 32、33　保護砂有り；	7	m
				ｹｰﾌﾞﾙ配管 35、88　保護砂有り；	44	m
				ｹｰﾌﾞﾙ配管 36、90　保護砂有り；	49	m
				ｹｰﾌﾞﾙ配管 37　保護砂有り；	38	m
				ｹｰﾌﾞﾙ配管 32、85　保護砂無し；	2	m
				ｹｰﾌﾞﾙ配管 84、87、89、91　保護砂無し；	7	m
				ｹｰﾌﾞﾙ配線 RHVV8sq 管内配線；	21	m
				ｹｰﾌﾞﾙ配線 RHVV5.5sq 管内配線；	10	m
				ｹｰﾌﾞﾙ配線 2PNCT2sq-3c 管内配線；	3	m
				ｹｰﾌﾞﾙ配線 2PNCT2sq-4c 管内配線；	3	m
				ｹｰﾌﾞﾙ配線 CV22sq-2c 管内配線；	1,013	m
				ｹｰﾌﾞﾙ配線 RHVV8sq 露出配線；	124	m
				ｹｰﾌﾞﾙ配線 RHVV5.5sq 露出配線；	63	m
				ｹｰﾌﾞﾙ配線 2PNCT2sq-3c 露出配線；	1	m
				ｹｰﾌﾞﾙ配線 2PNCT2sq-4c 露出配線；	1	m
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工	式	1	1,630,200	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600×600×600(車道用)；	2	箇所

積算内訳書

工事名	令和7年度　湯沢地区道路附属物補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600×600×900(車道用)；	4	箇所
構造物撤去工	式	1	1,006,873			
構造物取壊し工	式	1	726,149	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	1	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下；	1	式
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	350	m2
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下；	190	m2
運搬処理工	式	1	280,724	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	1	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	18	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	35	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	1	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	18	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	35	m3
仮設工	式	1	2,488,800			
交通管理工	式	1	2,488,800	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務；	1	式
直接工事費	式	1	21,321,910			

積算内訳書

工事名	令和7年度　湯沢地区道路附属物補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	3,785,000	
共通仮設費	式	1	636,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	636,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,149,000	
純工事費	式	1	25,106,910	
現場管理費	式	1	12,666,000	
工事原価	式	1	37,772,910	