単　価　合　意　書

（単価個別合意方式）

令和８年１月 22 日に契約した刈和野地区附属物等修繕工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ８年 2月 2日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の２
氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲西根字嶋村 60 番地
氏名　秋田振興建設株式会社
代表取締役　小原　貴

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 刈和野地区		式	1		41,031,805	
落石雪害防止工		式	1		37,571,200	
防雪柵工		式	1		37,571,200	
防雪柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型 柵高 3m	m	472	79,600	37,571,200	
構造物撤去工		式	1		2,554,905	
冬期安全施設撤去工		式	1		2,232,560	
防雪柵撤去	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型 柵高 3m	m	472	4,730	2,232,560	
運搬処理工		式	1		322,345	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		322,345	
仮設工		式	1		905,700	
交通管理工		式	1		905,700	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		489,900	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		415,800	
直接工事費		式	1		41,031,805	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		4,908,800	
共通仮設費		式	1		501,500	
技術管理費		式	1		56,900	
道路工事施設帳票作成費		式	1		56,900	
現場環境改善費（率計上）		式	1		444,600	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,407,300	
純工事費		式	1		45,940,605	
現場管理費		式	1		19,484,100	
工事原価		式	1		82,753,628	
一般管理費等		式	1		10,076,372	
工事価格		式	1		92,830,000	
消費税相当額		式	1		9,283,000	
工事費計		式	1		102,113,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 峰吉川地区		式	1		9,721,323	
舗装工		式	1		8,955,683	
路面切削工		式	1		1,748,820	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	2,180	546	1,190,280	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	87	3,680	320,160	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	87	2,740	238,380	
舗装打換え工		式	1		855,463	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm以下	式	1		50,808	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚40cm以下	m2	109	595	64,855	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14	8,070	112,980	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	14	2,730	38,220	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	109	3,290	358,610	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	109	2,110	229,990	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,406,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,180	2,480	5,406,400	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		945,000	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm	m	500	1,890	945,000	
区画線工		式	1		161,840	
区画線工		式	1		161,840	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	560	144	80,640	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱	m	280	290	81,200	
仮設工		式	1		603,800	
交通管理工		式	1		603,800	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		326,600	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		277,200	
直接工事費		式	1		9,721,323	
共通仮設費		式	1		2,345,300	
共通仮設費		式	1		370,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		177,000	
建設機械運搬費		式	1		177,000	
技術管理費		式	1		56,900	
道路工事施設帳票作成費		式	1		56,900	
現場環境改善費（率計上）		式	1		136,800	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,974,600	
純工事費		式	1		12,066,623	
現場管理費		式	1		5,262,300	
工事原価		式	1		17,328,923	