積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7～8年度　刈和野地区附属物等修繕工事
工事地名	秋田県大仙市刈和野　～　大仙市協和上淀川　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　160日間　　自　　令和 8年 2月 5日
　　至　　令和 8年 7月14日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　刈和野地区附属物等修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	42,295,943			
落石雪害防止工	式	1	38,732,320			
防雪柵工	式	1	38,732,320	防雪柵 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型 柵高 3m ;	472	m
構造物撤去工	式	1	2,630,323			
冬期安全施設撤去工	式	1	2,298,168	防雪柵撤去 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型 柵高 3m ;	472	m
運搬処理工	式	1	332,155	現場発生品運搬 鋼材 ;	1	式
仮設工	式	1	933,300			
交通管理工	式	1	933,300	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務 ; 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務 ;	1 1	式 式
直接工事費	式	1	42,295,943			
共通仮設費	式	1	5,454,175			
共通仮設費	式	1	557,175			
技術管理費	式	1	63,175	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	494,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,897,000			
純工事費	式	1	47,750,118			
現場管理費	式	1	21,649,000			

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　刈和野地区附属物等修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	87,832,049	
一般管理費等	式	1	14,807,951	
工事価格	式	1	102,640,000	

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　刈和野地区附属物等修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	10,000,156			
舗装工	式	1	9,212,000			
路面切削工	式	1	1,801,103	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	2,180	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	87	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	87	m3
舗装打換え工	式	1	881,897	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚15cm以下；	1	式
				舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚40cm以下；	109	m2
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	14	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	14	m3
				上層路盤 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ；	109	m2
				基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	109	m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	5,559,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	2,180	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	970,000	ｸﾗｯｸ処理 ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm；	500	m
区画線工	式	1	165,956			
区画線工	式	1	165,956	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温；	560	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	280	m

積算内訳書

工事名	令和7～8年度　刈和野地区附属物等修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				ﾍﾟｲﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱；
仮設工	式	1	622,200	
交通管理工	式	1	622,200	交通誘導警備員　1　式 交通誘導警備員A 昼間勤務； 交通誘導警備員　1　式 交通誘導警備員B 昼間勤務；
直接工事費	式	1	10,000,156	
共通仮設費	式	1	2,606,775	
共通仮設費	式	1	411,775	
運搬費	式	1	196,600	建設機械運搬費　1　式
技術管理費	式	1	63,175	道路工事施設帳票作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	152,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,195,000	
純工事費	式	1	12,606,931	
現場管理費	式	1	5,826,000	
工事原価	式	1	18,432,931	