単　価　合　意　書
（包括的単価個別合意方式）

令和７年５月２６日に契約した令和7年度 八幡平山系蟹沢第2砂防道路外工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年６月２０日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県仙北市田沢湖生保内字上滝沢８２番地の１

氏名　万六建設株式会社

代表取締役　田中　恒雄

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (蟹沢地区)		式	1		71,268,962	
道路土工		式	1		23,583,819	
掘削工		m3	4,900		1,962,797	
掘削	土砂 片切掘削	m3	270	1,170	315,900	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	4,600	343.4	1,579,640	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	270	249.1	67,257	
路体盛土工		m3	7,200		18,774,302	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	660	5,751	3,795,660	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	590	887.8	523,802	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	6,000	242.4	1,454,400	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	3,000	343.4	1,030,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,960	4,044	11,970,240	
路体外盛土工		式	1		90,422	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	20	133.7	2,674	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	20	343.4	6,868	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	20	4,044	80,880	
法面整形工		式	1		2,756,298	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	3,220	448.1	1,442,882	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,460	899.6	1,313,416	
法面工		式	1		14,921,240	
植生工		式	1		14,921,240	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,460	4,735	6,913,100	
植生ﾏｯﾄ	植生ﾏｯﾄ工 1000m2以上	m2	3,220	2,487	8,008,140	
排水構造物工		式	1		16,856,303	
作業土工		式	1		1,944,351	
床掘り	土砂	式	1		18,018	
床掘り	土砂	式	1		191,961	
埋戻し		式	1		1,487,640	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		246,732	
側溝工		式	1		8,262,511	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B300-H300	m	854.7	9,295	7,944,436	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B300-H300	m	15.1	15,005	226,575	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-300用	枚	30	3,050	91,500	
管渠工		式	1		4,256,752	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK2-RC1-D600	m	27.8	44,829	1,246,246	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK2-RC2-D600	m	38.1	47,370	1,804,797	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	PK3-D600	m	15.2	79,323	1,205,709	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,392,689	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	8	72,655	581,240	
現場打ち集水桝	SM-B900-L900-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	5	173,690	868,450	
現場打ち吐口桝	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	5	79,839	399,195	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25	枚	8	45,438	363,504	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用 500kg/m2	枚	5	36,060	180,300	
舗装工		式	1		15,478,440	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		15,478,440	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	2,800	1,003	2,808,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 t=150mm	m2	1,780	7,118	12,670,040	
応急処理工		式	1		429,160	
応急処理作業工		式	1		429,160	
応急作業		式	1		429,160	
直接工事費		式	1		71,268,962	
共通仮設費		式	1		11,982,851	
共通仮設費		式	1		2,417,702	
準備費		式	1		1,676,800	
伐木集積		式	1		1,676,800	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		740,902	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		9,565,149	
純工事費		式	1		83,251,813	
現場管理費		式	1		26,418,344	
工事原価		式	1		128,908,775	
一般管理費等		式	1		21,091,225	
工事価格		式	1		150,000,000	
消費税相当額		式	1		15,000,000	
工事費計		式	1		165,000,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (水沢地区)		式	1		12,267,958	
道路土工		式	1		5,687,844	
掘削工		m3	1,800		646,502	
掘削	土砂 片切掘削	m3	20	1,170	23,400	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,800	343.4	618,120	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20	249.1	4,982	
路体盛土工		m3	590		843,348	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	110	5,751	632,610	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	150	887.8	133,170	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	320	242.4	77,568	
法面整形工		式	1		476,074	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	420	448.1	188,202	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	320	899.6	287,872	
残土処理工		式	1		3,721,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理	式	1		160,680	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,561,240	
法面工		式	1		1,863,696	
植生工		式	1		1,863,696	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	420	288.8	121,296	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満	m2	320	5,445	1,742,400	
舗装工		式	1		4,716,418	
敷砂利工		式	1		30,066	
敷砂利	RC-40 t=200mm	m2	52	578.2	30,066	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		4,686,352	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	584	1,003	585,752	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 t=150mm	m2	580	7,070	4,100,600	
直接工事費		式	1		12,267,958	
共通仮設費		式	1		2,015,052	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		516,365	
準備費		式	1		335,360	
伐木集積		式	1		335,360	
現場環境改善費（率計上）		式	1		181,005	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,498,687	
純工事費		式	1		14,283,010	
現場管理費		式	1		4,955,608	
工事原価		式	1		19,238,618	