積算内訳書

１．工事名

工事名	令和7年度 八幡平山系蟹沢第2砂防道路外工事
工事地名	秋田県仙北市田沢湖生保内地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　流域治水課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　201日間　　自　令和 7年 6月 2日
　　至　令和 7年12月19日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和7年度 八幡平山系蟹沢第2砂防道路外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	76,000,707			
道路土工	式	1	25,151,162			
掘削工	m3	4,900	2,093,219	掘削 土砂 片切掘削；注１	270	m3
				掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注１	4,600	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注１	270	m3
路体盛土工	m3	7,200	20,022,413	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注１	660	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注１	590	m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；注１	6,000	m3
				掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注１	3,000	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	2,960	m3
路体外盛土工	式	1	96,436	；V=20m3		
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；注１	20	m3
				掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注１	20	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	20	m3
法面整形工	式	1	2,939,094	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	3,220	m2
				法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	1,460	m2

積算内訳書

工事名	令和7年度 八幡平山系蟹沢第2砂防道路外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
法面工	式	1	15,910,980			
植生工	式	1	15,910,980	植生基材吹付	1,460	m2
				3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；		
				植生ﾏｯﾄ	3,220	m2
				植生ﾏｯﾄ工 1000m2以上；		
排水構造物工	式	1	17,974,765			
作業土工	式	1	2,073,642	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	8,810,976	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	854.7	m
				US1-B300-H300；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	15.1	m
				US3-B300-H300；		
				側溝蓋	30	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-300用；		
管渠工	式	1	4,538,887	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	27.8	m
				PK2-RC1-D600；		
				ﾋｭｰﾑ管(B形管)	38.1	m
				PK2-RC2-D600；		
				ﾋｭｰﾑ管(B形管)	15.2	m
				PK3-D600；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	2,551,260	現場打ち集水桝	8	箇所
				SM-B700-L700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				現場打ち集水桝	5	箇所
				SM-B900-L900-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				現場打ち吐口桝	5	箇所
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				蓋	8	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25；		

積算内訳書

工事名	令和7年度 八幡平山系蟹沢第2砂防道路外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×900用 500kg/m2 ;	5	枚
舗装工	式	1	16,506,200			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	16,506,200	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=200mm ; ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 t=150mm ;	2,800 1,780	m2 m2
応急処理工	式	1	457,600			
応急処理作業工	式	1	457,600	応急作業	1	式
直接工事費	式	1	76,000,707			
共通仮設費	式	1	12,777,000			
共通仮設費	式	1	2,578,000			
準備費	式	1	1,788,000	伐木集積	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	790,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,199,000			
純工事費	式	1	88,777,707			
現場管理費	式	1	28,169,000			
工事原価	式	1	116,946,707			
一般管理費等	式	1	22,478,809			
工事価格	式	1	159,940,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度 八幡平山系蟹沢第2砂防道路外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	13,081,884			
道路土工	式	1	6,065,041			
掘削工	m3	1,800	689,434	掘削 土砂 片切掘削；注１	20	m3
				掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；注１	1,800	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；注１	20	m3
路体盛土工	m3	590	899,355	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注１	110	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注１	150	m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；注１	320	m3
法面整形工	式	1	507,652	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	420	m2
				法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；	320	m2
残土処理工	式	1	3,968,600	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
法面工	式	1	1,987,280			
植生工	式	1	1,987,280	種子散布 肥料無し 250m2以上500m2未満；	420	m2
				植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；	320	m2
舗装工	式	1	5,029,563			

積算内訳書

工事名	令和7年度 八幡平山系蟹沢第2砂防道路外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
敷砂利工	式	1	32,063	敷砂利 RC-40 t=200mm ;	52	m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	4,997,500	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=200mm ; ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 t=150mm ;	584 580	m2 m2
直接工事費	式	1	13,081,884			
共通仮設費	式	1	2,148,600			
共通仮設費	式	1	550,600			
準備費	式	1	357,600	伐木集積	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	193,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,598,000			
純工事費	式	1	15,230,484			
現場管理費	式	1	5,284,000			
工事原価	式	1	20,514,484			