積算内訳書

１．工事名

工事名	横手地区CCTV設備工事
工事地名	秋田県横手市安田地内　外

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　防災課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　183日間　　自　　令和 7年 8月29日
　　至　　令和 8年 2月27日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	横手地区CCTV設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
電子応用設備(機器単体)	式	1	20,008,000			
CCTV設備	式	1	20,008,000			
CCTV装置	式	1	9,174,000	HDIPｶﾒﾗ装置 本体(積雪軽減対策)、ﾎﾟｰﾙ取付形、ﾒｰｶｰ標準塗装、機側装置含む； 分電盤 本体(電源切替部あり）、ﾒｰｶｰ標準塗装；	2 2	台 面
IP伝送装置	式	1	10,834,000	L2-SW　(固定型タイプＤ) 1000BASE-Xｲﾝﾀﾌｪｰｽ(SFP) ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄｲｰｻﾈｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ； L3-SW　(固定型タイプＡ) AC100V二重化；	2 4 2	台 枚 台
機器単体費	式	1	20,008,000			
工場製作	式	1	3,088,000			
工場製作工	式	1	3,088,000			
CCTV設備用支柱	式	1	3,088,000	CCTV設備用支柱 重量965kg、亜鉛メッキ；	2	基
工場純工事費	式	1	3,088,000			
（工場製作原価）	式	1	3,088,000			
電子応用設備	式	1	1,962,468			
CCTV設備工	式	1	1,300,658			
CCTV装置設置工	式	1	322,220	HDIPｶﾒﾗ装置据付調整 機側装置、L2SW、SFP含む； 分電盤取付	2 2	台 面

積算内訳書

工事名	横手地区CCTV設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
支柱設置工	式	1	188,400	CCTV設備用支柱設置	2	基
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工	式	1	765,664	光ｹｰﾌﾞﾙ(材料) SM-4C； 光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線 SM-4C； 光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続 5ﾃｰﾌﾟ以下； 光ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続 SM100C　分岐接続　SM4C； 光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験 20心以下； 光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験 20心以下；	748 742 2 1 2 3 	m m 箇所 箇所 方向 対向
配管･配線工	式	1	24,374	電力ｹｰﾌﾞﾙ管内配線 VVR5.5mm2-2C；	14 	m
IP伝送装置設置設備工	式	1	190,210			
ＩＰ伝送装置設置工	式	1	190,210	ＩＰ伝送装置据付調整 ＩＰ伝送装置据付調整（２台目以降） ＩＰ伝送装置据付撤去 ＩＰ伝送装置据付撤去（２台目以降）	1 1 1 1	台 台 台 台
仮設工	式	1	311,100			
交通管理工	式	1	311,100	交通誘導警備員Ａ 交通誘導警備員Ｂ	10 10	人日 人日
工場製品輸送工	式	1	160,500			
輸送工	式	1	160,500	輸送(電気)	1	式
直接工事費	式	1	1,962,468			
共通仮設費	式	1	622,005			

積算内訳書

工事名	横手地区CCTV設備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	105,005	
技術管理費	式	1	71,005	道路施設帳票作成費　1　式 電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	34,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	517,000	
純工事費	式	1	2,584,473	
現場管理費	式	1	1,777,000	
機器間接費	式	1	3,279,000	
技術者間接費	式	1	198,000	
機器管理費	式	1	3,081,000	
（現場原価）	式	1	7,640,473	
工事原価	式	1	10,728,473	
一般管理費等	式	1	2,323,527	
工事価格	式	1	33,060,000	