単　価　合　意　書

(包括的単価個別合意方式)

令和７年１０月９日に契約した山田堰遠方監視制御設備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年１０月２０日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県大仙市佐野町２１番４号

氏名　玉川電気工業株式会社　代表取締役　鈴木　浩

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)		式	1		47,223,016	
ダム・堰放流制御設備		式	1		12,615,575	
被遠方監視制御装置		式	1		11,866,432	
インターフェイス変換装置	基本部、監視入力部、計測入力部、接続部	台	1	7,990,867	7,990,867	
Ｌ２－ＳＷ（固定型タイプＣ）	電源二重化	台	1	1,328,481	1,328,481	
メディアコンバータ（短距離）	100Mbps 全二重　1.31μm帯　SM2C	台	5	149,828	749,140	
ＵＰＳ	1kVA	台	1	299,657	299,657	
機器収容架	19ｲﾝﾁﾗｯｸ　電源部含む	架	1	1,498,287	1,498,287	
監視制御端末		式	1		749,143	
監視制御端末	本体、モニタ、プリンタ含む	台	1	749,143	749,143	
CCTV設備		式	1		34,607,441	
CCTV装置		式	1		28,014,978	
HDIPｶﾒﾗ装置（高感度）	本体(照明、積雪軽減対策)、ﾎﾟｰﾙ取付型、ﾒｰｶｰ標準塗装、機側装置含む	台	3	9,029,680	27,089,040	
Ｌ２－ＳＷ　（固定型タイプＤ）		台	3	158,818	476,454	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
メディアコンバータ（短距離）	100Mbps 全二重　1.31μm帯　SM2C	台	3	149,828	449,484	
ＣＣＴＶ操作端末		式	1		6,592,463	
ＣＣＴＶ操作端末	デスクトップ型　キーボード、マウス含む	台	1	1,198,630	1,198,630	
ＩＰ映像受信装置		台	2	1,997,716	3,995,432	
表示モニタ	壁面取付型	台	2	599,315	1,198,630	
操作卓	ＯＡデスク	台	1	199,771	199,771	
機器単体費		式	1		47,223,016	
工場製作		式	1		4,794,519	
工場製作工		式	1		4,794,519	
CCTV設備用支柱		式	1		4,794,519	
CCTV設備用支柱	重量1,000kg、亜鉛メッキ	基	3	1,598,173	4,794,519	
工場純工事費		式	1		4,794,519	
（工場製作原価）		式	1		4,794,519	
電子応用設備		式	1		5,536,887	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ダム・堰放流制御設備工		式	1		313,966	
被遠方監視制御装置設置工		式	1		228,065	
被遠方監視制御装置据付調整	インターフェイス変換装置（機器収容架含む）	台	1	85,901	85,901	
ＩＰ伝送装置据付調整	Ｌ２－ＳＷ	台	1	49,603	49,603	
ＩＰ伝送装置据付調整	メディアコンバータ　（事務所、操作室　１台目）	台	2	11,247	22,494	
ＩＰ伝送装置据付調整	メディアコンバータ　（操作室２台目以降）	台	3	7,867	23,601	
ＵＰＳ据付調整		台	1	46,466	46,466	
監視制御端末設置据付調整工		式	1		85,901	
監視制御端末据付調整		台	1	85,901	85,901	
CCTV設備工		式	1		4,971,933	
CCTV装置設置工		式	1		484,845	
HDIPｶﾒﾗ装置据付調整	機側装置、L2SW、メディアコンバータ含む	台	3	161,615	484,845	
CCTV操作端末設置据付調整工		式	1		210,138	
CCTV操作端末据付調整		台	1	46,367	46,367	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ＩＰ映像受信装置据付調整		台	1	14,553	14,553	
ＩＰ映像受信装置据付調整	２台目以降	台	1	10,188	10,188	
表示モニタ据付調整		台	1	66,134	66,134	
表示モニタ据付調整	２台目以降	台	1	46,297	46,297	
操作卓据付		台	1	26,599	26,599	
支柱設置工		式	1		282,276	
CCTV設備用支柱設置		基	3	94,092	282,276	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		1,911,185	
光ｹｰﾌﾞﾙ(材料)	SM-4C	m	938	359.5	337,211	
光ｹｰﾌﾞﾙ(材料)	SM-8C	m	1,110	385.5	427,905	
光コネクタ付コード(材料)	SM　片端子SC　4C（PC研磨）2m	本	6	9,309	55,854	
光ケーブル架空線支持材（材料のみ）	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞφ60　ﾊﾝｶﾞ用終端ｸﾗﾝﾌﾟ	式	1		18,281	
光ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟｯﾄ配線（労務のみ）	SM-4C	m	47	294.7	13,850	
光ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟｯﾄ配線（労務のみ）	SM-8C	m	16	294.7	4,715	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線（労務のみ）	SM-4C	m	891	294.7	262,577	
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線（労務のみ）	SM-8C	m	877	294.7	258,451	
光ｹｰﾌﾞﾙ架空配線（労務のみ）	SM-4C	径間	6	21,705	130,230	
光ｹｰﾌﾞﾙ屋外管内配線（労務のみ）	SM-4C	m	14	482.3	6,752	
光ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続	5ﾃｰﾌﾟ（芯）以下　分岐ケーブル１本、後分岐接続材100C以下６穴含む	箇所	1	79,269	79,269	
光ｹｰﾌﾞﾙ成端接続	5ﾃｰﾌﾟ以下	箇所	6	32,402	194,412	
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20心以下	方向	1	18,518	18,518	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20心以下	対向	4	25,790	103,160	
配管･配線工		式	1		2,083,489	
電力ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	CV3.5mm2-3C	m	85	1,474	125,290	
電力ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟｯﾄ配線	CV3.5mm2-3C	m	18	1,179	21,222	
電力ｹｰﾌﾞﾙ管内配線	CV14mm2-3C	m	806	2,352	1,895,712	
電力ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟｯﾄ配線	CV14mm2-3C	m	35	1,179	41,265	
工場製品輸送工		式	1		160,316	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
輸送工		式	1		160,316	
輸送(電気)		式	1		160,316	
仮設工		式	1		90,672	
交通管理工		式	1		90,672	
交通誘導警備員Ａ		人	2	16,810	33,620	
交通誘導警備員Ｂ		人	4	14,263	57,052	
直接工事費		式	1		5,536,887	
共通仮設費		式	1		528,835	
共通仮設費		式	1		99,326	
技術管理費		式	1		10,428	
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		10,428	
現場環境改善費（率計上）		式	1		88,898	
共通仮設費（率計上）		式	1		429,509	
純工事費		式	1		6,065,722	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		2,346,318	
機器間接費		式	1		5,687,499	
技術者間接費		式	1		838,042	
機器管理費		式	1		4,849,457	
(現場原価)		式	1		14,099,539	
工事原価		式	1		18,894,058	
一般管理費等		式	1		3,882,926	
工事価格		式	1		70,000,000	
消費税相当額		式	1		7,000,000	
工事費計		式	1		77,000,000	