単　価　合　意　書

包括的単価個別合意方式

令和８年７月９日に契約したＲ８　真室川雄勝道路外湯沢地区道路改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年07月23日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市前郷二番町7番13号

氏名　横手建設株式会社

代表取締役　武茂　広行

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【雄勝地区】		式	1		65,717,321	
道路土工		式	1		623,256	
路体盛土工		m3	370		623,256	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	5,484	493,560	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	863.7	86,370	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	180	240.7	43,326	
地盤改良工		式	1		5,373,392	
置換工		式	1		5,373,392	
置換	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	167	32,176	5,373,392	
擁壁工		式	1		37,233,690	
作業土工		式	1		1,357,760	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		788,000	
床掘り	土砂	式	1		95,380	
埋戻し		式	1		451,880	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		22,500	
場所打擁壁工		式	1		10,707,900	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚100cm	m2	55	3,144	172,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	逆Ｔ型･Ｌ型擁壁 擁壁の平均高さ 10.9m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	175	26,848	4,698,400	
鉄筋	SD345 D13	t	1.23	345,671	425,175	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	5.56	293,939	1,634,300	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	4.03	245,479	989,280	
型枠	一般型枠	m2	210	9,410	1,976,100	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	150	5,051	757,650	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	10	5,064	50,640	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP-100	m	2.8	1,227	3,435	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工		式	1		25,168,030	
補強土壁基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	10	6,636	66,360	
重力式基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	26	44,322	1,152,372	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	3	84,381	253,143	
ﾛｯｸｱﾝｶｰ	SD345 D32×2.1m 削孔長 2.0m	m	296	13,819	4,090,424	
補強土壁壁面材組立・設置	ｱﾝｶｰ補強土壁	m2	134	48,050	6,438,700	
補強材取付	ｱﾝｶｰ補強土壁	m	1,269	8,888	11,278,872	
まき出し･敷均し、締固め	ｱﾝｶｰ補強土壁	m3	550	1,686	927,300	
壁面上端処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	19	44,977	854,563	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 有孔管 管径150mm	m	15.7	5,203	81,687	
目地板	瀝青質目地板 t =20	m2	3	8,203	24,609	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		22,486,983	
作業土工		式	1		264,559	
床掘り	土砂	式	1		52,710	
埋戻し		式	1		175,440	
基面整正		式	1		36,409	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積工		式	1		22,222,424	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	35	33,112	1,158,920	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	89	1,661	147,829	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控長2100	m2	170	62,879	10,689,430	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	310	27,130	8,410,300	
胴込･裏込材(砕石)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	53	5,297	280,741	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	21	65,543	1,376,403	
排水管敷設	VP-50	m	195.4	812.7	158,801	
直接工事費		式	1		65,717,321	
共通仮設費		式	1		7,243,672	
共通仮設費		式	1		626,635	
技術管理費		式	1		74,761	
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,396	
簡易施工実態調査費		工種	1	16,365	16,365	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		551,874	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		6,617,037	
純工事費		式	1		72,960,993	
現場管理費		式	1		22,144,071	
工事原価		式	1		137,131,223	
一般管理費等		式	1		23,648,777	
工事価格		式	1		160,780,000	
消費税相当額		式	1		16,078,000	
工事費計		式	1		176,858,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【横堀地区】		式	1		28,528,424	
道路土工		式	1		1,038,895	
掘削工		m3	7		9,566	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	7	375.6	2,629	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7	991	6,937	
路体盛土工		m3	770		709,669	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,484	548,400	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	670	240.7	161,269	
路床盛土工		m3	210		77,490	
路床盛土	4.0m以上	m3	210	369	77,490	
法面整形工		式	1		242,170	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	8	875.1	7,000	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	540	435.5	235,170	
排水構造物工		式	1		1,112,969	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		191,876	
床掘り	土砂	式	1		20,790	
埋戻し		式	1		12,866	
埋戻し		式	1		116,960	
基面整正		式	1		13,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		27,760	
余水吐工		式	1		921,093	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US2-B600-H700	m	41.7	17,910	746,847	
側溝蓋	US2-B600用 L=0.5m	枚	20	4,870	97,400	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	24,047	48,094	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	6	4,792	28,752	
舗装工		式	1		5,945,006	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		5,556,540	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	1,310	1,494	1,957,140	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	1,260	1,080	1,360,800	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,230	1,820	2,238,600	
側道工		式	1		388,466	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100mm	m2	1,340	289.9	388,466	
防護柵工		式	1		20,280,776	
防止柵工		式	1		20,280,776	
鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵)(平地型)	S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	154	34,439	5,303,606	
鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵)(勾配型)	S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	390	38,403	14,977,170	
構造物撤去工		式	1		16,228	
構造物取壊し工		式	1		16,228	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.5	32,457	16,228	
仮設工		式	1		134,550	
交通管理工		式	1		134,550	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	10	13,455	134,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		28,528,424	
共通仮設費		式	1		3,393,980	
共通仮設費		式	1		281,846	
現場環境改善費（率計上）		式	1		281,846	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,112,134	
純工事費		式	1		31,922,404	
現場管理費		式	1		10,103,755	
工事原価		式	1		42,026,159	