単　価　合　意　書

包括的単価個別合意方式

令和８年８月６日に契約したＲ８　真室川雄勝道路外湯沢地区道路改良工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年８月１７日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市前郷二番町7番13号

氏名　横手建設株式会社

代表取締役　武茂　広行

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【雄勝地区】		式	1		65,717,321	
道路土工		式	1		623,256	
路体盛土工		m3	370		623,256	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	5,484	493,560	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	863.7	86,370	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	180	240.7	43,326	
地盤改良工		式	1		5,373,392	
置換工		式	1		5,373,392	
置換	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	167	32,176	5,373,392	
擁壁工		式	1		37,233,690	
作業土工		式	1		1,357,760	
床掘り(掘削)	軟岩	式	1		788,000	
床掘り	土砂	式	1		95,380	
埋戻し		式	1		451,880	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		22,500	
場所打擁壁工		式	1		10,707,900	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚100cm	m2	55	3,144	172,920	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	逆Ｔ型･Ｌ型擁壁 擁壁の平均高さ 10.9m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2	m3	175	26,848	4,698,400	
鉄筋	SD345 D13	t	1.23	345,671	425,175	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	5.56	293,939	1,634,300	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	4.03	245,479	989,280	
型枠	一般型枠	m2	210	9,410	1,976,100	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	150	5,051	757,650	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	10	5,064	50,640	
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VP-100	m	2.8	1,227	3,435	
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工		式	1		25,168,030	
補強土壁基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	10	6,636	66,360	
重力式基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	26	44,322	1,152,372	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	3	84,381	253,143	
ﾛｯｸｱﾝｶｰ	SD345 D32×2.1m 削孔長 2.0m	m	296	13,819	4,090,424	
補強土壁壁面材組立・設置	ｱﾝｶｰ補強土壁	m2	134	48,050	6,438,700	
補強材取付	ｱﾝｶｰ補強土壁	m	1,269	8,888	11,278,872	
まき出し･敷均し、締固め	ｱﾝｶｰ補強土壁	m3	550	1,686	927,300	
壁面上端処理	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	19	44,977	854,563	
排水管敷設	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 有孔管 管径150mm	m	15.7	5,203	81,687	
目地板	瀝青質目地板 t =20	m2	3	8,203	24,609	
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		22,486,983	
作業土工		式	1		264,559	
床掘り	土砂	式	1		52,710	
埋戻し		式	1		175,440	
基面整正		式	1		36,409	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積工		式	1		22,222,424	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m	35	33,112	1,158,920	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	89	1,661	147,829	
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控長2100	m2	170	62,879	10,689,430	
胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	310	27,130	8,410,300	
胴込･裏込材(砕石)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	53	5,297	280,741	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	21	65,543	1,376,403	
排水管敷設	VP-50	m	195.4	812.7	158,801	
直接工事費		式	1		65,717,321	
共通仮設費		式	1		7,246,441	
共通仮設費		式	1		626,848	
技術管理費		式	1		74,761	
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,396	
簡易施工実態調査費		工種	1	16,365	16,365	
現場環境改善費（率計上）		式	1		552,087	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		6,619,593	
純工事費		式	1		72,963,762	
現場管理費		式	1		22,152,628	
工事原価		式	1		143,854,327	
一般管理費等		式	1		24,635,673	
工事価格		式	1		168,490,000	
消費税相当額		式	1		16,849,000	
工事費計		式	1		185,339,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【横堀地区】		式	1		33,197,628	
道路土工		式	1		1,038,895	
掘削工		m3	7		9,566	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	7	375.6	2,629	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7	991	6,937	
路体盛土工		m3	770		709,669	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,484	548,400	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	670	240.7	161,269	
路床盛土工		m3	210		77,490	
路床盛土	4.0m以上	m3	210	369	77,490	
法面整形工		式	1		242,170	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	8	875.1	7,000	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	540	435.5	235,170	
排水構造物工		式	1		1,112,969	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		191,876	
床掘り	土砂	式	1		20,790	
埋戻し		式	1		12,866	
埋戻し		式	1		116,960	
基面整正		式	1		13,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		27,760	
余水吐工		式	1		921,093	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US2-B600-H700	m	41.7	17,910	746,847	
側溝蓋	US2-B600用 L=0.5m	枚	20	4,870	97,400	
継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	24,047	48,094	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	6	4,792	28,752	
舗装工		式	1		5,945,006	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		5,556,540	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	1,310	1,494	1,957,140	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm	m2	1,260	1,080	1,360,800	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	1,230	1,820	2,238,600	
側道工		式	1		388,466	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100mm	m2	1,340	289.9	388,466	
防護柵工		式	1		24,949,980	
防止柵工		式	1		24,949,980	
鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵)(平地型)	S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	0	34,439	0	
鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵)(平地型)	S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	290	34,389	9,972,810	
鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵)(勾配型)	S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	390	38,403	14,977,170	
構造物撤去工		式	1		16,228	
構造物取壊し工		式	1		16,228	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.5	32,457	16,228	
仮設工		式	1		134,550	
交通管理工		式	1		134,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	10	13,455	134,550	
直接工事費		式	1		33,197,628	
共通仮設費		式	1		3,888,260	
共通仮設費		式	1		318,337	
現場環境改善費（率計上）		式	1		318,337	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,569,923	
純工事費		式	1		37,085,888	
現場管理費		式	1		11,652,049	
工事原価		式	1		48,737,937	