積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　真室川雄勝道路外湯沢地区道路改良工事
工事地名	秋田県湯沢市上院内～湯沢市小野　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　138日間　　自　　令和 8年 7月16日
　　至　　令和 8年11月30日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８　真室川雄勝道路外湯沢地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	72,283,218			
道路土工	式	1	685,544			
路体盛土工	m3	370	685,544	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注１ 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注１ 路体(築堤)盛土 4.0m以上；注１	90 100 180	m3 m3 m3
地盤改良工	式	1	5,910,130			
置換工	式	1	5,910,130	置換 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	167	m3
擁壁工	式	1	40,954,201			
作業土工	式	1	1,493,668	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
場所打擁壁工	式	1	11,777,669	均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② 敷厚100cm； ｺﾝｸﾘｰﾄ 逆Ｔ型･Ｌ型擁壁 擁壁の平均高さ 10.9m ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D29～D32； 型枠	55 175 1.23 5.56 4.03 210	m2 m3 t t t m2

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８　真室川雄勝道路外湯沢地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				一般型枠；		
				足場	150	掛m2
				安全ﾈｯﾄ必要；		
				目地板	10	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡)t=20；		
				水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	2.8	m
				VP-100；		
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	27,682,864	補強土壁基礎	10	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				重力式基礎	26	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				ﾛｯｸｱﾝｶｰ	296	m
				SD345 D32×2.1m 削孔長 2.0m；		
				補強土壁壁面材組立・設置	134	m2
				ｱﾝｶｰ補強土壁；		
				補強材取付	1,269	m
				ｱﾝｶｰ補強土壁；		
				まき出し･敷均し、締固め	550	m3
				ｱﾝｶｰ補強土壁；		
				壁面上端処理	19	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				排水管敷設	1	式
				高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ) 有孔管 管径150mm；		
				目地板	3	m2
				瀝青質目地板ｔ=20；		
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	24,733,343			
作業土工	式	1	291,051	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８　真室川雄勝道路外湯沢地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
大型ﾌﾞﾛｯｸ積工	式	1	24,442,292	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	35	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				基礎材	89	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	170	m2
				控長2100；		
				胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	310	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				胴込・裏込材(砕石)	53	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	21	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				排水管敷設	195.4	m
				VP-50；		
直接工事費	式	1	72,283,218			
共通仮設費	式	1	7,967,230			
共通仮設費	式	1	689,230			
技術管理費	式	1	82,230	道路工事施設帳票作成費	1	式
				簡易施工実態調査費	1	工種
現場環境改善費（率計上）	式	1	607,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,278,000			
純工事費	式	1	80,250,448			
現場管理費	式	1	24,356,000			
工事原価	式	1	150,832,771			
一般管理費等	式	1	26,007,229			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８　真室川雄勝道路外湯沢地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事価格	式	1	176,840,000	

積算内訳書

工事名	Ｒ８　真室川雄勝道路外湯沢地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	31,380,323			
道路土工	式	1	1,142,798			
掘削工	m3	7	10,529	掘削	7	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				注１		
				土砂等運搬	7	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１		
路体盛土工	m3	770	780,616	路体(築堤)盛土	100	m3
				2.5m未満；注１		
				路体(築堤)盛土	670	m3
				4.0m以上；注１		
路床盛土工	m3	210	85,239	路床盛土	210	m3
				4.0m以上；注１		
法面整形工	式	1	266,414	法面整形(切土部)	8	m2
				現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；		
				法面整形(盛土部)	540	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
排水構造物工	式	1	1,224,249			
作業土工	式	1	211,093	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
余水吐工	式	1	1,013,156	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	41.7	m
				US2-B600-H700；		
				側溝蓋	20	枚
				US2-B600用 L=0.5m；		
				継手ｺﾝｸﾘｰﾄ	2	箇所
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８　真室川雄勝道路外湯沢地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ② ;	6	m2
舗装工	式	1	6,540,306			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	6,112,980	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超 ;	1,310 1,260 1,230	m2 m2 m2
側道工	式	1	427,326	敷砂利 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 t=100㎜ ;	1,340	m2
防護柵工	式	1	22,307,120			
防止柵工	式	1	22,307,120	鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵)(平地型) S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 H DZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m ; 鋼管基礎、金網・支柱(立入防止柵)(勾配型) S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 H DZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m ;	154 390	m m
構造物撤去工	式	1	17,850			
構造物取壊し工	式	1	17,850	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ;	0.5	m3
仮設工	式	1	148,000			
交通管理工	式	1	148,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員B ;	10	人日
直接工事費	式	1	31,380,323			
共通仮設費	式	1	3,733,000			
共通仮設費	式	1	310,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８　真室川雄勝道路外湯沢地区道路改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	310,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,423,000	
純工事費	式	1	35,113,323	
現場管理費	式	1	11,113,000	
工事原価	式	1	46,226,323	