単　価　合　意　書

包括的単価個別合意方式

令和８年８月３１日に契約したＲ８　真室川雄勝道路湯沢雄勝地区改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年　９　月　４　日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の2

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市大町5番19号

氏名　伊藤建設工業株式会社　代表取締役　中村　清昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 【院内地区】		式	1		47,326,970	
道路土工		式	1		33,910,023	
掘削工(ICT)		m3	3,000		6,023,700	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	3,000	406.8	1,220,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2,700	1,779	4,803,300	
路体盛土工		m3	40		34,472	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	40	861.8	34,472	
路体外盛土工		m3	270		35,073	
路体外盛土	2.5m以上	m3	270	129.9	35,073	
法面整形工(ICT)		式	1		804,998	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	900	847.1	762,390	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	80	532.6	42,608	
防草工		式	1		80,050	
防草ｼｰﾄ	t=2mm	m2	50	1,601	80,050	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		26,931,730	
岩石破砕		式	1		14,316,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,042,090	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		8,176,000	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,397,640	
法面工		式	1		3,366,660	
植生工		式	1		3,366,660	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満	m2	660	5,101	3,366,660	
排水構造物工		式	1		4,185,632	
作業土工		式	1		489,202	
床掘り	土砂	式	1		5,004	
床掘り	土砂	式	1		50,354	
埋戻し		式	1		18,340	
埋戻し		式	1		350,160	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
基面整正		式	1		65,344	
側溝工		式	1		3,348,318	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B300-H300	m	2	12,207	24,414	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B300-H300 基礎無	m	7.5	11,536	86,520	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400	m	48.1	14,050	675,805	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BFⅠ-B450-H295	m	134.4	8,770	1,178,688	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BFⅡ-B300-H200	m	56.7	7,354	416,971	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B300用	枚	4	2,620	10,480	
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m2	240	3,981	955,440	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		348,112	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	62,146	124,292	
現場打ち集水桝	SM-B700-L700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	71,794	143,588	
蓋	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2	枚	4	20,058	80,232	
舗装工		式	1		78,138	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
付帯道路工		式	1		78,138	
敷砂利	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚100mm	m2	270	289.4	78,138	
防護柵工		式	1		5,369,840	
路側防護柵工		式	1		1,739,500	
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-A3-2E3-T 景観型	m	50	34,790	1,739,500	
防止柵工		式	1		3,630,340	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵) (平地型)	S2型 鋼管基礎 STK400 φ165.2×4.5 L=1800 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	70	51,862	3,630,340	
仮設工		式	1		416,677	
工事用道路工		式	1		69,777	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm)	式	1		69,777	
防護施設工		式	1		346,900	
仮設防護柵 (撤去)	560×800×2000	式	1		346,900	
直接工事費		式	1		47,326,970	
共通仮設費		式	1		7,313,984	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,396,359	
運搬費		式	1		872,214	
建設機械運搬費		式	1		167,823	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		476,695	
仮設材運搬費		式	1		227,696	
技術管理費		式	1		1,098,460	
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,298	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,040,162	
現場環境改善費（率計上）		式	1		425,685	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,917,625	
純工事費		式	1		54,640,954	
現場管理費		式	1		17,088,248	
工事原価		式	1		107,138,605	
一般管理費等		式	1		19,051,395	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		126,190,000	
消費税相当額		式	1		12,619,000	
工事費計		式	1		138,809,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
道路改良 【小野地区】		式	1		23,834,197	
道路土工		式	1		2,870,876	
路体盛土工(ICT)		m3	7,600		1,880,240	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	7,600	247.4	1,880,240	
法面整形工(ICT)		式	1		990,636	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,860	532.6	990,636	
排水構造物工		式	1		433,935	
管渠工		式	1		433,935	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 有孔管 管径250mm	m	92.9	4,671	433,935	
防護柵工		式	1		20,529,386	
防止柵工		式	1		20,529,386	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵) (平地型)	S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	577	33,918	19,570,686	
鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵) (勾配型)	S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 HDZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m	m	25	38,348	958,700	
直接工事費		式	1		23,834,197	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,888,128	
共通仮設費		式	1		245,064	
現場環境改善費（率計上）		式	1		245,064	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,643,064	
純工事費		式	1		26,722,325	
現場管理費		式	1		8,687,078	
工事原価		式	1		35,409,403	