積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　真室川雄勝道路湯沢雄勝地区改良工事
工事地名	秋田県湯沢市上院内～秋田県湯沢市小野　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　194日間　　自　　令和 8年 9月 3日
　　至　　令和 9年 3月15日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８　真室川雄勝道路湯沢雄勝地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	52,152,304			
道路土工	式	1	37,368,898			
掘削工(ICT)	m3	3,000	6,639,600	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；注１ 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	3,000 2,700	m3 m3
路体盛土工	m3	40	37,980	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注１	40	m3
路体外盛土工	m3	270	38,664	路体外盛土 2.5m以上；注１	270	m3
法面整形工(ICT)	式	1	887,004	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	900 80	m2 m2
防草工	式	1	88,200	防草ｼｰﾄ t=2mm；	50	m2
残土処理工	式	1	29,677,450	岩石破砕 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1 1	式 式 式 式
法面工	式	1	3,709,860			
植生工	式	1	3,709,860	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	660	m2
排水構造物工	式	1	4,612,060			
作業土工	式	1	539,132	床掘り 土砂； 床掘り	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８　真室川雄勝道路湯沢雄勝地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	3,689,388	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	2	m
				US3-B300-H300；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	7.5	m
				US3-B300-H300 基礎無；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	48.1	m
				US3-B400-H400；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	134.4	m
				BFⅠ-B450-H295；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	56.7	m
				BFⅡ-B300-H200；		
				側溝蓋	4	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B300用；		
				ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	240	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	383,540	現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B700-L700-H500 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B700-L700-H700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②；		
				蓋	4	枚
				鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 500kg/m2；		
舗装工	式	1	86,103			
付帯道路工	式	1	86,103	敷砂利	270	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚100mm；		
防護柵工	式	1	5,916,300			
路側防護柵工	式	1	1,916,500	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	50	m
				Gp-A3-2E3-T 景観型；		
防止柵工	式	1	3,999,800	鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵)	70	m
				(平地型)		

積算内訳書

工事名	Ｒ８　真室川雄勝道路湯沢雄勝地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				S2型 鋼管基礎 STK400 φ165.2×4.5 L=1800 H DZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m ;
仮設工	式	1	459,083	
工事用道路工	式	1	76,883	敷鉄板　1　式 22×1,524×6,096(mm) ;
防護施設工	式	1	382,200	仮設防護柵　1　式 (撤去) 560×800×2000 ;
直接工事費	式	1	52,152,304	
共通仮設費	式	1	8,058,210	
共通仮設費	式	1	2,640,210	
運搬費	式	1	960,980	建設機械運搬費　1　式 重建設機械分解組立輸送費　1　式 仮設材運搬費　1　式
技術管理費	式	1	1,210,230	道路工事施設帳票作成費　1　式 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	469,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,418,000	
純工事費	式	1	60,210,514	
現場管理費	式	1	18,827,000	
工事原価	式	1	118,050,618	
一般管理費等	式	1	20,979,382	
工事価格	式	1	139,030,000	

積算内訳書

工事名	Ｒ８　真室川雄勝道路湯沢雄勝地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	26,260,104			
道路土工	式	1	3,163,208			
路体盛土工(ICT)	m3	7,600	2,071,760	路体(築堤)盛土(ICT) ；注１	7,600	m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,091,448	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,860	m2
排水構造物工	式	1	478,156			
管渠工	式	1	478,156	暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) 有孔管 管径250mm；	92.9	m
防護柵工	式	1	22,618,740			
防止柵工	式	1	22,618,740	鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵) (平地型) S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 H DZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m；	577	m
				鋼管基礎、金網･支柱(立入防止柵) (勾配型) S3型 鋼管基礎 STK400 φ139.8×3.5 L=1500 H DZT77 柵高2m以下 支柱間隔1.5m；	25	m
直接工事費	式	1	26,260,104			
共通仮設費	式	1	3,182,000			
共通仮設費	式	1	270,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	270,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,912,000			
純工事費	式	1	29,442,104			

積算内訳書

工事名	Ｒ８　真室川雄勝道路湯沢雄勝地区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	9,571,000	
工事原価	式	1	39,013,104	