積算内訳書

１．工事名

工事名	令和8年度　雄物川上流大仙地区河川維持工事
工事地名	秋田県大仙市協和小種　地内　～　大仙市角間川町　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度　雄物川上流大仙地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
河川維持	式	1	94,947,624			
除草工	式	1	83,532,144			
堤防除草工	式	1	82,209,960	除草	7,676,000	m2
高水敷除草工	式	1	1,322,184	除草	53,400	m2
堤防養生工	式	1	999,390			
芝養生工	式	1	999,390	施肥	5,800	m2
				普通化成肥料 肥料使用量 500kg/万m2；		
				抜根	11,700	m2
				抜根+集草；		
応急処理工	式	1	6,732,000			
応急処理作業工	式	1	6,732,000	応急作業	1	式
出水時等状況把握業務	式	1	2,440,000			
出水時等状況把握業務	式	1	2,440,000	出水時等状況把握	1	式
内水排除等作業	式	1	1,244,090			
内水排除等作業	式	1	482,690	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車労務作業(A)	15	時間
				照明車労務作業(A)	10	時間
				排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	5	時間
				60m3/min；		
				排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	10	時間
				30m3/min；		
				照明車運転	10	時間
				1.2kw×6灯；		
				設置撤去作業	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度　雄物川上流大仙地区河川維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
点検	式	1	761,400	月点検	12	回
樋門･樋管	式	1	8,550,000			
機械設備工	式	1	8,550,000			
ｹﾞｰﾄ設備工	式	1	8,550,000	ｹﾞｰﾄ設備製作	1	式
直接工事費	式	1	103,497,624			
共通仮設費	式	1	6,908,450			
共通仮設費	式	1	33,450			
技術管理費	式	1	33,450	除草計画照査費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,875,000			
純工事費	式	1	110,406,074			
現場管理費	式	1	33,269,000			
工事原価	式	1	143,675,074			
一般管理費等	式	1	21,924,926			
工事価格	式	1	165,600,000			