単　価　合　意　書

（単価個別合意方式）

令和８年６月９日に契約したR8-9 大曲国道維持補修工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ８年 ６月23日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の２
　　氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
　　湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲西根字嶋村60番地
　　氏名　秋田振興建設株式会社
　　代表取締役　小原　貴

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 (R8年度分)		式	1		23,958,165	
巡視･巡回工		式	1		11,713,635	
道路巡回工		式	1		11,713,635	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(貸与)	式	1		11,356,968	
異常時巡回 (昼間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		146,118	
異常時巡回 (夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		210,549	
道路付属施設工		式	1		34,470	
境界工		式	1		34,470	
境界鋲	YK-3	枚	10	3,447	34,470	
道路付属物復旧工		式	1		869,300	
付属物復旧工		式	1		869,300	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-4E	m	10	22,390	223,900	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-2B	m	10	20,660	206,600	
転落(横断)防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10	23,560	235,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標復旧	土中建込用 両面 φ89×1500	本	10	8,726	87,260	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1200	本	10	5,767	57,670	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1000	本	10	5,827	58,270	
道路清掃工		式	1		2,288,400	
路面清掃工		式	1		750,000	
路面清掃(機械)	路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与)) 塵埃量0.5m3/km未満	km	60	12,500	750,000	
排水施設清掃工		式	1		1,538,400	
側溝清掃(人力)	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	200	1,308	261,600	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	200	539.9	107,980	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車(貸与) 無蓋 平均泥土量0.1m3/m	m	100	1,271	127,100	
管渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未満	m	100	1,966	196,600	
函渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	100	2,090	209,000	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	200	1,785	357,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		279,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除草工		式	1		4,904,280	
道路除草工		式	1		4,904,280	
除草	肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し	m2	9,000	150.6	1,355,400	
除草	肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し	m2	9,000	138.8	1,249,200	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	9,000	118.3	1,064,700	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	9,000	106.3	956,700	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈・集草・積込運搬 処分費無し	m2	3,000	92.76	278,280	
応急処理工		式	1		2,830,080	
応急処理作業工		式	1		2,830,080	
応急処理		式	1		2,830,080	
仮設工		式	1		1,318,000	
交通管理工		式	1		1,318,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		714,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		604,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
雪寒 (R8年度分)		式	1		49,620,827	
除雪工		式	1		38,512,348	
一般除雪工		式	1		18,548,720	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼：8～17時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	22,840	913,600	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼：17～20時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	23,070	46,140	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜：20～5時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	25,270	1,010,800	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜：5～8時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	23,070	46,140	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼：8～17時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	22,130	885,200	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼：17～20時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	22,360	44,720	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜：20～5時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	24,560	982,400	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜：5～8時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	22,360	44,720	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	15,970	638,800	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	15,710	31,420	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	17,390	695,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	15,710	31,420	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	16,730	669,200	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	16,470	32,940	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	18,160	726,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	16,470	32,940	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	20,720	828,800	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	20,720	41,440	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	22,910	916,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	20,720	41,440	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	21,960	878,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	22,060	44,120	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	24,110	964,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	22,060	44,120	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	14t級 ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｳ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	17,300	692,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （昼：17～20時）	14t級 ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｳ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	17,290	34,580	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （夜：20～5時）	14t級 ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｳ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	19,070	762,800	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （夜：5～8時）	14t級 ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｳ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	17,290	34,580	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （昼：8～17時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	23,640	945,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （昼：17～20時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	23,230	46,460	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （夜：20～5時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	25,950	1,038,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （夜：5～8時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	23,230	46,460	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （昼：8～17時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	22,980	919,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （昼：17～20時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	22,560	45,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （夜：20～5時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	25,290	1,011,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （夜：5～8時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	22,560	45,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （昼：8～17時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	26,720	1,068,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （昼：17～20時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	26,310	52,620	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （夜：20～5時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	29,040	1,161,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	26,310	52,620	
運搬除雪工		式	1		9,197,200	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼：8～17時)	10t	時間	30	14,340	430,200	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜：20～5時)	10t	時間	30	15,140	454,200	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	20t 湿地	時間	30	14,360	430,800	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	20t 湿地	時間	30	14,890	446,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	12,820	384,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	14,240	427,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	14,460	433,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	15,880	476,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	25	14,460	361,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	25	15,880	397,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	23,640	709,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	25,950	778,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	22,980	689,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	25,290	758,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	26,720	801,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	29,040	871,200	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	20	8,374	167,480	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	20	8,936	178,720	
凍結防止工		式	1		3,723,500	
凍結抑制剤散布車 (昼：8～17時)	自走車 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	17,880	894,000	
凍結抑制剤散布車 (昼：17～20時)	自走車 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	18,310	915,500	
凍結抑制剤散布車 (夜：20～5時)	自走車 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	19,970	998,500	
凍結抑制剤散布車 (夜：5～8時)	自走車 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	18,310	915,500	
歩道除雪工		式	1		6,904,760	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	50	10,670	533,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	10,620	21,240	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	50	12,030	601,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	10,620	21,240	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	10,660	533,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,610	21,220	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	12,020	601,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,610	21,220	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	12,820	641,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	12,560	25,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	14,240	712,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	12,560	25,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	14,460	723,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	14,200	28,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	15,880	794,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	14,200	28,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	14,460	723,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	14,200	28,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	15,880	794,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	14,200	28,400	
雪道巡回工		式	1		138,168	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼：8～17時)	1500cc	時間	5	9,714	48,570	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼：17～20時)	1500cc	時間	2	9,187	18,374	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜：20～5時)	1500cc	時間	5	10,570	52,850	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜：5～8時)	1500cc	時間	2	9,187	18,374	
冬期対策施設工		式	1		9,625,729	
冬期安全施設工		式	1		9,625,729	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	3,398	898.1	3,051,743	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	3,398	829.3	2,817,961	
防雪柵設置	吹払式(固定式) 支柱+張出材	m	16	4,924	78,784	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防雪柵設置	吹払式(固定式) 張出材のみ	m	32	2,134	68,288	
防雪柵設置	ﾈｯﾄ式	m	6	3,825	22,950	
防雪柵撤去	吹払式(固定式) 支柱+張出材	m	16	3,766	60,256	
防雪柵撤去	吹払式(固定式) 張出材のみ	m	32	1,627	52,064	
防雪柵撤去	ﾈｯﾄ式	m	6	3,825	22,950	
防雪柵現地張出し	支柱・防雪板下部収納式	m	1,685	698.4	1,176,804	
防雪柵現地収納	支柱・防雪板下部収納式	m	1,685	606.7	1,022,289	
冬期注意看板設置		枚	24	9,298	223,152	
冬期注意看板撤去		枚	24	6,057	145,368	
分離帯柵設置		基	38	12,320	468,160	
分離帯柵撤去		基	38	10,920	414,960	
仮設工		式	1		1,482,750	
交通管理工		式	1		1,482,750	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		803,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		679,500	
道路修繕 (R8年度分)		式	1		13,299,800	
舗装工		式	1		11,525,660	
路面切削工		式	1		1,661,160	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	2,000	583.5	1,167,000	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	80	1,477	118,160	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	80	4,700	376,000	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,108,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm	m2	2,000	2,554	5,108,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		4,756,500	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ 注入量0.2kg/m	m	4,000	403.5	1,614,000	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 施工量5t未満/日	t	50	62,850	3,142,500	
排水構造物工		式	1		72,940	
側溝工		式	1		72,940	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	20	3,647	72,940	
橋梁補修工		式	1		383,200	
橋梁清掃工		式	1		383,200	
桁洗浄	水洗い	橋	2	191,600	383,200	
仮設工		式	1		1,318,000	
交通管理工		式	1		1,318,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		714,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		604,000	
直接工事費		式	1		86,878,792	
共通仮設費		式	1		9,429,125	
共通仮設費		式	1		209,125	
運搬費		式	1		144,900	
建設機械運搬費		式	1		144,900	
技術管理費		式	1		64,225	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路工事施設帳票作成費		式	1		64,225	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,220,000	
純工事費		式	1		96,307,917	
現場管理費		式	1		53,089,000	
工事原価		式	1		149,396,917	
一般管理費等		式	1		23,423,083	
工事価格		式	1		172,820,000	
消費税相当額		式	1		17,282,000	
工事費計		式	1		190,102,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 (R9年度分)		式	1		23,958,165	
巡視･巡回工		式	1		11,713,635	
道路巡回工		式	1		11,713,635	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(貸与)	式	1		11,356,968	
異常時巡回 (昼間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		146,118	
異常時巡回 (夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		210,549	
道路付属施設工		式	1		34,470	
境界工		式	1		34,470	
境界鋲	YK-3	枚	10	3,447	34,470	
道路付属物復旧工		式	1		869,300	
付属物復旧工		式	1		869,300	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-4E	m	10	22,390	223,900	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-2B	m	10	20,660	206,600	
転落(横断)防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10	23,560	235,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標復旧	土中建込用 両面 φ89×1500	本	10	8,726	87,260	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1200	本	10	5,767	57,670	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1000	本	10	5,827	58,270	
道路清掃工		式	1		2,288,400	
路面清掃工		式	1		750,000	
路面清掃(機械)	路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与)) 塵埃量0.5m3/km未満	km	60	12,500	750,000	
排水施設清掃工		式	1		1,538,400	
側溝清掃(人力)	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	200	1,308	261,600	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	200	539.9	107,980	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車(貸与) 無蓋 平均泥土量0.1m3/m	m	100	1,271	127,100	
管渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未満	m	100	1,966	196,600	
函渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	100	2,090	209,000	
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	200	1,785	357,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		279,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除草工		式	1		4,904,280	
道路除草工		式	1		4,904,280	
除草	肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し	m2	9,000	150.6	1,355,400	
除草	肩掛式 集草・積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し	m2	9,000	138.8	1,249,200	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	9,000	118.3	1,064,700	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	9,000	106.3	956,700	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈・集草・積込運搬 処分費無し	m2	3,000	92.76	278,280	
応急処理工		式	1		2,830,080	
応急処理作業工		式	1		2,830,080	
応急処理		式	1		2,830,080	
仮設工		式	1		1,318,000	
交通管理工		式	1		1,318,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		714,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		604,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
雪寒 (R9年度分)		式	1		49,620,827	
除雪工		式	1		38,512,348	
一般除雪工		式	1		18,548,720	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼：8～17時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	22,840	913,600	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼：17～20時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	23,070	46,140	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜：20～5時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	25,270	1,010,800	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜：5～8時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	23,070	46,140	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼：8～17時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	22,130	885,200	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼：17～20時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	22,360	44,720	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜：20～5時)	10t級 4×4 ATG	時間	40	24,560	982,400	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜：5～8時)	10t級 4×4 ATG	時間	2	22,360	44,720	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	15,970	638,800	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	15,710	31,420	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	17,390	695,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	15,710	31,420	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	16,730	669,200	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	16,470	32,940	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	18,160	726,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	16,470	32,940	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	20,720	828,800	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	20,720	41,440	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	40	22,910	916,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.0m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	20,720	41,440	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：8～17時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	21,960	878,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼：17～20時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	22,060	44,120	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：20～5時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	24,110	964,400	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜：5～8時)	4.3m級 AB SB 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	22,060	44,120	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	14t級 ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｳ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	17,300	692,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （昼：17～20時）	14t級 ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｳ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	17,290	34,580	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （夜：20～5時）	14t級 ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｳ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	19,070	762,800	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ （夜：5～8時）	14t級 ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｳ 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	17,290	34,580	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （昼：8～17時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	23,640	945,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （昼：17～20時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	23,230	46,460	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （夜：20～5時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	25,950	1,038,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （夜：5～8時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	23,230	46,460	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （昼：8～17時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	22,980	919,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （昼：17～20時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	22,560	45,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （夜：20～5時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	40	25,290	1,011,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （夜：5～8時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	22,560	45,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （昼：8～17時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	26,720	1,068,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （昼：17～20時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	26,310	52,620	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 （夜：20～5時）	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	40	29,040	1,161,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	26,310	52,620	
運搬除雪工		式	1		9,197,200	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼：8～17時)	10t	時間	30	14,340	430,200	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜：20～5時)	10t	時間	30	15,140	454,200	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼：8～17時)	20t 湿地	時間	30	14,360	430,800	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜：20～5時)	20t 湿地	時間	30	14,890	446,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	12,820	384,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	14,240	427,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	14,460	433,800	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	15,880	476,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	25	14,460	361,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	25	15,880	397,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	23,640	709,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	25,950	778,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	22,980	689,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	25,290	758,700	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	26,720	801,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 SA 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	30	29,040	871,200	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	20	8,374	167,480	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.28m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	20	8,936	178,720	
凍結防止工		式	1		3,723,500	
凍結抑制剤散布車 (昼：8～17時)	自走車 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	17,880	894,000	
凍結抑制剤散布車 (昼：17～20時)	自走車 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	18,310	915,500	
凍結抑制剤散布車 (夜：20～5時)	自走車 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	19,970	998,500	
凍結抑制剤散布車 (夜：5～8時)	自走車 2.5m3 4×4 湿式	時間	50	18,310	915,500	
歩道除雪工		式	1		6,904,760	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	50	10,670	533,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	10,620	21,240	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	50	12,030	601,500	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	10,620	21,240	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	10,660	533,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,610	21,220	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	12,020	601,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,610	21,220	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	12,820	641,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	12,560	25,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	50	14,240	712,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	12,560	25,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	14,460	723,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	14,200	28,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	15,880	794,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	80PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	14,200	28,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	14,460	723,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼：17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	14,200	28,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	50	15,880	794,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜：5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(4次)	時間	2	14,200	28,400	
雪道巡回工		式	1		138,168	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼：8～17時)	1500cc	時間	5	9,714	48,570	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼：17～20時)	1500cc	時間	2	9,187	18,374	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜：20～5時)	1500cc	時間	5	10,570	52,850	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜：5～8時)	1500cc	時間	2	9,187	18,374	
冬期対策施設工		式	1		9,625,729	
冬期安全施設工		式	1		9,625,729	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	3,398	898.1	3,051,743	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	3,398	829.3	2,817,961	
防雪柵設置	吹払式(固定式) 支柱+張出材	m	16	4,924	78,784	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
防雪柵設置	吹払式(固定式) 張出材のみ	m	32	2,134	68,288	
防雪柵設置	ﾈｯﾄ式	m	6	3,825	22,950	
防雪柵撤去	吹払式(固定式) 支柱+張出材	m	16	3,766	60,256	
防雪柵撤去	吹払式(固定式) 張出材のみ	m	32	1,627	52,064	
防雪柵撤去	ﾈｯﾄ式	m	6	3,825	22,950	
防雪柵現地張出し	支柱・防雪板下部収納式	m	1,685	698.4	1,176,804	
防雪柵現地収納	支柱・防雪板下部収納式	m	1,685	606.7	1,022,289	
冬期注意看板設置		枚	24	9,298	223,152	
冬期注意看板撤去		枚	24	6,057	145,368	
分離帯柵設置		基	38	12,320	468,160	
分離帯柵撤去		基	38	10,920	414,960	
仮設工		式	1		1,482,750	
交通管理工		式	1		1,482,750	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		803,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		679,500	
道路修繕 (R9年度分)		式	1		13,299,800	
舗装工		式	1		11,525,660	
路面切削工		式	1		1,661,160	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	2,000	583.5	1,167,000	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	80	1,477	118,160	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	80	4,700	376,000	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,108,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm	m2	2,000	2,554	5,108,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		4,756,500	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ 注入量0.2kg/m	m	4,000	403.5	1,614,000	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 施工量5t未満/日	t	50	62,850	3,142,500	
排水構造物工		式	1		72,940	
側溝工		式	1		72,940	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	20	3,647	72,940	
橋梁補修工		式	1		383,200	
橋梁清掃工		式	1		383,200	
桁洗浄	水洗い	橋	2	191,600	383,200	
仮設工		式	1		1,318,000	
交通管理工		式	1		1,318,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		714,000	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		604,000	
直接工事費		式	1		86,878,792	
共通仮設費		式	1		9,429,125	
共通仮設費		式	1		209,125	
運搬費		式	1		144,900	
建設機械運搬費		式	1		144,900	
技術管理費		式	1		64,225	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路工事施設帳票作成費		式	1		64,225	
共通仮設費（率計上）		式	1		9,220,000	
純工事費		式	1		96,307,917	
現場管理費		式	1		53,089,000	
工事原価		式	1		149,396,917	
一般管理費等		式	1		23,423,083	
工事価格		式	1		172,820,000	
消費税相当額		式	1		17,282,000	
工事費計		式	1		190,102,000	