単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和８年６月 16 日に契約した R8-9 横手地区維持補修工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ８年 ６月26日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の２
氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市大町５番１９号
氏名　伊藤建設工業株式会社
代表取締役　中村　清昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 (R8年度分)		式	1		13,838,663	
巡視･巡回工		式	1		6,212,202	
道路巡回工		式	1		6,212,202	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(貸与)	式	1		5,976,203	
異常時巡回 (昼間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		96,680	
異常時巡回 (夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		139,319	
道路付属施設工		式	1		17,715	
境界工		式	1		17,715	
境界鋲	YK-3	枚	5	3,543	17,715	
道路付属物復旧工		式	1		865,170	
付属物復旧工		式	1		865,170	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-4E	m	10	22,284	222,840	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-2B	m	10	20,562	205,620	
転落(横断)防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10	23,449	234,490	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標復旧	土中建込用 両面 φ89×1500	本	10	8,684	86,840	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1200	本	10	5,739	57,390	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1000	本	10	5,799	57,990	
道路清掃工		式	1		1,718,375	
路面清掃工		式	1		666,160	
路面清掃(機械)	路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与)) 塵埃量0.5m3/km未満	km	30	14,392	431,760	
路面清掃(歩道･人力)	歩道 塵埃量少ない	m2	10,000	11.53	115,300	
路面清掃(歩道･機械)	清掃車(貸与) 残土運搬有り 0.1m3/100m2	m2	10,000	11.91	119,100	
排水施設清掃工		式	1		1,052,215	
側溝清掃(人力)	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	50	1,301	65,050	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	50	537.3	26,865	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車(貸与) 無蓋 平均泥土量0.1m3/m	m	100	1,265	126,500	
管渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未満	m	100	1,956	195,600	
函渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	100	2,080	208,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	100	1,776	177,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		252,600	
除草工		式	1		2,783,640	
道路除草工		式	1		2,783,640	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し	m2	5,000	154	770,000	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し	m2	5,000	142.3	711,500	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	5,000	117.7	588,500	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	5,000	105.8	529,000	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈･集草･積込運搬 処分費無し	m2	2,000	92.32	184,640	
応急処理工		式	1		1,585,661	
応急処理作業工		式	1		1,585,661	
応急処理		式	1		1,585,661	
仮設工		式	1		655,900	
交通管理工		式	1		655,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		355,320	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		300,580	
雪寒 (R8年度分)		式	1		33,514,744	
除雪工		式	1		28,472,290	
一般除雪工		式	1		11,803,394	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 VATG	時間	30	22,732	681,960	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 VATG	時間	2	22,961	45,922	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 VATG	時間	30	25,151	754,530	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 VATG	時間	2	22,961	45,922	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 VATG	時間	30	22,025	660,750	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 VATG	時間	2	22,254	44,508	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 VATG	時間	30	24,444	733,320	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 VATG	時間	2	22,254	44,508	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	16,293	488,790	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	16,044	32,088	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	17,646	529,380	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	16,044	32,088	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	17,168	515,040	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	16,920	33,840	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	18,522	555,660	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	16,920	33,840	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	8t級 SAP	時間	30	28,614	858,420	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:17～20時)	8t級 SAP	時間	2	28,604	57,208	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	8t級 SAP	時間	30	30,695	920,850	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:5～8時)	8t級 SAP	時間	2	28,604	57,208	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	13t級	時間	30	29,022	870,660	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:17～20時)	13t級	時間	2	29,012	58,024	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	13t級	時間	30	30,675	920,250	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:5～8時)	13t級	時間	2	29,012	58,024	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	14,820	444,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	14,561	29,122	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	16,233	486,990	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	14,561	29,122	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	26,773	803,190	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	26,355	52,710	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	29,072	872,160	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	26,355	52,710	
運搬除雪工		式	1		7,100,370	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時)	4t	時間	50	9,062	453,100	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時)	4t	時間	50	9,863	493,150	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時)	10t	時間	50	14,272	713,600	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時)	10t	時間	50	15,078	753,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	21t 普通	時間	30	16,790	503,700	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	21t 普通	時間	30	17,586	527,580	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	8t級 SAP	時間	10	21,538	215,380	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	8t級 SAP	時間	10	22,543	225,430	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	8t級 ﾊﾞｹｯﾄ型	時間	10	15,745	157,450	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	8t級 ﾊﾞｹｯﾄ型	時間	10	16,740	167,400	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10	10,609	106,090	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10	11,973	119,730	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10	37,283	372,830	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10	38,697	386,970	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	10	12,510	125,100	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	10	13,924	139,240	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10	12,759	127,590	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10	14,183	141,830	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	10	14,820	148,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	10	16,233	162,330	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	10	26,773	267,730	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	10	29,072	290,720	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.45m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	10	11,933	119,330	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.45m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	10	12,829	128,290	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.8m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10	12,262	122,620	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.8m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10	13,108	131,080	
凍結防止工		式	1		3,590,400	
凍結抑制剤散布車 (昼:8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,218	860,900	
凍結抑制剤散布車 (昼:17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,646	882,300	
凍結抑制剤散布車 (夜:20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	19,298	964,900	
凍結抑制剤散布車 (夜:5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,646	882,300	
歩道除雪工		式	1		5,837,322	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	10,609	318,270	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,560	21,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	11,973	359,190	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,560	21,120	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	30	37,283	1,118,490	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	2	37,025	74,050	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	30	38,697	1,160,910	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	2	37,025	74,050	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	12,510	375,300	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	12,252	24,504	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	13,924	417,720	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	12,252	24,504	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	12,759	382,770	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	12,500	25,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	14,183	425,490	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	12,500	25,000	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	14,820	444,600	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	14,561	29,122	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	16,233	486,990	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	14,561	29,122	
雪道巡回工		式	1		140,804	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:8～17時)	1500cc	時間	5	9,668	48,340	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:17～20時)	1500cc	時間	2	9,456	18,912	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:20～5時)	1500cc	時間	5	10,928	54,640	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:5～8時)	1500cc	時間	2	9,456	18,912	
冬期対策施設工		式	1		3,566,679	
冬期安全施設工		式	1		3,566,679	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	1,573	893.8	1,405,947	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	1,573	825.4	1,298,354	
防雪柵現地張出し	支柱･防雪ﾈｯﾄ収納式	m	84	3,309	277,956	
防雪柵現地収納	支柱･防雪ﾈｯﾄ収納式	m	84	3,133	263,172	
冬期注意看板設置		枚	4	33,820	135,280	
冬期注意看板撤去		枚	4	20,075	80,300	
凍結抑制剤自動散布装置設置		基	1	60,076	60,076	
凍結抑制剤自動散布装置撤去		基	1	45,594	45,594	
仮設工		式	1		1,475,775	
交通管理工		式	1		1,475,775	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		799,470	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		676,305	
道路修繕 (R8年度分)		式	1		15,306,092	
舗装工		式	1		9,468,800	
路面切削工		式	1		1,471,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	2,000	580.7	1,161,400	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	80	830.5	66,440	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	80	3,040	243,200	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,108,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm	m2	2,000	2,554	5,108,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		2,889,760	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ 注入量0.2kg/m	m	1,000	383.6	383,600	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 施工量5t未満/日	t	40	62,654	2,506,160	
排水構造物工		式	1		36,290	
側溝工		式	1		36,290	
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	10	3,629	36,290	
道路付属施設工		式	1		4,314,624	
道路付属物工		式	1		4,314,624	
LED電光表示板	ｿｰﾗｰﾀｲﾌﾟ 500×1800	基	3	1,438,208	4,314,624	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁補修工		式	1		830,478	
橋梁清掃工		式	1		830,478	
桁洗浄		橋	2	415,239	830,478	
仮設工		式	1		655,900	
交通管理工		式	1		655,900	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		355,320	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		300,580	
直接工事費		式	1		62,659,499	
共通仮設費		式	1		6,701,178	
共通仮設費		式	1		209,833	
運搬費		式	1		145,910	
建設機械運搬費		式	1		145,910	
技術管理費		式	1		63,923	
道路工事施設帳票作成費		式	1		63,923	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		6,491,345	
純工事費		式	1		69,360,677	
現場管理費		式	1		35,594,908	
工事原価		式	1		104,955,585	
一般管理費等		式	1		17,864,415	
工事価格		式	1		122,820,000	
消費税相当額		式	1		12,282,000	
工事費計		式	1		135,102,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持 (R9年度分)		式	1		13,797,307	
巡視･巡回工		式	1		6,193,790	
道路巡回工		式	1		6,193,790	
通常巡回	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(貸与)	式	1		5,958,491	
異常時巡回 (昼間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		96,393	
異常時巡回 (夜間)	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)	式	1		138,906	
道路付属施設工		式	1		17,660	
境界工		式	1		17,660	
境界鋲	YK-3	枚	5	3,532	17,660	
道路付属物復旧工		式	1		862,610	
付属物復旧工		式	1		862,610	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-4E	m	10	22,218	222,180	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	Gr-B2-2B	m	10	20,501	205,010	
転落(横断)防止柵復旧	P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ	m	10	23,379	233,790	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標復旧	土中建込用 両面 φ89×1500	本	10	8,659	86,590	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1200	本	10	5,722	57,220	
視線誘導標復旧	Co建込用 両面 φ89×1000	本	10	5,782	57,820	
道路清掃工		式	1		1,713,245	
路面清掃工		式	1		664,170	
路面清掃(機械)	路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与)) 塵埃量0.5m3/km未満	km	30	14,349	430,470	
路面清掃(歩道･人力)	歩道 塵埃量少ない	m2	10,000	11.5	115,000	
路面清掃(歩道･機械)	清掃車(貸与) 残土運搬有り 0.1m3/100m2	m2	10,000	11.87	118,700	
排水施設清掃工		式	1		1,049,075	
側溝清掃(人力)	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	50	1,297	64,850	
側溝清掃(人力)	無蓋	m	50	535.7	26,785	
側溝清掃(機械)	側溝清掃車(貸与) 無蓋 平均泥土量0.1m3/m	m	100	1,261	126,100	
管渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未満	m	100	1,950	195,000	
函渠清掃	排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満	m	100	2,074	207,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
桝清掃	人力 有蓋 土砂厚25cm未満	箇所	100	1,771	177,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		251,840	
除草工		式	1		2,775,100	
道路除草工		式	1		2,775,100	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し	m2	5,000	153.6	768,000	
除草	肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し	m2	5,000	141.9	709,500	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し	m2	5,000	117.3	586,500	
除草	肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し	m2	5,000	105.4	527,000	
除草	芝生 環境緑地帯 芝刈･集草･積込運搬 処分費無し	m2	2,000	92.05	184,100	
応急処理工		式	1		1,580,962	
応急処理作業工		式	1		1,580,962	
応急処理		式	1		1,580,962	
仮設工		式	1		653,940	
交通管理工		式	1		653,940	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		354,260	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		299,680	
雪寒 (R9年度分)		式	1		33,415,383	
除雪工		式	1		28,387,995	
一般除雪工		式	1		11,768,482	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 VATG	時間	30	22,665	679,950	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 VATG	時間	2	22,893	45,786	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 VATG	時間	30	25,076	752,280	
除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 VATG	時間	2	22,893	45,786	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:8～17時)	10t級 4×4 VATG	時間	30	21,960	658,800	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:17～20時)	10t級 4×4 VATG	時間	2	22,188	44,376	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:20～5時)	10t級 4×4 VATG	時間	30	24,372	731,160	
除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (夜:5～8時)	10t級 4×4 VATG	時間	2	22,188	44,376	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	16,244	487,320	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	15,996	31,992	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	17,594	527,820	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	15,996	31,992	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:8～17時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	17,118	513,540	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (昼:17～20時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	16,869	33,738	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:20～5時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	18,467	554,010	
除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ (夜:5～8時)	4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	16,869	33,738	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	8t級 SAP	時間	30	28,530	855,900	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:17～20時)	8t級 SAP	時間	2	28,520	57,040	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	8t級 SAP	時間	30	30,604	918,120	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:5～8時)	8t級 SAP	時間	2	28,520	57,040	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	13t級	時間	30	28,936	868,080	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:17～20時)	13t級	時間	2	28,927	57,854	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	13t級	時間	30	30,584	917,520	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:5～8時)	13t級	時間	2	28,927	57,854	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	14,776	443,280	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	14,518	29,036	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	16,185	485,550	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	14,518	29,036	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	26,694	800,820	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	26,277	52,554	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	28,986	869,580	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	26,277	52,554	
運搬除雪工		式	1		7,079,360	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時)	4t	時間	50	9,035	451,750	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時)	4t	時間	50	9,834	491,700	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時)	10t	時間	50	14,230	711,500	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時)	10t	時間	50	15,034	751,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	21t 普通	時間	30	16,740	502,200	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	21t 普通	時間	30	17,534	526,020	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	8t級 SAP	時間	10	21,474	214,740	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	8t級 SAP	時間	10	22,476	224,760	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (昼:8～17時)	8t級 ﾊﾞｹｯﾄ型	時間	10	15,698	156,980	
除雪ﾄﾞｰｻﾞ (夜:20～5時)	8t級 ﾊﾞｹｯﾄ型	時間	10	16,691	166,910	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10	10,578	105,780	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10	11,937	119,370	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10	37,173	371,730	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	10	38,582	385,820	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	10	12,473	124,730	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	10	13,882	138,820	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10	12,721	127,210	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	10	14,140	141,400	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	10	14,776	147,760	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	10	16,185	161,850	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	10	26,694	266,940	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	10	28,986	289,860	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.45m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	10	11,898	118,980	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.45m3 ﾎｲｰﾙ型	時間	10	12,791	127,910	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (昼:8～17時)	0.8m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10	12,225	122,250	
ﾊﾞｯｸﾎｳ (夜:20～5時)	0.8m3 ｸﾛｰﾗ型	時間	10	13,069	130,690	
凍結防止工		式	1		3,579,800	
凍結抑制剤散布車 (昼:8～17時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,167	858,350	
凍結抑制剤散布車 (昼:17～20時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,594	879,700	
凍結抑制剤散布車 (夜:20～5時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	19,241	962,050	
凍結抑制剤散布車 (夜:5～8時)	自走式 2.5m3 4×4 乾式	時間	50	17,594	879,700	
歩道除雪工		式	1		5,819,966	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	10,578	317,340	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,528	21,056	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	11,937	358,110	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	10,528	21,056	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	30	37,173	1,115,190	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	2	36,915	73,830	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	30	38,582	1,157,460	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)	時間	2	36,915	73,830	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	12,473	374,190	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	12,215	24,430	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	30	13,882	416,460	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)	時間	2	12,215	24,430	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	12,721	381,630	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	12,463	24,926	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	30	14,140	424,200	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)	時間	2	12,463	24,926	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	14,776	443,280	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	14,518	29,036	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	30	16,185	485,550	
ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時)	120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)	時間	2	14,518	29,036	
雪道巡回工		式	1		140,387	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:8～17時)	1500cc	時間	5	9,639	48,195	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:17～20時)	1500cc	時間	2	9,428	18,856	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:20～5時)	1500cc	時間	5	10,896	54,480	
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:5～8時)	1500cc	時間	2	9,428	18,856	
冬期対策施設工		式	1		3,556,023	
冬期安全施設工		式	1		3,556,023	
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	かぶせ型	本	1,573	891.2	1,401,857	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	かぶせ型	本	1,573	822.9	1,294,421	
防雪柵現地張出し	支柱･防雪ﾈｯﾄ収納式	m	84	3,299	277,116	
防雪柵現地収納	支柱･防雪ﾈｯﾄ収納式	m	84	3,123	262,332	
冬期注意看板設置		枚	4	33,720	134,880	
冬期注意看板撤去		枚	4	20,015	80,060	
凍結抑制剤自動散布装置設置		基	1	59,898	59,898	
凍結抑制剤自動散布装置撤去		基	1	45,459	45,459	
仮設工		式	1		1,471,365	
交通管理工		式	1		1,471,365	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		797,085	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		674,280	
道路修繕 (R9年度分)		式	1		10,960,094	
舗装工		式	1		9,441,948	
路面切削工		式	1		1,466,728	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	2,000	579	1,158,000	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	80	828.1	66,248	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	80	3,031	242,480	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		5,094,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm	m2	2,000	2,547	5,094,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		2,881,220	
ｸﾗｯｸ処理	ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ 注入量0.2kg/m	m	1,000	382.5	382,500	
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 施工量5t未満/日	t	40	62,468	2,498,720	
排水構造物工		式	1		36,190	
側溝工		式	1		36,190	
側溝蓋	US3-B400用 Co蓋	枚	10	3,619	36,190	
橋梁補修工		式	1		828,016	
橋梁清掃工		式	1		828,016	
桁洗浄		橋	2	414,008	828,016	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		653,940	
交通管理工		式	1		653,940	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A 昼間勤務	式	1		354,260	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務	式	1		299,680	
直接工事費		式	1		58,172,784	
共通仮設費		式	1		6,449,107	
共通仮設費		式	1		209,211	
運搬費		式	1		145,478	
建設機械運搬費		式	1		145,478	
技術管理費		式	1		63,733	
道路工事施設帳票作成費		式	1		63,733	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,239,896	
純工事費		式	1		64,621,891	
現場管理費		式	1		33,930,431	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		98,552,322	
一般管理費等		式	1		16,897,678	
工事価格		式	1		115,450,000	
消費税相当額		式	1		11,545,000	
工事費計		式	1		126,995,000	