積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和8年度)
工事地名	秋田県湯沢市岩崎　～　横手市安本　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	13,412,713			
巡視･巡回工	式	1	5,986,268			
道路巡回工	式	1	5,986,268	通常巡回 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(貸与)； 異常時巡回 (昼間) ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)； 異常時巡回 (夜間) ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)；	1 1 1	式 式 式
道路付属施設工	式	1	17,800			
境界工	式	1	17,800	境界鋲 YK-3；	5	枚
道路付属物復旧工	式	1	869,300			
付属物復旧工	式	1	869,300	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧 Gr-B2-4E； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧 Gr-B2-2B； 転落(横断)防止柵復旧 P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ ； 視線誘導標復旧 土中建込用 両面 φ89×1500； 視線誘導標復旧 Co建込用 両面 φ89×1200； 視線誘導標復旧 Co建込用 両面 φ89×1000；	10 10 10 10 10 10	m m m 本 本 本
道路清掃工	式	1	1,661,225			

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
路面清掃工	式	1	644,000	路面清掃(機械) 路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与)) 塵埃量0.5m3/km未満；	30	km
				路面清掃(歩道･人力) 歩道 塵埃量少ない；	10,000	m2
				路面清掃(歩道･機械) 清掃車(貸与) 残土運搬有り 0.1m3/100m2；	10,000	m2
排水施設清掃工	式	1	1,017,225	側溝清掃(人力) 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	50	m
				側溝清掃(人力) 無蓋；	50	m
				側溝清掃(機械) 側溝清掃車(貸与) 無蓋 平均泥土量0.1m3/m；	100	m
				管渠清掃 排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未満；	100	m
				函渠清掃 排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	100	m
				桝清掃 人力 有蓋 土砂厚25cm未満；	100	箇所
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
除草工	式	1	2,709,900			
道路除草工	式	1	2,709,900	除草 肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し；	5,000	m2
				除草 肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し；	5,000	m2
				除草 肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し；	5,000	m2
				除草	5,000	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し； 除草 芝生 環境緑地帯 芝刈･集草･積込運搬 処分費無し；	2,000	m2
応急処理工	式	1	1,546,020			
応急処理作業工	式	1	1,546,020	応急処理	1	式
仮設工	式	1	622,200			
交通管理工	式	1	622,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務；	1 1	式 式
雪寒	式	1	31,405,594			
除雪工	式	1	26,515,107			
一般除雪工	式	1	10,993,340	除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:8～17時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:17～20時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:20～5時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:5～8時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:8～17時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業	30 2 30 2 30 2	時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(昼:17～20時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業	30	時間
				(夜:20～5時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業	2	時間
				(夜:5～8時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	30	時間
				(昼:8～17時) 4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	2	時間
				(昼:17～20時) 4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	30	時間
				(夜:20～5時) 4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	2	時間
				(夜:5～8時) 4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	30	時間
				(昼:8～17時) 4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	2	時間
				(昼:17～20時) 4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	30	時間
				(夜:20～5時) 4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	2	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(夜:5～8時)		
				4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	30	時間
				(昼:8～17時)		
				8t級 SAP；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	2	時間
				(昼:17～20時)		
				8t級 SAP；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	30	時間
				(夜:20～5時)		
				8t級 SAP；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	2	時間
				(夜:5～8時)		
				8t級 SAP；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	30	時間
				(昼:8～17時)		
				13t級；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	2	時間
				(昼:17～20時)		
				13t級；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	30	時間
				(夜:20～5時)		
				13t級；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	2	時間
				(夜:5～8時)		
				13t級；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	30	時間
				(昼:8～17時)		
				120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	2	時間
				(昼:17～20時)		
				120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時) 120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時) 120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時) 280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時) 280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時) 280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時) 280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	2	時間
運搬除雪工	式	1	6,526,350	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時) 4t；	50	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時) 4t；	50	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時) 10t；	50	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	50	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(夜:20～5時)		
				10t ;		
				ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	30	時間
				(昼:8～17時)		
				21t 普通 ;		
				ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	30	時間
				(夜:20～5時)		
				21t 普通 ;		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	10	時間
				(昼:8～17時)		
				8t級 SAP ;		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	10	時間
				(夜:20～5時)		
				8t級 SAP ;		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	10	時間
				(昼:8～17時)		
				8t級 ﾊﾞｹｯﾄ型 ;		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	10	時間
				(夜:20～5時)		
				8t級 ﾊﾞｹｯﾄ型 ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(昼:8～17時)		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次) ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(夜:20～5時)		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次) ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(昼:8～17時)		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込) ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(夜:20～5時)		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込) ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(昼:8～17時)		

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(夜:20～5時)		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(昼:8～17時)		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(夜:20～5時)		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(昼:8～17時)		
				120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(夜:20～5時)		
				120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(昼:8～17時)		
				280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)　；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(夜:20～5時)		
				280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)　；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				(昼:8～17時)		
				0.45m3 ﾎｲｰﾙ型；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				(夜:20～5時)		
				0.45m3 ﾎｲｰﾙ型；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				(昼:8～17時)		

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				0.8m3 ｸﾛｰﾗ型；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				(夜:20～5時)		
				0.8m3 ｸﾛｰﾗ型；		
凍結防止工	式	1	3,444,500	凍結抑制剤散布車	50	時間
				(昼:8～17時)		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				(昼:17～20時)		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				(夜:20～5時)		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				(夜:5～8時)		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
歩道除雪工	式	1	5,417,320	ﾛｰﾀﾘ除雪車	30	時間
				(昼:8～17時)		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	2	時間
				(昼:17～20時)		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	30	時間
				(夜:20～5時)		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	2	時間
				(夜:5～8時)		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	30	時間
				(昼:8～17時)		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	2	時間
				(昼:17～20時)		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時) 120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	30	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時) 120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時) 120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時) 120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	2	時間
雪道巡回工	式	1	133,597	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:8～17時) 1500cc；	5	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:17～20時) 1500cc；	2	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:20～5時) 1500cc；	5	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:5～8時) 1500cc；	2	時間
冬期対策施設工	式	1	3,490,537			
冬期安全施設工	式	1	3,490,537	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型；	1,573	本
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型；	1,573	本
				防雪柵現地張出し 支柱･防雪ﾈｯﾄ収納式；	84	m
				防雪柵現地収納 支柱･防雪ﾈｯﾄ収納式；	84	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				冬期注意看板設置	4	枚
				冬期注意看板撤去	4	枚
				凍結抑制剤自動散布装置設置	1	基
				凍結抑制剤自動散布装置撤去	1	基
仮設工	式	1	1,399,950			
交通管理工	式	1	1,399,950	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務；	1	式
道路修繕	式	1	15,221,788			
舗装工	式	1	9,414,848			
路面切削工	式	1	1,458,048	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	2,000	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	80	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	80	m3
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	5,120,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm；	2,000	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	2,836,800	ｸﾗｯｸ処理 ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ 注入量0.2kg/m；	1,000	m
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 施工量5t未満/日；	40	t
排水構造物工	式	1	40,740			
側溝工	式	1	40,740	側溝蓋 US3-B400用 Co蓋；	10	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路付属施設工	式	1	4,332,000			
道路付属物工	式	1	4,332,000	LED電光表示板 ｿｰﾗｰﾀｲﾌﾟ 500×1800；	3	基
橋梁補修工	式	1	812,000			
橋梁清掃工	式	1	812,000	桁洗浄	2	橋
仮設工	式	1	622,200			
交通管理工	式	1	622,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	60,040,095			
共通仮設費	式	1	6,449,775			
共通仮設費	式	1	209,775			
運搬費	式	1	146,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	63,175	道路工事施設帳票作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,240,000			
純工事費	式	1	66,489,870			
現場管理費	式	1	33,805,000			
工事原価	式	1	100,294,870			
一般管理費等	式	1	17,175,130			

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和8年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事価格	式	1	117,470,000	

積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和9年度)
工事地名	秋田県湯沢市岩崎　～　横手市安本　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　731日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和10年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和9年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	13,412,713			
巡視･巡回工	式	1	5,986,268			
道路巡回工	式	1	5,986,268	通常巡回 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ車(貸与)； 異常時巡回 (昼間) ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)； 異常時巡回 (夜間) ﾗｲﾄﾊﾞﾝ1500cc(持込)；	1 1 1	式 式 式
道路付属施設工	式	1	17,800			
境界工	式	1	17,800	境界鋲 YK-3；	5	枚
道路付属物復旧工	式	1	869,300			
付属物復旧工	式	1	869,300	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧 Gr-B2-4E； ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧 Gr-B2-2B； 転落(横断)防止柵復旧 P種 縦格子型 H=1.1m 土中建込式 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ ； 視線誘導標復旧 土中建込用 両面 φ89×1500； 視線誘導標復旧 Co建込用 両面 φ89×1200； 視線誘導標復旧 Co建込用 両面 φ89×1000；	10 10 10 10 10 10	m m m 本 本 本
道路清掃工	式	1	1,661,225			

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和9年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
路面清掃工	式	1	644,000	路面清掃(機械) 路面清掃車(貸与)+散水車(6,300L(貸与)) 塵埃量0.5m3/km未満；	30	km
				路面清掃(歩道･人力) 歩道 塵埃量少ない；	10,000	m2
				路面清掃(歩道･機械) 清掃車(貸与) 残土運搬有り 0.1m3/100m2；	10,000	m2
排水施設清掃工	式	1	1,017,225	側溝清掃(人力) 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	50	m
				側溝清掃(人力) 無蓋；	50	m
				側溝清掃(機械) 側溝清掃車(貸与) 無蓋 平均泥土量0.1m3/m；	100	m
				管渠清掃 排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未満；	100	m
				函渠清掃 排水管清掃車(貸与)+側溝清掃車(貸与) 断面積0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	100	m
				桝清掃 人力 有蓋 土砂厚25cm未満；	100	箇所
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
除草工	式	1	2,709,900			
道路除草工	式	1	2,709,900	除草 肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護有り 処分費無し；	5,000	m2
				除草 肩掛式 集草･積込運搬 飛び石防護無し 処分費無し；	5,000	m2
				除草 肩掛式 集草 飛び石防護有り 処分費無し；	5,000	m2
				除草	5,000	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和9年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				肩掛式 集草 飛び石防護無し 処分費無し； 除草	2,000	m2
				芝生 環境緑地帯 芝刈･集草･積込運搬 処分費無し；		
応急処理工	式	1	1,546,020			
応急処理作業工	式	1	1,546,020	応急処理	1	式
仮設工	式	1	622,200			
交通管理工	式	1	622,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務； 交通誘導警備員	1 1	式 式
				交通誘導警備員B 昼間勤務；		
雪寒	式	1	31,405,594			
除雪工	式	1	26,515,107			
一般除雪工	式	1	10,993,340	除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:8～17時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (昼:17～20時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:20～5時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾀﾞ作業 (夜:5～8時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業 (昼:8～17時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業	30 2 30 2 30 2	時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和9年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(昼:17～20時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業	30	時間
				(夜:20～5時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ﾄﾗｯｸ ﾌﾟﾗｳ作業	2	時間
				(夜:5～8時) 10t級 4×4 VATG； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	30	時間
				(昼:8～17時) 4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	2	時間
				(昼:17～20時) 4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	30	時間
				(夜:20～5時) 4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	2	時間
				(夜:5～8時) 4.0m級 AB SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	30	時間
				(昼:8～17時) 4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	2	時間
				(昼:17～20時) 4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	30	時間
				(夜:20～5時) 4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)； 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	2	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和9年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳		
				(夜:5～8時)		
				4.3m級 SB ﾜﾝﾏﾝ 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	30	時間
				(昼:8～17時)		
				8t級 SAP；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	2	時間
				(昼:17～20時)		
				8t級 SAP；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	30	時間
				(夜:20～5時)		
				8t級 SAP；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	2	時間
				(夜:5～8時)		
				8t級 SAP；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	30	時間
				(昼:8～17時)		
				13t級；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	2	時間
				(昼:17～20時)		
				13t級；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	30	時間
				(夜:20～5時)		
				13t級；		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	2	時間
				(夜:5～8時)		
				13t級；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	30	時間
				(昼:8～17時)		
				120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	2	時間
				(昼:17～20時)		
				120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和9年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時) 120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時) 120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時) 280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時) 280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時) 280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時) 280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	2	時間
運搬除雪工	式	1	6,526,350	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時) 4t；	50	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (夜:20～5時) 4t；	50	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ (昼:8～17時) 10t；	50	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	50	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和9年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(夜:20～5時)		
				10t ;		
				ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	30	時間
				(昼:8～17時)		
				21t 普通 ;		
				ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ	30	時間
				(夜:20～5時)		
				21t 普通 ;		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	10	時間
				(昼:8～17時)		
				8t級 SAP ;		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	10	時間
				(夜:20～5時)		
				8t級 SAP ;		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	10	時間
				(昼:8～17時)		
				8t級 ﾊﾞｹｯﾄ型 ;		
				除雪ﾄﾞｰｻﾞ	10	時間
				(夜:20～5時)		
				8t級 ﾊﾞｹｯﾄ型 ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(昼:8～17時)		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次) ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(夜:20～5時)		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次) ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(昼:8～17時)		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込) ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(夜:20～5時)		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込) ;		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(昼:8～17時)		

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和9年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(夜:20～5時)		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(昼:8～17時)		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(夜:20～5時)		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(昼:8～17時)		
				120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(夜:20～5時)		
				120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(昼:8～17時)		
				280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)　；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	10	時間
				(夜:20～5時)		
				280PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)　；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				(昼:8～17時)		
				0.45m3 ﾎｲｰﾙ型；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				(夜:20～5時)		
				0.45m3 ﾎｲｰﾙ型；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				(昼:8～17時)		

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和9年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				0.8m3 ｸﾛｰﾗ型；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ	10	時間
				(夜:20～5時)		
				0.8m3 ｸﾛｰﾗ型；		
凍結防止工	式	1	3,444,500	凍結抑制剤散布車	50	時間
				(昼:8～17時)		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				(昼:17～20時)		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				(夜:20～5時)		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
				凍結抑制剤散布車	50	時間
				(夜:5～8時)		
				自走式 2.5m3 4×4 乾式；		
歩道除雪工	式	1	5,417,320	ﾛｰﾀﾘ除雪車	30	時間
				(昼:8～17時)		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	2	時間
				(昼:17～20時)		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	30	時間
				(夜:20～5時)		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	2	時間
				(夜:5～8時)		
				40PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	30	時間
				(昼:8～17時)		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)；		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車	2	時間
				(昼:17～20時)		
				100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和9年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型(持込)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2次)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時) 100PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(3次)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:8～17時) 120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	30	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和9年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (昼:17～20時) 120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	2	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:20～5時) 120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	30	時間
				ﾛｰﾀﾘ除雪車 (夜:5～8時) 120PS ﾎｲｰﾙ 2ｽﾃｰｼﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)；	2	時間
雪道巡回工	式	1	133,597	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:8～17時) 1500cc；	5	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (昼:17～20時) 1500cc；	2	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:20～5時) 1500cc；	5	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ (夜:5～8時) 1500cc；	2	時間
冬期対策施設工	式	1	3,490,537			
冬期安全施設工	式	1	3,490,537	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置 かぶせ型；	1,573	本
				ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去 かぶせ型；	1,573	本
				防雪柵現地張出し 支柱･防雪ﾈｯﾄ収納式；	84	m
				防雪柵現地収納 支柱･防雪ﾈｯﾄ収納式；	84	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和9年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				冬期注意看板設置	4	枚
				冬期注意看板撤去	4	枚
				凍結抑制剤自動散布装置設置	1	基
				凍結抑制剤自動散布装置撤去	1	基
仮設工	式	1	1,399,950			
交通管理工	式	1	1,399,950	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務；	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務；	1	式
道路修繕	式	1	10,889,788			
舗装工	式	1	9,414,848			
路面切削工	式	1	1,458,048	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	2,000	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	80	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	80	m3
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	5,120,000	表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20T)改質Ⅱ型 舗装厚50mm；	2,000	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	2,836,800	ｸﾗｯｸ処理 ﾌｨﾗｰ入り特殊ｱｽﾌｧﾙﾄ 注入量0.2kg/m；	1,000	m
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 施工量5t未満/日；	40	t
排水構造物工	式	1	40,740			
側溝工	式	1	40,740	側溝蓋 US3-B400用 Co蓋；	10	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８－９ 横手地区維持補修工事(令和9年度)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁補修工	式	1	812,000			
橋梁清掃工	式	1	812,000	桁洗浄	2	橋
仮設工	式	1	622,200			
交通管理工	式	1	622,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員A 昼間勤務； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	55,708,095			
共通仮設費	式	1	6,220,775			
共通仮設費	式	1	209,775			
運搬費	式	1	146,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	63,175	道路工事施設帳票作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,011,000			
純工事費	式	1	61,928,870			
現場管理費	式	1	32,230,000			
工事原価	式	1	94,158,870			
一般管理費等	式	1	16,261,130			
工事価格	式	1	110,420,000			