積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　国道１３号関口地区舗装補修工事
工事地名	秋田県湯沢市関口～湯沢市岡田町　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　139日間　　自　　令和 8年 7月15日
　　至　　令和 8年11月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号関口地区舗装補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	66,605,768			
舗装工	式	1	64,392,239			
舗装打換え工	式	1	10,038,839	舗装版切断 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕(急速施工) （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 40cm以下； 殻運搬 （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 上層路盤 （夜間） 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ； 基層 （夜間） 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	1 1,100 143 143 1,100 1,100 	式 m2 m3 m3 m2 m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	52,192,400	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ （夜間） 平均切削深さ7cm以下 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型　舗装厚 50mm； 殻運搬(路面切削) （夜間） ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材；	11,010 440 440 	m2 m3 m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	2,161,000	ｸﾗｯｸ処理 （夜間） ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm；	1,000 	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号関口地区舗装補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	1,244,529			
区画線工	式	1	1,244,529	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （夜間） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 20cm 常温； ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 （夜間） ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 30cm 加熱；	2,860 1,430	m m
仮設工	式	1	969,000			
交通管理工	式	1	969,000	交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 （夜間） 交通誘導警備員B；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	66,605,768			
共通仮設費	式	1	10,444,925			
共通仮設費	式	1	767,925			
運搬費	式	1	146,700	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,225	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	557,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,677,000			
純工事費	式	1	77,050,693			
現場管理費	式	1	25,295,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号関口地区舗装補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	102,345,693	
一般管理費等	式	1	18,744,307	
工事価格	式	1	121,090,000	