単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和 8 年 7 月 10 日に契約した R8 国道 13 号湯沢国道管内舗装等補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 7　月 23　日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の 2
氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲福住町 6 番 6 号
氏名　髙吉建設株式会社
代表取締役　佐藤　利昭

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (小野地区)		式	1		34,655,826	
舗装工		式	1		33,712,291	
路面切削工		式	1		4,837,153	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無	m2	7,630	458.6	3,499,118	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	305	1,784	544,120	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材	m3	305	2,603	793,915	
舗装打換え工		式	1		6,137,828	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		351,492	
舗装版破砕(急速施工)	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 40cm以下	m2	763	575.6	439,182	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	99	4,153	411,147	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	99	3,254	322,146	
上層路盤	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ	m2	763	3,687	2,813,181	
基層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	763	2,360	1,800,680	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		20,883,310	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	7,630	2,737	20,883,310	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工		式	1		1,854,000	
ｸﾗｯｸ処理	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ W=100cm t=1.5mm	m	1,000	1,854	1,854,000	
区画線工		式	1		508,655	
区画線工		式	1		508,655	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	2,010	155.5	312,555	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 加熱 黄	m	1,000	196.1	196,100	
仮設工		式	1		434,880	
交通管理工		式	1		434,880	
交通誘導警備員		式	1		161,580	
交通誘導警備員		式	1		273,300	
直接工事費		式	1		34,655,826	
共通仮設費		式	1		6,197,926	
共通仮設費		式	1		536,858	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		152,537	
建設機械運搬費		式	1		152,537	
技術管理費		式	1		59,302	
道路工事施設帳票作成費		式	1		59,302	
現場環境改善費（率計上）		式	1		325,019	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,661,068	
純工事費		式	1		40,853,752	
現場管理費		式	1		14,621,270	
工事原価		式	1		83,439,861	
一般管理費等		式	1		14,860,139	
工事価格		式	1		98,300,000	
消費税相当額		式	1		9,830,000	
工事費計		式	1		108,130,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 （千石町地区）		式	1		16,345,386	
舗装工		式	1		2,776,662	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部		式	1		1,408,155	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	105	2,412	253,260	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m未満	m2	105	4,257	446,985	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	105	3,026	317,730	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	105	3,716	390,180	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道部		式	1		1,368,507	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満	m2	141	2,270	320,070	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	351	2,987	1,048,437	
区画線工		式	1		26,435	
区画線工		式	1		26,435	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	170	155.5	26,435	
道路融雪設備工		式	1		9,908,293	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		66,461	
床掘り	土砂	式	1		5,098	
床掘り	土砂	式	1		301	
埋戻し		式	1		59,400	
基面整正		式	1		1,662	
受変電設備基礎工		式	1		44,588	
融雪制御盤基礎設置	W450×L1400×H600　ｺﾝｸﾘｰﾄ⑨-2	基	1	44,588	44,588	
道路ﾋｰﾃｨﾝｸﾞ設備設置工		式	1		6,707,091	
ﾋｰﾃｨﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ設置		m	426	15,512	6,608,112	
ﾕﾆｯﾄ接続		箇所	18	565.4	10,177	
電源ｹｰﾌﾞﾙ接続		箇所	7	12,686	88,802	
配管･配線工		式	1		2,361,075	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	39･93､40･94　保護砂有り	m	80	4,618	369,440	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	38 保護砂有り	m	48	3,983	191,184	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｹｰﾌﾞﾙ配管	96 保護砂有り	m	43	3,305	142,115	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	40･94 保護砂無し	m	3	1,828	5,484	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	92 保護砂無し	m	2	447.3	894	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	95･97 保護砂無し	m	4	394.7	1,578	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	96 保護砂無し	m	2	514.7	1,029	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	RHVV8sq 管内配線	m	33	1,498	49,434	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	2PNCT2sq-3c 管内配線	m	3	1,724	5,172	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	2PNCT2sq-4c 管内配線	m	3	1,807	5,421	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	CV22sq-2c 管内配線	m	364	2,565	933,660	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	CV38sq-2c 管内配線	m	43	4,499	193,457	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	RHVV8sq 露出配線	m	250	1,828	457,000	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	2PNCT2sq-3c 露出配線	m	1	2,562	2,562	
ｹｰﾌﾞﾙ配線	2PNCT2sq-4c 露出配線	m	1	2,645	2,645	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工		式	1		729,078	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×600(車道用)	箇所	3	243,026	729,078	
構造物撤去工		式	1		651,696	
構造物取壊し工		式	1		451,492	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	16,232	16,232	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		2,067	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		292,200	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	350	217	75,950	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	110	591.3	65,043	
運搬処理工		式	1		200,204	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	1,820	1,820	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	18	2,739	49,302	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	1,590	30,210	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	4,616	4,616	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	37	3,088	114,256	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		2,982,300	
交通管理工		式	1		2,982,300	
交通誘導警備員		式	1		1,615,800	
交通誘導警備員		式	1		1,366,500	
直接工事費		式	1		16,345,386	
共通仮設費		式	1		3,527,201	
共通仮設費		式	1		401,657	
現場環境改善費（率計上）		式	1		401,657	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,125,544	
純工事費		式	1		19,872,587	
現場管理費		式	1		8,092,252	
工事原価		式	1		27,964,839	