単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和 8 年 7 月 13 日に契約した R8 国道 13 号柳田地区歩道工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年　7 月　２３　日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢 64 番地の 2
氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県横手市雄物川町薄井字下開 344 番地
氏名　株式会社　吉田建設
代表取締役　吉田　昌平

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (柳田地区)		式	1		28,397,369	
道路土工		式	1		2,136,646	
掘削工(ICT)		m3	560		1,088,248	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	560	374.8	209,888	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	280	3,137	878,360	
路体盛土工		m3	180		530,260	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	80	5,538	443,040	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	872.2	87,220	
路床盛土工		m3	70		394,310	
路床盛土	2.5m未満	m3	70	5,633	394,310	
法面整形工(ICT)		式	1		86,896	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無	m2	160	543.1	86,896	
残土処理工		式	1		36,932	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		36,932	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		196,421	
作業土工		式	1		21,371	
床掘り	土砂	式	1		2,099	
埋戻し		式	1		14,765	
基面整正		式	1		1,239	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		3,137	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		131	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		175,050	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	BFB-B300-H300	m	6.2	28,234	175,050	
排水構造物工		式	1		14,404,735	
作業土工		式	1		1,263,645	
床掘り	土砂	式	1		27,885	
床掘り	土砂	式	1		89,970	
埋戻し		式	1		148,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	1		620,130	
基面整正		式	1		115,668	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		250,960	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		10,552	
側溝工		式	1		9,495,217	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B300-H360	m	6	9,998	59,988	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400	m	165.5	14,213	2,352,251	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H500	m	190.8	16,417	3,132,363	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	BFⅠ-B500-H320	m	4	9,833	39,332	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U-B400-H500	m	2	10,770	21,540	
自由勾配側溝 第1種	US9-B-B400-H500～700	m	34	18,528	629,952	
自由勾配側溝 第2種	US9-B-B400-H1300	m	2	41,749	83,498	
自由勾配側溝 第3種	US9-B-B500-H900	m	2	30,024	60,048	
自由勾配側溝 第4種	US9-B-B500-H1100	m	2	34,936	69,872	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US1-B300用	枚	12	2,926	35,112	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用	枚	695	3,330	2,314,350	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 細目 1.0m/枚	枚	12	41,676	500,112	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B400用	枚	34	4,174	141,916	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B400用 T-25 細目 1.0m/枚	枚	1	34,147	34,147	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B500用	枚	4	5,184	20,736	
管渠工		式	1		1,160,826	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB-D450	m	5.5	55,017	302,593	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB-D600	m	6	66,457	398,742	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB-D700	m	4.6	78,412	360,695	
接続ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	1	98,796	98,796	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		2,485,047	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	2	85,188	170,376	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	176,474	176,474	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	SM-B1200-L1200-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	233,401	233,401	
現場打ち集水桝	SM-B2000-L1000-H1700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	336,329	336,329	
路面排水桝	RHM-B400-L400-H400 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	10	40,298	402,980	
暗渠排水管	VP-150	m	28	2,951	82,628	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×400用 T-25	枚	10	17,996	179,960	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 T-25 細目	枚	2	89,228	178,456	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 T-25 細目	枚	1	156,090	156,090	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1200用 T-25 細目	枚	1	258,008	258,008	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 2000×1000用 T-25 細目	枚	1	310,345	310,345	
構造物撤去工		式	1		1,218,177	
道路付属物撤去工		式	1		4,259	
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本以上30本未満	式	1		4,259	
構造物取壊し工		式	1		661,084	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	66	8,120	535,920	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	580	215.8	125,164	
運搬処理工		式	1		552,834	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	23	2,724	62,652	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	66	1,086	71,676	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	23	3,948	90,804	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	66	4,962	327,492	
現場発生品運搬	視線誘導標	式	1		210	
仮設工		式	1		10,441,390	
防護施設工		式	1		7,475,690	
樹脂製防護柵	L1500×H800×W560	m	230	32,503	7,475,690	
交通管理工		式	1		2,965,700	
交通誘導警備員		式	1		1,606,800	
交通誘導警備員		式	1		1,358,900	
舗装		式	1		19,930,922	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		16,028,133	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部		式	1		11,365,280	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	1,810	1,644	2,975,640	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 3.0m超	m2	1,660	3,029	5,028,140	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	1,660	2,025	3,361,500	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道部		式	1		1,840,730	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	559	1,182	660,738	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	583	2,024	1,179,992	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 取付道路		式	1		347,682	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	36	1,644	59,184	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100ｍｍ 3.0m超	m2	42	4,159	174,678	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	42	2,710	113,820	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第3種通路		式	1		1,749,171	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	381	2,199	837,819	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上	m2	381	2,392	911,352	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 第3種通路		式	1		725,270	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm	m2	130	1,018	132,340	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 舗装厚150mm	m2	130	4,561	592,930	
縁石工		式	1		3,674,696	
縁石工		式	1		3,674,696	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M2	m	126	9,102	1,146,852	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M3	m	13	9,102	118,326	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F	m	241	9,998	2,409,518	
防護柵工		式	1		76,392	
防止柵工		式	1		76,392	
転落(横断)防止柵	柵高 H=1.1m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 景観型	m	4	19,098	76,392	
道路付属施設工		式	1		151,701	
道路付属物工		式	1		151,701	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
視線誘導標	Co建込用 両面 φ89×1000	本	11	13,791	151,701	
直接工事費		式	1		48,328,291	
共通仮設費		式	1		7,009,598	
共通仮設費		式	1		489,596	
技術管理費		式	1		58,970	
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,970	
現場環境改善費（率計上）		式	1		430,626	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,520,002	
純工事費		式	1		55,337,889	
現場管理費		式	1		18,810,772	
工事原価		式	1		79,661,136	
一般管理費等		式	1		14,828,864	
工事価格		式	1		94,490,000	
消費税相当額		式	1		9,449,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		103,939,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 （中田地区）		式	1		3,380,460	
標識工		式	1		3,083,890	
小型標識工		式	1		3,083,890	
標識柱・標識板	単柱式 径89.1 柱長さ1.55m 法定外0.35×0.35 蛍光広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	基	10	186,758	1,867,580	
標識柱	単柱式 径89.1 柱長さ 5.4m 3～4基	基	2	89,752	179,504	
標識柱	単柱式 径101.6 柱長さ 5.8m 3～4基	基	2	134,513	269,026	
標識板	法定外 1.8×0.6 蛍光広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	2	167,843	335,686	
標識板	法定外 2.1×0.6 蛍光広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	枚	2	216,047	432,094	
仮設工		式	1		296,570	
交通管理工		式	1		296,570	
交通誘導警備員		式	1		160,680	
交通誘導警備員		式	1		135,890	
直接工事費		式	1		3,380,460	
共通仮設費		式	1		628,953	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		67,945	
技術管理費		式	1		16,527	
簡易施工実態調査費		工種	1	16,527	16,527	
現場環境改善費（率計上）		式	1		51,418	
共通仮設費（率計上）		式	1		561,008	
純工事費		式	1		4,009,413	
現場管理費		式	1		1,503,062	
工事原価		式	1		5,512,475	