積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　国道１３号柳田地区歩道工事
工事地名	秋田県横手市柳田～横手市安田　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　164日間　　自　　令和 8年 7月15日
　　至　　令和 8年12月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号柳田地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	30,929,201			
道路土工	式	1	2,327,294			
掘削工(ICT)	m3	560	1,185,408	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無；注１ 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	560 280	m3 m3
路体盛土工	m3	180	577,560	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注１ 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注１	80 100	m3 m3
路床盛土工	m3	70	429,450	路床盛土 2.5m未満；注１	70	m3
法面整形工(ICT)	式	1	94,640	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無；	160	m2
残土処理工	式	1	40,236	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	213,931			
作業土工	式	1	23,281	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	190,650	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ BFB-B300-H300；	6.2	m
排水構造物工	式	1	15,689,096			
作業土工	式	1	1,376,567	床掘り 土砂；	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号柳田地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
側溝工	式	1	10,341,709	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	6	m
				US1-B300-H360；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	165.5	m
				US3-B400-H400；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	190.8	m
				US3-B400-H500；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	4	m
				BFⅠ-B500-H320；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	2	m
				U-B400-H500；		
				自由勾配側溝 第1種	34	m
				US9-B-B400-H500～700；		
				自由勾配側溝 第2種	2	m
				US9-B-B400-H1300；		
				自由勾配側溝 第3種	2	m
				US9-B-B500-H900；		
				自由勾配側溝 第4種	2	m
				US9-B-B500-H1100；		
				側溝蓋	12	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US1-B300用；		
				側溝蓋	695	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用；		
				側溝蓋	12	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 細目 1.0m/枚；		
				側溝蓋	34	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号柳田地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B400用 ；		
				側溝蓋	1	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B400用 T-25 細目 1.0m/枚 ；		
				側溝蓋	4	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B500用 ；		
管渠工	式	1	1,264,280	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	5.5	m
				CSB-D450 ；		
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	6	m
				CSB-D600 ；		
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	4.6	m
				CSB-D700 ；		
				接続ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ② ；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	2,706,540	現場打ち集水桝	2	箇所
				SM-B800-L800-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1000-L1000-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B1200-L1200-H1400 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				SM-B2000-L1000-H1700 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ；		
				路面排水桝	10	箇所
				RHM-B400-L400-H400 ｺﾝｸﾘｰﾄ② ；		
				暗渠排水管	28	m
				VP-150 ；		
				蓋	10	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 400×400用 T-25 ；		
				蓋	2	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 T-25 細目 ；		
				蓋	1	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 T-25 細目 ；		
				蓋	1	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1200×1200用 T-25 細目 ；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号柳田地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 2000×1000用 T-25 細目；	1	枚
構造物撤去工	式	1	1,326,880			
道路付属物撤去工	式	1	4,640	視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本以上30本未満；	1	式
構造物取壊し工	式	1	720,062	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	66 580	m3 m2
運搬処理工	式	1	602,178	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 現場発生品運搬 視線誘導標；	23 66 23 66 1	m3 m3 m3 m3 式
仮設工	式	1	11,372,000			
防護施設工	式	1	8,142,000	樹脂製防護柵 L1500×H800×W560；	230	m
交通管理工	式	1	3,230,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員	1 1	式 式
舗装	式	1	21,712,625			
舗装工	式	1	17,461,669			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	12,381,670	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 3.0	1,810 1,660	m2 m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号柳田地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				m超； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	1,660	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,005,507	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上 ；	559 583	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	378,720	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100ｍｍ 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	36 42 42	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,905,762	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 ；	381 381	m2 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	790,010	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 舗装厚150ｍｍ；	130 130	m2 m2
縁石工	式	1	4,002,536			
縁石工	式	1	4,002,536	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M2； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M3； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F；	126 13 241	m m m
防護柵工	式	1	83,200			

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号柳田地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防止柵工	式	1	83,200	転落(横断)防止柵 柵高 H=1.1m ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 景観型 ；	4	m
道路付属施設工	式	1	165,220			
道路付属物工	式	1	165,220	視線誘導標 Co建込用 両面 φ89×1000；	11	本
直接工事費	式	1	52,641,826			
共通仮設費	式	1	7,634,225			
共通仮設費	式	1	533,225			
技術管理費	式	1	64,225	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	469,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,101,000			
純工事費	式	1	60,276,051			
現場管理費	式	1	20,487,000			
工事原価	式	1	86,766,751			
一般管理費等	式	1	16,143,249			
工事価格	式	1	102,910,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号柳田地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	3,681,700			
標識工	式	1	3,358,700			
小型標識工	式	1	3,358,700	標識柱・標識板 単柱式 径89.1 柱長さ1.55m 法定外0.35×0.3 5 蛍光広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型； 標識柱 単柱式 径89.1 柱長さ 5.4m 3～4基； 標識柱 単柱式 径101.6 柱長さ 5.8m 3～4基； 標識板 法定外 1.8×0.6 蛍光広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型； 標識板 法定外 2.1×0.6 蛍光広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型；	10 2 2 2 2	基 基 基 枚 枚
仮設工	式	1	323,000			
交通管理工	式	1	323,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員	1 1	式 式
直接工事費	式	1	3,681,700			
共通仮設費	式	1	685,000			
共通仮設費	式	1	74,000			
技術管理費	式	1	18,000	簡易施工実態調査費	1	工種
現場環境改善費（率計上）	式	1	56,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	611,000			
純工事費	式	1	4,366,700			

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号柳田地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	1,637,000	
工事原価	式	1	6,003,700	