単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和８年７月９日に契約したR8 国道13号成沢地区歩道工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表とおり合意する。

記

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 ８年　７ 月 23　日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64番地の２
　　氏名　分任支出負担行為担当官東北地方整備局
　　湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県湯沢市寺沢字中川原２番地１
　　氏名　株式会社　髙嶋組
　　代表取締役　髙嶋　伸夫

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		27,583,147	
道路土工		式	1		2,591,408	
掘削工(ICT)		m3	830		1,237,622	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	830	369.4	306,602	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	590	1,578	931,020	
路体盛土工		m3	130		709,410	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	130	5,457	709,410	
路床盛土工		m3	90		499,500	
路床盛土	2.5m未満	m3	90	5,550	499,500	
法面整形工(ICT)		式	1		68,176	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30	845.6	25,368	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	80	535.1	42,808	
残土処理工		式	1		76,700	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		76,700	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水構造物工		式	1		14,392,134	
作業土工		式	1		1,437,590	
床掘り	土砂	式	1		29,964	
床掘り	土砂	式	1		127,065	
埋戻し		式	1		292,640	
埋戻し		式	1		756,600	
基面整正		式	1		126,201	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		94,720	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		10,400	
側溝工		式	1		10,574,937	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B400-H400	m	350.6	14,005	4,910,153	
自由勾配側溝 第1種	US9-B-B600-H600～1300	m	74.9	30,878	2,312,762	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用	枚	689	3,281	2,260,609	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 細目 1.0m/枚	枚	12	41,066	492,792	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B600用	枚	71	6,357	451,347	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B600用 T-25 細目 1.0m/枚	枚	2	73,637	147,274	
管渠工		式	1		1,303,489	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB-D400	m	29.6	39,202	1,160,379	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	CSB-D500	m	2.3	49,760	114,448	
接続ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ②	m3	0.3	95,540	28,662	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		1,076,118	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	84,919	84,919	
現場打ち集水桝	SM-B800-L800-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	93,550	93,550	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	176,244	176,244	
現場打ち集水桝	SM-B1000-L1000-H1700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②	箇所	1	237,947	237,947	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 T-25 細目	枚	2	87,923	175,846	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 T-25 細目	枚	2	153,806	307,612	
構造物撤去工		式	1		2,040,553	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属物撤去工		式	1		5,770	
視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本以上30本未満	式	1		5,770	
構造物取壊し工		式	1		1,113,672	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	115	8,001	920,115	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	910	212.7	193,557	
運搬処理工		式	1		921,111	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	40	4,069	162,760	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	115	1,962	225,630	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	40	2,917	116,680	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	115	3,614	415,610	
現場発生品運搬	視線誘導標	式	1		431	
仮設工		式	1		8,559,052	
防護施設工		式	1		5,636,752	
樹脂製防護柵	L1500×H800×W560	m	176	32,027	5,636,752	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		2,922,300	
交通誘導警備員		式	1		1,583,300	
交通誘導警備員		式	1		1,339,000	
舗装		式	1		25,555,321	
舗装工		式	1		19,015,058	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部		式	1		13,375,470	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300mm	m2	1,540	1,654	2,547,160	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm 1.4m未満	m2	50	4,171	208,550	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm 1.4m以上3.0m以下	m2	315	3,101	976,815	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80mm 3.0m超	m2	1,180	3,003	3,543,540	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	39	2,965	115,635	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	30	2,104	63,120	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,950	2,007	5,920,650	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道部		式	1		2,429,838	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	757	1,182	894,774	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上	m2	766	2,004	1,535,064	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第1種通路		式	1		978,929	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ	m2	109	2,364	257,676	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100ｍｍ 1.4m以上	m2	109	4,357	474,913	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	109	2,260	246,340	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第2種通路		式	1		461,472	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	69	2,196	151,524	
基層(歩道部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	69	2,232	154,008	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	69	2,260	155,940	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 第3種通路		式	1		1,355,211	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	297	2,196	652,212	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	m2	297	2,367	702,999	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 第1種通路		式	1		282,072	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ	m2	28	2,196	61,488	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 舗装厚 250ｍｍ	m2	28	7,878	220,584	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 第3種通路		式	1		132,066	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	23	1,015	23,345	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 舗装厚 150ｍｍ	m2	23	4,727	108,721	
縁石工		式	1		4,172,121	
縁石工		式	1		4,172,121	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M2	m	120	9,031	1,083,720	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M3	m	8	9,031	72,248	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F(B種)	m	25	6,529	163,225	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-F(C種)	m	288	9,906	2,852,928	
防護柵工		式	1		1,121,520	
車止めﾎﾟｽﾄ工		式	1		1,121,520	
車止めﾎﾟｽﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 φ130×H850 支柱 φ114.3×H1100	本	12	93,460	1,121,520	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路付属施設工		式	1		1,246,622	
作業土工		式	1		19,365	
床掘り	土砂	式	1		2,497	
埋戻し		式	1		16,461	
基面整正		式	1		407	
道路付属物工		式	1		149,479	
視線誘導標	Co建込用 両面 φ89×1000	本	11	13,589	149,479	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		1,077,778	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	ﾘﾌﾞ管 φ250	m	100	9,427	942,700	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900(歩道用)	箇所	1	135,078	135,078	
直接工事費		式	1		53,138,468	
共通仮設費		式	1		7,614,529	
共通仮設費		式	1		520,431	
技術管理費		式	1		58,107	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路工事施設帳票作成費		式	1		58,107	
現場環境改善費（率計上）		式	1		462,324	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,094,098	
純工事費		式	1		60,752,997	
現場管理費		式	1		20,597,402	
工事原価		式	1		81,350,399	
一般管理費等		式	1		15,149,601	
工事価格		式	1		96,500,000	
消費税相当額		式	1		9,650,000	
工事費計		式	1		106,150,000	