積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　国道１３号成沢地区歩道工事
工事地名	秋田県湯沢市杉沢　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　　道路管理課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　188日間　　自　　令和 8年 7月15日
　　至　　令和 9年 1月18日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号成沢地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	30,489,373			
道路土工	式	1	2,864,893			
掘削工(ICT)	m3	830	1,368,439	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無；注１ 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	830 590	m3 m3
路体盛土工	m3	130	784,160	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注１	130	m3
路床盛土工	m3	90	552,150	路床盛土 2.5m未満；注１	90	m3
法面整形工(ICT)	式	1	75,361	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	30 80	m2 m2
残土処理工	式	1	84,783	整地 残土受入れ地での処理；	1	式
排水構造物工	式	1	15,908,442			
作業土工	式	1	1,589,269	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
側溝工	式	1	11,689,005	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B400-H400； 自由勾配側溝	350.6 74.9	m m

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号成沢地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				第1種 US9-B-B600-H600～1300； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B400用； 側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US3-B400用 T-25 細目 1.0m/枚； 側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US9-B-B600用； 側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 US9-B-B600用 T-25 細目 1.0m/枚 ；	689 12 71 2	枚 枚 枚 枚
管渠工	式	1	1,440,748	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CSB-D400； 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CSB-D500； 接続ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ②；	29.6 2.3 0.3	m m m3
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	1,189,420	現場打ち集水桝 SM-B800-L800-H800 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B800-L800-H900 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B1000-L1000-H1200 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 現場打ち集水桝 SM-B1000-L1000-H1700 ｺﾝｸﾘｰﾄ②； 蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 800×800用 T-25 細目； 蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000用 T-25 細目；	1 1 1 1 2 2	箇所 箇所 箇所 箇所 枚 枚
構造物撤去工	式	1	2,255,638			
道路付属物撤去工	式	1	6,380	視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 10本以上30本未満；	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号成沢地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物取壊し工	式	1	1,231,001	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	115 910	m3 m2
運搬処理工	式	1	1,018,257	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 現場発生品運搬 視線誘導標；	40 115 40 115 1	m3 m3 m3 m3 式
仮設工	式	1	9,460,400			
防護施設工	式	1	6,230,400	樹脂製防護柵 L1500×H800×W560；	176	m
交通管理工	式	1	3,230,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員	1 1	式 式
舗装	式	1	28,252,133			
舗装工	式	1	21,022,883			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	14,788,302	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m未満； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 1.4m以上3.0m以下； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(40) 仕上り厚 80ｍｍ 3.0	1,540 50 315 1,180	m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号成沢地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				m超； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3 .0m以下； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	39 30 2,950	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,686,089	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上 ；	757 766	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,082,152	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300ｍｍ； 基層(歩道部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 100ｍｍ 1.4m以上 ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 ；	109 109 109	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	510,186	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 基層(歩道部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上 ；	69 69 69	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,498,365	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上	297 297	m2 m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号成沢地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；		
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	311,808	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 250ｍｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 舗装厚 250ｍｍ；	28 28 	m2 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	145,981	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑧-2 舗装厚 150ｍｍ；	23 23 	m2 m2
縁石工	式	1	4,611,721			
縁石工	式	1	4,611,721	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M2； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M3； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F(B種)； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-F(C種)；	120 8 25 288 	m m m m
防護柵工	式	1	1,239,600			
車止めﾎﾟｽﾄ工	式	1	1,239,600	車止めﾎﾟｽﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎式 φ130×H850 支柱 φ114.3×H1100；	12 	本
道路付属施設工	式	1	1,377,929			
作業土工	式	1	21,409	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
道路付属物工	式	1	165,220	視線誘導標 Co建込用 両面 φ89×1000；	11 	本

積算内訳書

工事名	Ｒ８　国道１３号成沢地区歩道工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｹｰﾌﾞﾙ配管工	式	1	1,191,300	ｹｰﾌﾞﾙ配管 ﾘﾌﾞ管　φ250； ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600×600×900(歩道用)；	100 1	m 箇所
直接工事費	式	1	58,741,506			
共通仮設費	式	1	8,416,225			
共通仮設費	式	1	575,225			
技術管理費	式	1	64,225	道路工事施設帳票作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	511,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,841,000			
純工事費	式	1	67,157,731			
現場管理費	式	1	22,766,000			
工事原価	式	1	89,923,731			
一般管理費等	式	1	16,736,269			
工事価格	式	1	106,660,000			