単　価　合　意　書
（包括的単価個別合意方式）

令和8年7月13日に契約した令和8年度 八幡平山系蟹沢第2砂防道路工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年７月２８日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢64-2

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中 甫幸

受注者　　住所　秋田県仙北市田沢湖生保内字上滝沢82-1

氏名　万六建設株式会社

代表取締役　田中 恒雄

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		47,412,490	
道路土工		式	1		11,517,239	
掘削工		m3	1,400		555,660	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,400	396.9	555,660	
路体盛土工		m3	2,800		10,102,126	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	240	5,794	1,390,560	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	912.6	54,756	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	2,500	254.3	635,750	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,700	396.9	674,730	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,670	4,399	7,346,330	
路体外盛土工		式	1		34,534	
路体外盛土	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	7	137.7	963	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	7	396.9	2,778	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7	4,399	30,793	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形工		式	1		824,919	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,250	460.2	575,250	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	270	924.7	249,669	
法面工		式	1		6,409,850	
植生工		式	1		6,409,850	
植生ﾏｯﾄ	自然侵入促進型 金網併用 切土土砂用	m2	290	5,765	1,671,850	
植生ﾏｯﾄ	自然侵入促進型 盛土	m2	2,060	2,300	4,738,000	
排水構造物工		式	1		6,686,891	
作業土工		式	1		924,324	
床掘り	土砂	式	1		2,652	
床掘り	土砂	式	1		97,278	
埋戻し		式	1		710,700	
基面整正		式	1		113,694	
側溝工		式	1		5,012,337	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B300-H300	m	485	9,654	4,682,190	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US3-B300-H300	m	15.1	15,572	235,137	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B300用	枚	30	3,167	95,010	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		750,230	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	SM-B700-L700-H700	箇所	5	103,464	517,320	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25	枚	5	46,582	232,910	
舗装工		式	1		21,250,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1		21,250,300	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	1,940	1,067	2,069,980	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 舗装厚 150ｍｍ	m2	2,480	7,734	19,180,320	
道路付属施設工		式	1		1,429,514	
境界工		式	1		1,429,514	
境界杭	YK-1 根巻き基礎有り	本	142	10,067	1,429,514	
仮設工		式	1		118,696	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事用道路工		式	1		118,696	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去	式	1		118,696	
直接工事費		式	1		47,412,490	
共通仮設費		式	1		7,069,113	
共通仮設費		式	1		634,552	
運搬費		式	1		185,920	
仮設材運搬費		式	1		185,920	
技術管理費		式	1		17,292	
簡易施工実態調査費		式	1		17,292	
現場環境改善費（率計上）		式	1		431,340	
共通仮設費（率計上）		式	1		6,434,561	
純工事費		式	1		54,481,603	
現場管理費		式	1		16,918,343	
工事原価		式	1		71,399,946	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		13,600,054	
工事価格		式	1		85,000,000	
消費税相当額		式	1		8,500,000	
工事費計		式	1		93,500,000	