積算内訳書

１．工事名

工事名	令和8年度 八幡平山系蟹沢第2砂防道路工事
工事地名	秋田県仙北市田沢湖生保内地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　流域治水課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　155日間　　自　令和 8年 7月24日
　　至　令和 8年12月25日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度 八幡平山系蟹沢第2砂防道路工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	49,359,951			
道路土工	式	1	11,990,932			
掘削工	m3	1,400	578,480	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注１	1,400	m3
路体盛土工	m3	2,800	10,517,720	路体(築堤)盛土 2.5m未満；注１	240	m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；注１	60	m3
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；注１	2,500	m3
				掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注１	1,700	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	1,670	m3
路体外盛土工	式	1	35,955	；V=7m3		
				路体外盛土 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；注１	7	m3
				掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 注１	7	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；注１	7	m3
法面整形工	式	1	858,777	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1,250	m2
				法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	270	m2
法面工	式	1	6,674,280			
植生工	式	1	6,674,280	植生ﾏｯﾄ 自然侵入促進型 金網併用 切土 土砂用；	290	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度 八幡平山系蟹沢第2砂防道路工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				植生ﾏｯﾄ 自然侵入促進型 盛土；	2,060	m2
排水構造物工	式	1	6,961,179			
作業土工	式	1	962,298	床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	5,217,931	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B300-H300；	485	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US3-B300-H300；	15.1	m
				側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 US3-B300用；	30	枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	780,950	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 SM-B700-L700-H700；	5	箇所
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700用 T-25；	5	枚
舗装工	式	1	22,121,820			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	22,121,820	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ；	1,940	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ⑫-2 舗装厚 150ｍｍ；	2,480	m2
道路付属施設工	式	1	1,488,160			
境界工	式	1	1,488,160	境界杭 YK-1 根巻き基礎有り；	142	本
仮設工	式	1	123,580			
工事用道路工	式	1	123,580	敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去；	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度 八幡平山系蟹沢第2砂防道路工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
直接工事費	式	1	49,359,951			
共通仮設費	式	1	7,358,536			
共通仮設費	式	1	660,536			
運搬費	式	1	193,536	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	18,000	簡易施工実態調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	449,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,698,000			
純工事費	式	1	56,718,487			
現場管理費	式	1	17,611,000			
工事原価	式	1	74,329,487			
一般管理費等	式	1	14,150,513			
工事価格	式	1	88,480,000			