積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８　湯沢管内電気設備等維持補修工事
工事地名	山形県最上郡真室川町及位　～　秋田県大仙市協和上淀川　地内

２．工事内容

１）　事務所名　　湯沢河川国道事務所　防災課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８　湯沢管内電気設備等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電気設備(機器単体)	式	1	0			
道路融雪設備	式	1	0			
融雪設備	式	1	0	融雪分電盤 RH-G（支給品） 屋外自立型（自動制御器、外気温検知器含む） ；	1	面
電気設備	式	1	27,168,303			
道路照明維持補修工	式	1	25,847,467			
道路照明維持補修工	式	1	1,116,110	管球取替 NHT180→ランプ交換型LED； 自動点滅器取替 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式　受台付　ﾆｯﾌﾟﾙ式ｿｹｯﾄ　100V10A； 自動点滅器取替 ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ式　受台付　ﾆｯﾌﾟﾙ式ｿｹｯﾄ　200V10A； 不点灯箇所調査 管内夜間巡回； 移動費　作業車 移動費　リフト車	1 1 1 12 2 2	個 個 個 回 時間 時間
地下道照明維持補修工	式	1	360,860	照明器具取替　LED照明器具 LBF3MP/RP-4-20； 管球取替 FLR-40； 管球取替 FLR-20；	5 5 5	台 台 台
道路融雪設備修繕工	式	1	23,869,857	融雪分電盤据付・調整 支給品； 管内配線 CVT　200mm2； 管内配線 CVV-S 3.5mm2-2C； 管内配線	1 995 995 358	面 m m m

積算内訳書

工事名	Ｒ８　湯沢管内電気設備等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				IV　14mm2；		
道路融雪設備点検	式	1	500,640	道路融雪設備点検 歩道、地下道、歩道橋、道の駅、防災ＳＴ；	24	箇所
光ケーブル維持修繕工	式	1	1,165,286			
光ケーブル維持補修	式	1	1,165,286	光ケーブル（材料） SM100C； 亜鉛メッキ鋼より線（材料） ２種Ａ級　２２ｍｍ２； 光ケーブル架空配線 メッセンジャワイヤー吊； 光ケーブル直線接続 ケーブル接続　クロージャ100C６穴　25テープ 以下； 光ケーブル伝送損失試験 100C以下； 光ケーブル接続損失試験 100C以下；	300 300 6 2 2 2	m m 径間 箇所 方向 対向
仮設工	式	1	155,550			
交通管理工	式	1	155,550	交通誘導警備員Ａ 交通誘導警備員Ｂ	5 5	人日 人日
直接工事費	式	1	27,168,303			
共通仮設費	式	1	3,642,175			
共通仮設費	式	1	63,175			
技術管理費	式	1	63,175	道路施設帳票作成費	1.75	人
共通仮設費（率計上）	式	1	3,579,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８　湯沢管内電気設備等維持補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	30,810,478	
現場管理費	式	1	14,995,000	
機器間接費	式	1	522,000	
機器管理費	式	1	522,000	
工事原価	式	1	46,327,478	
一般管理費等	式	1	8,702,522	
工事価格	式	1	55,030,000	