自動火災報知設備更新(事務所) 数量総括表

項目	規格	単位	数量	単価	金額	備考
自動火災報知設備		式	1			
複合火災受信機	参考:(能美防災株式会社製) GR型 255AD 壁掛け型 FCRGJ004-R-255	台	1			同等品可
ガス漏れ検知器電源函	1A内蔵 壁掛け型 AYBJ001－R－1	台	1			
既設火災受信機筐体扉交換	既設品に合わせて作成	面	1			
火災受信機取付架台	既設品に合わせて作成	台	1			
中継器用取付パネル	既設品に合わせて作成	枚	1			
火災用中継器	16回線用 FRRJ001－Y－16F	台	2			
火災用中継器	4回線用 FRRJ001A－Y－4F	台	1			
防排煙用中継器	4回線用 マイナスコモン用 FRRJ001A－Y－SM	台	4			
ガス漏れ用中継器	4回線用 FRRJ001A－Y－G	台	1			
発信機	P型1級 埋込型 取付アダプタ共 発信機:FMMJ102－U アダプタ:ZBMJ002－U	台	14			
既設受信機撤去費	既設品:ニッタン株式会社製GP型複合火災受信機	台	1			詳細は現地確認によるものとする
既設発信機撤去費		式	1			詳細は現地確認によるものとする
火災受信機システムデータ作成費		式	1			
既設設備調査費		式	1			
機器工事費・受信機切替工事		式	1			
消防手続立会試験費		式	1			
試験調整費		式	1			
雑材・消耗品費		式	1			
発生材処理費		式	1			
諸経費		式	1			
法定福利費		式	1			
業務計						
消費税		%	10			
合 計						

※製品などは、上記と同等以上の性能を有するものとする。

※処分費、養生・清掃費、現場管理費等、作業上当然必要となる費用を含む。

※工事用電気、水道、トイレは無償貸与とする。